

Slepý rozpočet - výkaz výměr

Název stavby:			ZPEVNĚNÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE ŠLAPANICE - BEDŘICHOVICE			Doba výstavby:		579 dní		Objednatel:		
Druh stavby:			SO 101-SO 104, SO 701			Začátek výstavby:		1.5.2017		Projektant:		
Lokalita:			K.Ú. Šlapanice, Bedřichovice			Konec výstavby:		30.11.2018		Zhotovitel:		
JKSO:			8222972			Zpracováno dne:		28.2.2017		Zpracoval: Holotík		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	0,00	0,00		1 396,03	
1		00011VD	Geotextilie 350 g/m2, včetně montáže	m2	2 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		0116VD	Dopravní značky svislé	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		0005VD	Chránička kabelových tras PVC 125 půlené	m	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	
4		00013VD	Úprava pláně - Vápenná stabilizace v tl. 300 mm - alternativa	m2	2 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	110,55	
5		00014VD	Poplatek za uložení zeminy	t	1 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 234,90	
6		00010VD	Sadové úpravy - urovnání zeminy, zatravnění	m2	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	
7		0002VD	Uliční vpust D+M	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,00	
8		00001VD	Poplatek za uložení živичné suti	t	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,60	
9		00002VD	Poplatek za uložení vybourané suti a hmot na skládku	t	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9,00	
10		00203VD	Drenáž PVC DN 150, komplet D+M	m	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,70	
11		00202VD	Pročištění vodoteče	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	6,00	
12		00201VD	Stranový posun kabelů	m	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,50	
13		00217VD	Odstranění stávajícího oplocení vč. bran a branek, komplet	m	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,10	
14		00210VD	Oplocení drátěné (PVC povrch) výšky 1,8 m, ocel sloupky, komplet D+M	m	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,10	
15		00101VD	Ocelová branka s drátěným pletivem š. 1,0 m, klika, zámek, komplet D+M	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60	
16		00205VD	Ocelová brana s drátěnýmpletivem š. 2,5 m, klika, zámek, komplet D+M	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	
17		00211VD	Očištění a vyspravení bet krytu mostku v tl. 50 mm - kompleaet D+M	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,60	
18		00212VD	Ocelové zábradlí h=1,10 m, pozink, komplet D+M	m	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,27	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	0,00		10,30	
19		113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.15 cm	m2	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	4,42	RTS II / 2014
20		113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	5,88	RTS II / 2014
21		112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
22		112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
23		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
24		112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
25		112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
26		122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
27		121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
		13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
28		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2008
29		131101110R00	Hloubení nezapaž. jam, rýh hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
		16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00		0,00	
30		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	0,00	0,00		201,30	
31		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
32		58344197	Štérkodrté frakce 32-63 A	T	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	201,30	RTS II / 2014
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	0,00		0,00	
33		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014

34	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
35	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	0,00			1 561,16	
36	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
37	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	322,99	RTS II / 2014	
38	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	419,67	RTS II / 2014	
39	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	1 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	498,18	RTS II / 2014	
40	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	174,84	RTS II / 2014	
41	565310012R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.6 cm	m2	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	135,45	RTS II / 2014	
42	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm - krajská	m2	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	10,03	RTS II / 2014	
	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	0,00	0,00			270,51	
43	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	5,43	RTS II / 2014	
44	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2	m2	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	RTS II / 2014	
45	577151113R00	Beton asfalt. ACO 16+ obrušný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	140,50	RTS II / 2014	
46	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	122,79	RTS II / 2014	
47	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - krajská	m2	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2014	
48	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 - krajská	m2	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	RTS II / 2014	
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	0,00	0,00			36,61	
49	594111111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm	m2	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	18,90	RTS II / 2014	
50	58380750	Kámen lomový upravený regulační tl. 20 cm	T	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,60	RTS II / 2014	
51	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	5,11	RTS II / 2014	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	0,00	0,00			3,45	
52	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	3,45	RTS II / 2014	
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	0,00			204,90	
53	917762111R00	Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	3,19	RTS II / 2014	
54	00015VD	Nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N	kus	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	127,60	RTS II / 2014	
56	592173060	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 šedý	kus	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	58,37	RTS II / 2014	
57	919723212R00	Zálivka spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014	
58	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014	
59	919411121R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	15,74	RTS II / 2014	
	S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00			0,00	
60	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014	
61	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014	
62	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km - živice	t	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014	
63	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km - živice	t	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014	
64	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014	
								Celkem:	0,00			

Poznámka: