

## Výkaz výměr

Název stavby:		Ulice Husova, Hybešova - parkovací stání			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Šlapanice		
Druh stavby:		SO02 Ulice Hybešova			Začátek výstavby:		Projektant:		Matula, projekční kancelář, Šumavská 15, Brno, 602		
Lokalita:		Šlapanice			Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:					Zpracováno dne:		04.04.2018		Zpracoval:		Ing. Krejčíková
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	0,00		66,76	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 30,5 Hybešova, zpevněné plochy 14 Hybešova, chodník	m2	44,50 30,50 14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	6,14	RTS II / 2017
2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm 44,5 Hybešova, podkl. vrstva chodníku	m2	44,50 44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	14,69	RTS II / 2017
3	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm 23,2 Hybešova, podkl. vrstvy vozovky	m2	23,20 23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	15,31	RTS II / 2017
4	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm 116*0,3 Hybešova	m2	34,80 34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	11,48	RTS II / 2017
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 132 Hybešova	m	132,00 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	19,14	RTS II / 2017
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 105 Hybešova	m3	105,00 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
7	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3 193*0,5	m3	96,50 96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00		0,00	
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 6,9+4,2 ornice sejmutá na ulici Husově	m3	11,10 11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 105 odkopávky -21 násypy	m3	84,00 105,00 -21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 11,1 ornice	m3	11,10 11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	0,00	0,00		0,00	
11	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS 21 Hybešova	m3	21,00 21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	0,00		0,04	
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 138*0,5 Hybešova	m2	69,00 69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
14	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
15	183405211R00	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	0,00	0,00		0,00	
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	0,00	0,00		213,77	
17	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	102,86	RTS II / 2017

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		193+24 Hybešova, parkoviště		217,00							
		14 Hybešova, chodník		14,00							
		80 Hybešova, rozšíření podkladu		80,00							
18	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	93,75	RTS II / 2017
		193 Hybešova		193,00							
19	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm	m2	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	4,90	RTS II / 2017
		116*0,2 Hybešova, zapravení stáv. vozovky		23,20							
20	567133115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.20 cm	m2	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	12,26	RTS II / 2017
		24 Hybešova		24,00							
<b>57</b>		<b>Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4,55</b>	
21	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
		23,2+34,8		58,00							
22	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	4,51	RTS II / 2017
		116*0,3 Hybešova, zapravení stáv. vozovky		34,80							
<b>59</b>		<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevnění</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48,19</b>	
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1,03	RTS II / 2017
		14 Hybešova, chodník, stáv. dlažba		14,00							
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	15,82	RTS II / 2017
		24-2,9 Hybešova, vyhrazené stání		21,10							
		193 Hybešova, parkoviště		193,00							
25	592451175	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	3,68	RTS II / 2015
		24-2,9		21,10							
		;ztratiné 1%; 0,211		0,21							
26	592451158	Dlažba betonová hmatová 20x10x8 cm červená	m2	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,36	RTS II / 2017
		5*2*0,2 Hybešova, značení parkovišť		2,00							
		;ztratiné 1%; 0,02		0,02							
27	592452570	Dlažba betonová s dist. sparami přírodní	m2	192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	26,29	RTS II / 2017
		193-2		191,00							
		;ztratiné 1%; 1,91		1,91							
28	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,43	RTS II / 2017
		2,9 Hybešova, hmatová dlažba		2,90							
29	592451158	Dlažba betonová hmatová 20x10x8 cm červená	m2	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,52	RTS II / 2017
		2,9		2,90							
		;ztratiné 1%; 0,029		0,03							
30	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS II / 2017
31	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		191*0,275*0,08 výplň spar distanční dlažby orníci		4,20							
<b>91</b>		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunika</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>78,10</b>	
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	38,23	RTS II / 2017
		138 Hybešova, silniční		138,00							
		116 Hybešova, nájezdový		116,00							
		3 Hybešova, chodníkový		3,00							
33	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,16	RTS II / 2017
		3		3,00							
		;ztratiné 1%; 0,03		0,03							
34	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	11,42	RTS II / 2017
		138		138,00							
		;ztratiné 1%; 1,38		1,38							
35	59217020	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm	kus	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,93	RTS II / 2017
		116		116,00							
		;ztratiné 1%; 1,16		1,16							

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
36	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 9,2 Hybešova	m3	9,20 9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	23,23	RTS II / 2017
37	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm 120 Hybešova	m	120,00 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
38	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka 1 Hybešova	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	RTS II / 2017
39	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu 2 Hybešova	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
40	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
41	40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
42	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. 1 Hybešova, symbol O1	m2	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
43	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
44	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km 34,8*0,33 živice 44,5*0,33+23,2*0,66 kamenivo drcené	t	41,48 11,48 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
45	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 41,481*9	t	373,33 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
46	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 132*0,145 obrubníky 30,5*0,138 dlažba	t	23,35 19,14 4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
47	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 29,997+23,349	t	53,35 53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
49	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt 11,484	t	11,48 11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
50	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
<b>Celkem:</b>								<b>0,00</b>			

Poznámka: