

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DEA18269 Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice**

Zadavatel	Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7 66451 Šlapanice	IČO: 00282651 DIČ: CZ00282651
------------------	--	--

Zhotovitel:	DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425 66442 Modřice	IČO: 41539656 DIČ:
--------------------	---	-------------------------------------

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	0,00 CZK
--------------------------	-----------------

v _____	dne	_____ 8.2.2019 _____
_____ sdfsdf _____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ZŠ Šlapanice	0	0	0	0	
01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny	0	0	0	0	
02	426 - Rekonstrukce přírodovědného kabinetu	0	0	0	0	
03	424 - Rekonstrukce fyzikální učebny	0	0	0	0	
04	423 - Rekonstrukce fyzikálního kabinetu	0	0	0	0	
05	421 - Rekonstrukce chemické učebny	0	0	0	0	
06	422 - Rekonstrukce chemického kabinetu	0	0	0	0	
07	311 - Rekonstrukce jazykového kabinetu	0	0	0	0	
08	221 - Rekonstrukce jazykové učebny I	0	0	0	0	
09	124 - Rekonstrukce jazykové učebny II	0	0	0	0	
10	Nová místnost (sklad notebooků)	0	0	0	0	
11	Výsadba vegetace	0	0	0	0	
12	Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	Výsadba zeleně	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	

720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	342111422RT4	Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 125 mm, 1xopláštěné, deskami tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3 materiál: sádrovláknité desky ?sádrovláknitá deska objemové hmotnosti 1150 kg/m3 a třídy reakce na oheň A2, nehořlavá. Homogenní deska složená ze sádry a papírových vláken (bez dalších příměsí) z výroby hydrofobizovaná. Evropské technické osvědčení ETA-03/0050. Deska se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda = 0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$ a faktorem difúzního odporu $\mu = 13$. montované sádrovláknité příčky tloušťky 125 mm založení na roznášecí betonové mazanině (UD profily podloženy pryžovou podložkou) jednovrstvý plášť ze sádrovláknitých desek ?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou kovová nosná konstrukce z pozinkovaných UW a CW profilů 75 x 60 izolační materiál - izolace z MW vložená mezi CW profily, tl. 60 mm dvouvrstvý plášť ze sádrovláknitých desek ?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou (1,05+0,60)*2,05	m2	3,38250		0,00	801-1	RTS 18/ II
					3,38250			
2	346275112R00	Přídávky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0,20*0,30*2	m2	0,12000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					0,12000			
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00		
3	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová po jednotlivých vrstvách strop : 7,80*9,75 Mezisoučet	m2	76,05000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					76,05000			
					76,05000			
4	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	94,50000		0,00	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách						
		stěny :						
		7,80*3,00*2		46,80000				
		9,75*3,00*2		58,50000				
		0,60*3,00*6		10,80000				
		0,40*3,00*2		2,40000				
		-4,40*2,50*2		-22,00000				
		-1,00*2,00*1		-2,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	22,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		kteře se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		4,40*2,50*2		22,00000				
6	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	76,05000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		kompletní souvrství						
		včetně pomocného lešení						
		strop :						
		7,80*9,75		76,05000				
		Mezisoučet		76,05000				
7	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	76,05000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		strop :						
		7,80*9,75		76,05000				
		Mezisoučet		76,05000				
8	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	12,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		silnoproud : 12		12,00000				
9	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	28,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		jakékoliv šířky rýhy, kanál : 3		3,00000				
		slaboproud : 25		25,00000				
10	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	3,50000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		jakékoliv šířky rýhy, voda : 3,5		3,50000				
11	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	94,50000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		kompletní souvrství						
		stěny :						
		7,80*3,00*2		46,80000				
		9,75*3,00*2		58,50000				
		0,60*3,00*6		10,80000				
		0,40*3,00*2		2,40000				
		-4,40*2,50*2		-22,00000				
		-1,00*2,00*1		-2,00000				
12	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	94,50000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		stěny :						
		7,80*3,00*2		46,80000				
		9,75*3,00*2		58,50000				
		0,60*3,00*6		10,80000				
		0,40*3,00*2		2,40000				
		-4,40*2,50*2		-22,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,00*2,00*1		-2,00000				
13	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	68,22000		0,00	801-4	RTS 18/ II

lokální oprava trhlin a poškozených částí omítky (omítkový tmel s malým smrštěním)

Začátek provozního součtu

stěny :

7,80*3,00*2

46,80000

9,75*3,00*2

58,50000

0,60*3,00*6

10,80000

0,40*3,00*2

2,40000

-4,40*2,50*2

-22,00000

-1,00*2,00*1

-2,00000

Mezisoučet

94,50000

strop :

7,80*9,75

76,05000

Mezisoučet

76,05000

Konec provozního součtu

uvažováno s úpravou 40 % ploch omítek : (94,50+76,05)*0,40

68,22000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
----------------	---------------------------------------	-------------

14	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,00053		0,00	801-4	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

3,5*0,010*0,015

0,00053

15	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	20,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	------------

před aplikací trhliny nařezány úhlovou bruskou, ve vzdálenostech cca 20–30 cm kolmo na směr trhliny, do hloubky 1/3 tloušťky potěru, trhliny vyčistit a vysát

do takto připravených řezů se vloží profilované příponky a trhliny včetně řezů se zalijí rychle tuhnoucí polyuretanovou pryskyřicí

16	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	76,66500		0,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,80*9,75 2,05*0,30		76,05000 0,61500				
17	632415106RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením praskliny, prošlapy apod. : 20*0,30	m2	6,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
				6,00000				
18	632418104RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením 7,80*9,75 2,05*0,30	m2	76,66500		0,00	801-1	RTS 18/ II
				76,05000 0,61500				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00		
19	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m strop : 7,80*9,75 Mezisoučet	m2	76,05000		0,00	801-1	RTS 18/ II
				76,05000 76,05000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00		
20	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 7,80*9,75*0,005	m3	0,38025		0,00	801-3	RTS 18/ II
				0,38025				
21	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm 7,80*9,75 2,05*0,30	m2	76,66500		0,00	801-3	RTS 18/ II
				76,05000 0,61500				
22	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
23	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,05*2,00	m2	4,10000		0,00	801-3	RTS 18/ II
				4,10000				
24	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	10,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
25	974042554R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm s betonovým podkladem, voda : 3,5	m	3,50000		0,00	801-3	RTS 18/ II
				3,50000				
26	974049132R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). silnoproud : 12	m	12,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
				12,00000				
27	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). slaboproud : 25	m	25,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
				25,00000				
28	974049153R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). kanál : 3,0	m	3,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
				3,00000				
29	974049154R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). voda : 3,5	m	3,50000		0,00	801-3	RTS 18/ II
				3,50000				
30	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 % 7,80*9,75	m2	76,05000		0,00	801-3	RTS 18/ II
				76,05000				
31	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % 7,80*3,00*2 9,75*3,00*2	m2	92,40000		0,00	801-3	RTS 18/ II
				46,80000				
				58,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,60*3,00*6		10,80000				
		0,40*3,00*2		2,40000				
		-4,40*2,50*2		-22,00000				
		-2,05*2,00*1		-4,10000				
32	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	4,20250		0,00	801-3	RTS 18/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		(0,60+0,85+0,60)*2,05		4,20250				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
33	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	4,69585		0,00	801-4	RTS 18/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		
34	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	4,20250		0,00	800-711	RTS 18/ II
		dvouvrstvá						
		(0,60+0,85+0,60)*2,05		4,20250				
35	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%			0,00	800-711	RTS 18/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				0,00		
36	001/720	Zdravotně technické instalace - dle samostatného rozpočtu, učebna a kabinet	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00		
37	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
38	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
39	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%			0,00	800-721	RTS 18/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, vybourání stávající dřevěné stěny na vstupu do učebny – stěna se z dveřního křídla se s průchůzí 800 mm a z fixně provedeného dřevěného opláštění druhé poloviny otvor – včetně dřevěného rámu. Současně bude vybouráno dřevěné obložení ostění (na celou výšku otvoru) - rozměr dřevěné stěny 1025 x 2 000 mm tl. 100 mm, rozměr dřevěného obložení ostění o rozměrech 750 x 1 950 mm) 1,025*2,00	m2	2,05000		0,00	800-766	RTS 18/ II
					2,05000			
41	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami (1,95+2,05+1,95)*0,75	m2	4,46250		0,00	800-766	RTS 18/ II
					4,46250			
42	01/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970 mm, D+M DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 mm - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - včetně obložkové polodrážkové zárubně, MDF desky s CPL povrchovou úpravou, celoobvodové těsnění, atypický truhlářský výrobek - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štítové dveřní kování, klika/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor	ks	1,00000		0,00		Vlastní
43	07/T	Vestavěná policová skříň 925x600x2000 mm, D+M Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků. Zakázková výroba.	ks	1,00000		0,00		Vlastní
44	08/T	Vestavěná skříň 1000x600x3000 mm, D+M Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků. Zakázková výroba.	ks	1,00000		0,00		Vlastní
45	R 01/766	Vykližení prostor učebny - demonstrační pracoviště 3250 x 750 mm s dřezem	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	R 02/766	Vyklizení prostor učebny - žákovské lavice 1300 x 500 mm	ks	16,00000		0,00		Vlastní
47	R 03/766	Vyklizení prostor učebny - židle pro žáky 400 x 400 mm	ks	32,00000		0,00		Vlastní
48	R 04/766	Vyklizení prostor učebny - učitelův stůl 1100 x 750 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní
49	R 05/766	Vyklizení prostor učebny - skříně 1000x500x1500 mm	ks	11,00000		0,00		Vlastní
50	R 06/766	Demontáž dřevěné lišty o rozměrech 60 x 15 mm určené k zavěšení obrazů L 4,5 m	ks	1,00000		0,00		Vlastní
51	R 07/766	Demontáž orkových nástěnek o rozměrech 900 x 1 200 mm (2 ks) a 1 000 x 2 500 mm (1 ks)	ks	3,00000		0,00		Vlastní
52	R 08/766	Vybourání stávajících vrchních dřevěných krytů otopných těles včetně parapetu vč nosné ok	m2	5,94000		0,00		Vlastní

8,80*0,675

5,94000

53	R 09/766	Vybourání dřevěného podla u demonstračního pracoviště o rozměrech 4900 x 1900 mm, dřevěná konstrukce s dřevovláknitou deskou a nášlapnou vrstvou PVC	ks	1,00000		0,00		Vlastní
54	R 10/766	Obložkové dřevěné zárubně pro stěnu tl. 750 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
55	R 11/766	Kryty otopných těles, š 240 mm, v 770 mm, vč nosné ok z jaklů 30/30, D+M	m	8,80000		0,00		Vlastní

Technické parametry dle PD.

8,80

8,80000

56 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovně

%

0,00 800-766 RTS 18/ II

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------	------------------------------	-------------

57	R 01/767	Vybourání krytů instalačních nik z plechu 200 x 300 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	--	------	--	---------

Díl: 776	Podlahy povlakové	0,00
-----------------	--------------------------	-------------

58	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	38,30000		0,00	800-775	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	----------	--	------	---------	------------

(7,80+9,75)*2+0,60*4+0,40*2

38,30000

59	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	38,30000		0,00	800-775	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	------------

(7,80+9,75)*2+0,60*4+0,40*2

38,30000

60	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	76,66500		0,00	800-775	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	------------

7,80*9,75

76,05000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,05*0,30		0,61500				
61	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	76,66500		0,00	800-775	RTS 18/ II
		7,80*9,75		76,05000				
		2,05*0,30		0,61500				
62	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	1,90000		0,00	800-775	RTS 18/ II
		1,0*0,9		1,90000				
63	283424021R	lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm	m	40,21500		0,00	SPCM	RTS 18/ II
		((7,80+9,75)*2+0,60*4+0,40*2)*1,05		40,21500				
64	R 01/776	Vinyl heterogenní akustický s ionty stříbra bez obsahu ftalátů tl. 2,6mm, třída zátěže 34/42	m2	80,49825		0,00		Vlastní
		- heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů						
		- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna						
		- celková tl. materiálu 2,6 mm						
		- tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm						
		- třída zátěže 34/42						
		- kročejový útlum dle EN ISO 717-2: 15 dB						
		- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$						
		- barevné řešení bude odsouhlaseno investorem a projektantem po předložení vzorníku barev daného materiálu						
		- odolnost vůči kolečkům						
		7,80*9,75*1,05		79,85250				
		2,05*0,30*1,05		0,64575				
65	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-775	RTS 18/ II
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
66	781475112RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	4,20250		0,00	800-771	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,60+0,85+0,60)*2,05		4,20250				
67	59781348R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk	m2	4,41262		0,00	SPCM	RTS 18/ II
		(0,60+0,85+0,60)*2,05*1,05		4,41263				
68	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%			0,00	800-771	RTS 18/ II
Díl: 783		Nátěry				0,00		
69	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	18,00000		0,00	800-783	RTS 18/ II
		odstranění chytré zdi : 18		18,00000				
70	R 01/783	Vícevrstvý magnetický nátěr tzv. chytrá zeď, D+M	m2	18,00000		0,00		Vlastní
		aplikace magnetického nátěru ve 3 vrstvách, ?postup dle technologického předpisu výrobce nanesení speciální podkladové barvy pro aplikaci tzv. chytré zdi ?jednosložková, bílá aplikace nátěru dle technologického předpisu výrobce ?nutno dodržet technologické přestávky dle předpisu výrobce!						
		18		18,00000				
Díl: 784		Malby				0,00		
71	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	170,55000		0,00	800-784	RTS 18/ II

stěny :

7,80*3,00*2

46,80000

9,75*3,00*2

58,50000

0,60*3,00*6

10,80000

0,40*3,00*2

2,40000

-4,40*2,50*2

-22,00000

-1,00*2,00*1

-2,00000

Mezisoučet

94,50000

strop :

7,80*9,75

76,05000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Mezisoučet				76,05000				
72	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	170,55000		0,00	800-784	RTS 18/ II
170,55				170,55000				
73	784167101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl, vrstvy 1 mm	m2	18,00000		0,00	800-784	RTS 18/ II
18				18,00000				
74	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	170,55000		0,00	800-784	RTS 18/ II
stěny :								
7,80*3,00*2				46,80000				
9,75*3,00*2				58,50000				
0,60*3,00*6				10,80000				
0,40*3,00*2				2,40000				
-4,40*2,50*2				-22,00000				
-1,00*2,00*1				-2,00000				
Mezisoučet				94,50000				
strop :								
7,80*9,75				76,05000				
Mezisoučet				76,05000				
75	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	36,00000		0,00	800-784	RTS 18/ II
osvětlovací tělesa : 2,0*1,0*18				36,00000				
Díl: M21		Elektromontáže	0,00					
76	001/M21	Silnoproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
77	002/M21	Slaboproud - dle samostatného rozpočtu, učebna a kabinet	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
78	R 01/M21	Dočasná demontáž hodin jejich bezpečné uskladnění a po provedení stavebních prací zpětná montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
79	R 02/M21	Dočasná demontáž reproduktoru školního rozhlasu, jeho uskladnění a zpětná montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
80	R 03/M21	Demontáž promítacího plátna, bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	01	425 - Rekonstrukce přírodovědné učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	R 04/M21	Demontáž dataprojektoru včetně držáku a kabeláže L 10m , bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	1,00000		0,00		Vlastní
82	R 05/M21	Demontáž magnetické tabule 1200 x 3500 mm , bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
83	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,71073		0,00		RTS 18/ II
84	979011121R00	příplatek za každé další podlaží	t	13,42146		0,00		RTS 18/ II
85	979081111R00	do 1 km	t	6,71073		0,00		RTS 18/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
86	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	60,39657		0,00		RTS 18/ II
87	979082111R00	do 10 m	t	6,71073		0,00		RTS 18/ II
88	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	53,68584		0,00		RTS 18/ II
89	979990001R00	stavební suti	t	6,71073		0,00		RTS 18/ II
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	02	426 - Rekonstrukce přírodovědného kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	342111422RT4	Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 125 mm, 1xopláštěné, deskami tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3	m2	3,38250		0,00	801-1	RTS 18/ II

materiál: sádrovláknité desky

?sádrovláknitá deska objemové hmotnosti 1150 kg/m3 a třídy reakce na oheň A2, nehořlavá. Homogenní deska složená ze sádry a papírových vláken (bez dalších příměsí) z výroby hydrofobizovaná. Evropské technické osvědčení ETA-03/0050. Deska se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda = 0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$ a faktorem difúzního odporu $\mu = 13$.

montované sádrovláknité příčky tloušťky 125 mm

založení na roznášecí betonové mazanině (UD profily podloženy pryžovou podložkou)

jednovrstvý plášť ze sádrovláknitých desek

?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou

kovová nosná konstrukce z pozinkovaných UW a CW profilů 75 x 60

izolační materiál - izolace z MW vložená mezi CW profily, tl. 60 mm

dvouvrstvý plášť ze sádrovláknitých desek

?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou

(1,05+0,60)*2,05

3,38250

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00		
2	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	36,46500		0,00	801-1	RTS 18/ II

po jednotlivých vrstvách

4,675*7,80

36,46500

3	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	61,45000		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

4,675*3,00*2

28,05000

7,80*3,00*2

46,80000

0,60*3,00*2

3,60000

-4,40*2,50

-11,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	02	426 - Rekonstrukce přírodovědného kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

-0,90*2,00

-1,80000

-2,10*2,00

-4,20000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						0,00	
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	11,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

4,40*2,50

11,00000

5	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	36,46500		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

kompletní souvrství

včetně pomocného lešení

4,675*7,80

36,46500

6	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	36,46500		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

4,675*7,80

36,46500

7	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	8,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
---	--------------	--	---	---------	--	------	-------	------------

jakékoliv šířky rýhy,

silnoproud : 8

8,00000

8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	13,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
---	--------------	--	---	----------	--	------	-------	------------

jakékoliv šířky rýhy,

slaboproud : 13

13,00000

9	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	61,45000		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

kompletní souvrství

4,675*3,00*2

28,05000

7,80*3,00*2

46,80000

0,60*3,00*2

3,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	02	426 - Rekonstrukce přírodovědného kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-4,40*2,50		-11,00000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-2,10*2,00		-4,20000				
10	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	61,45000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		4,675*3,00*2		28,05000				
		7,80*3,00*2		46,80000				
		0,60*3,00*2		3,60000				
		-4,40*2,50		-11,00000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-2,10*2,00		-4,20000				
11	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	39,16800		0,00	801-4	RTS 18/ II
		lokální oprava trhlin a poškozených částí omítky (omítkový tmel s malým smrštěním)						
		Začátek provozního součtu						
		4,675*7,80		36,46500				
		4,675*3,00*2		28,05000				
		7,80*3,00*2		46,80000				
		0,60*3,00*2		3,60000				
		-4,40*2,50		-11,00000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-2,10*2,00		-4,20000				
		Mezisoučet		97,91500				
		Konec provozního součtu						
		odhad 40 % : 97,92*0,40		39,16800				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
12	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	20,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	02	426 - Rekonstrukce přírodovědného kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>před aplikací trhlíny nařezány úhlovou bruskou, ve vzdálenostech cca 20–30 cm kolmo na směr trhlíny, do hloubky 1/3 tloušťky potěru, trhlíny vyčistit a vysát</p> <p>do takto připravených řezů se vloží profilované příponky a trhlíny včetně řezů se zalijí rychle tuhnoucí polyuretanovou pryskyřicí</p>								
13	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením 4,675*7,80 2,05*0,30	m2	37,08000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					36,46500			
					0,61500			
14	632415106RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením praskliny, prošlapy apod. : 10*0,30	m2	3,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					3,00000			
15	632418104RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením 4,675*7,80 2,05*0,30	m2	37,08000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					36,46500			
					0,61500			
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00		
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 4,675*7,80	m2	36,46500		0,00	801-1	RTS 18/ II
					36,46500			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00		
17	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 4,675*7,80*0,005	m3	0,18233		0,00	801-3	RTS 18/ II
					0,18233			
18	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	36,46500		0,00	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	02	426 - Rekonstrukce přírodovědného kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,675*7,80			36,46500			
19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
20	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	4,10000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		2,05*2,00			4,10000			
21	974049132R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	8,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		silnoproud : 8			8,00000			
22	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	13,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		slaboproud : 13			13,00000			
23	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	36,46500		0,00	801-3	RTS 18/ II
		4,675*7,80			36,46500			
24	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	61,45000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		4,675*3,00*2			28,05000			
		7,80*3,00*2			46,80000			
		0,60*3,00*2			3,60000			
		-4,40*2,50			-11,00000			
		-0,90*2,00			-1,80000			
		-2,10*2,00			-4,20000			
25	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	4,10000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, (0,60+0,80+0,60)*2,05			4,10000			
26	R 01/96	Demontáž hasicího přístroje umístěného ve dveřním otvoru a jeho přemístění	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	02	426 - Rekonstrukce přírodovědného kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	0,00					
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,58631		0,00	801-4	RTS 18/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě	0,00					
28	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	4,10000		0,00	800-711	RTS 18/ II
		dvouvrstvá (0,60+0,80+0,60)*2,05			4,10000			
29	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-711	RTS 18/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty	0,00					
30	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
31	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
32	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-721	RTS 18/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	0,00					
33	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, vybourání stávající dřevěné stěny na vstupu do učebny – stěna se z dveřního křídla se s průchůzí 800 mm a z fixně provedeného dřevěného opláštění druhé poloviny otvor – včetně dřevěného rámu. Současně bude vybouráno dřevěné obložení ostění (na celou výšku otvoru) - rozměr dřevěné stěny 1025 x 2 000 mm tl. 100 mm, rozměr dřevěného obložení ostění o rozměrech 750 x 1 950 mm) 1,025*2,00	m2	2,05000		0,00	800-766	RTS 18/ II
					2,05000			
34	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami (1,95+2,05+1,95)*0,75	m2	4,46250		0,00	800-766	RTS 18/ II
					4,46250			
35	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových vestavěné policové skříně o rozměrech 600 x 900 x 3000 mm	kus	1,00000		0,00	800-766	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	02	426 - Rekonstrukce přírodovědného kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	02/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970 mm, D+M DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 mm - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - včetně obložkové polodrážkové zárubně, MDF desky s CPL povrchovou úpravou, celoobvodové těsnění, atypický truhlářský výrobek - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štítové dveřní kování, koule/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor	ks	1,00000		0,00		Vlastní
37	03/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970 mm, D+M DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970 mm - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štítové dveřní kování, koule/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor	ks	1,00000		0,00		Vlastní
38	07/T	Vestavěná policová skříň 925x600x2000 mm, D+M Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.	ks	1,00000		0,00		Vlastní
39	09/T	Vestavěná skříň 900x600x3000 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	02	426 - Rekonstrukce přírodovědného kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.								
40	15/T	Skříňka pod umyvadlo 550x400x750 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.								
41	R 01/766	Vyklizení prostor učebny - skříň 900 x 450 mm výšky 2000 mm	ks	13,00000		0,00		Vlastní
42	R 04/766	Vyklizení prostor učebny - učitelský stůl 1100 x 750 mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní
43	R 05/766	Vyklizení prostor učebny - skříň 900x450x1000 mm	ks	3,00000		0,00		Vlastní
44	R 08/766	Vybourání stávajících vrchních dřevěných krytů otopných těles včetně parapetu vč nosné ok	m2	1,76000		0,00		Vlastní
4,40*0,40				1,76000				
45	R 10/766	Obložkové dřevěné zárubně pro stěnu tl. 750 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
46	R 11/766	Kryty otopných těles, š 240 mm, v 770 mm, vč nosné ok z jaklů 30/30, D+M	m	4,40000		0,00		Vlastní
Technické parametry dle PD.								
4,40				4,40000				
47	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 18/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové						
			0,00					
48	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	26,15000		0,00	800-775	RTS 18/ II
(4,675+7,80)*2+0,60*2				26,15000				
49	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	26,15000		0,00	800-775	RTS 18/ II
(4,675+7,80)*2+0,60*2				26,15000				
50	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	37,08000		0,00	800-775	RTS 18/ II
4,675*7,80				36,46500				
2,05*0,30				0,61500				
51	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	37,08000		0,00	800-775	RTS 18/ II
4,675*7,80				36,46500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	02	426 - Rekonstrukce přírodovědného kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,05*0,30		0,61500				
52	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	1,70000		0,00	800-775	RTS 18/ II
		0,90*0,80		1,70000				
53	283424021R	lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm	m	27,45750		0,00	SPCM	RTS 18/ II
		((4,675+7,80)*2+0,60*2)*1,05		27,45750				
54	R 01/776	Vinyl heterogenní akustický s ionty stříbra bez obsahu ftalátů tl. 2,6mm, třída zátěže 34/42	m2	38,93400		0,00		Vlastní
		- heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů - vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tl. materiálu 2,6 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2: 15 dB - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$ - barevné řešení bude odsouhlaseno investorem a projektantem po předložení vzorníku barev daného materiálu - odolnost vůči kolečkům						
		4,675*7,80*1,05		38,28825				
		2,05*0,30*1,05		0,64575				
55	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-775	RTS 18/ II
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
56	781475112RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	4,10000		0,00	800-771	RTS 18/ II
		(0,60+0,80+0,60)*2,05		4,10000				
57	59781348R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk	m2	4,30500		0,00	SPCM	RTS 18/ II
		(0,60+0,80+0,60)*2,05*1,05		4,30500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	02	426 - Rekonstrukce přírodovědného kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%			0,00	800-771	RTS 18/ II
Díl: 783		Nátěry				0,00		
59	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	0,98000		0,00	800-783	RTS 18/ II
		ocelová zárubeň deří do učebny : (2,0+0,90+2,0)*0,20		0,98000				
60	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, včetně pomocného lešení.	m2	0,98000		0,00	800-783	RTS 18/ II
		ocelová zárubeň deří do učebny : (2,0+0,90+2,0)*0,20		0,98000				
61	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	0,98000		0,00	800-783	RTS 18/ II
		ocelová zárubeň deří do učebny : (2,0+0,90+2,0)*0,20		0,98000				
Díl: 784		Malby				0,00		
62	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	97,91500		0,00	800-784	RTS 18/ II
		4,675*7,80		36,46500				
		4,675*3,00*2		28,05000				
		7,80*3,00*2		46,80000				
		0,60*3,00*2		3,60000				
		-4,40*2,50		-11,00000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-2,10*2,00		-4,20000				
63	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	97,91500		0,00	800-784	RTS 18/ II
		4,675*7,80		36,46500				
		4,675*3,00*2		28,05000				
		7,80*3,00*2		46,80000				
		0,60*3,00*2		3,60000				
		-4,40*2,50		-11,00000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-2,10*2,00		-4,20000				
64	784167101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl. vrstvy 1 mm	m2	18,00000		0,00	800-784	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	02	426 - Rekonstrukce přírodovědného kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	784195212R00	Malby z malířských směsí ošetrudných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	97,91500		0,00	800-784	RTS 18/ II
		4,675*7,80		36,46500				
		4,675*3,00*2		28,05000				
		7,80*3,00*2		46,80000				
		0,60*3,00*2		3,60000				
		-4,40*2,50		-11,00000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-2,10*2,00		-4,20000				
66	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	12,00000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		osvětlovací tělesa : 2,0*1,0*6		12,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
67	001/M21	Silnoproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
68	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,80863		0,00		RTS 18/ II
69	979011121R00	příplatek za každé další podlaží	t	7,61726		0,00		RTS 18/ II
70	979081111R00	do 1 km	t	3,80863		0,00		RTS 18/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
71	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	34,27768		0,00		RTS 18/ II
72	979082111R00	do 10 m	t	3,80863		0,00		RTS 18/ II
73	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	30,46905		0,00		RTS 18/ II
74	979990001R00	stavební suti	t	3,80863		0,00		RTS 18/ II
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	03	424 - Rekonstrukce fyzikální učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	342111422RT4	Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 125 mm, 1xopláštěné, deskami tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3	m2	3,38250		0,00	801-1	RTS 18/ II

materiál: sádrovláknité desky

?sádrovláknitá deska objemové hmotnosti 1150 kg/m3 a třídy reakce na oheň A2, nehořlavá. Homogenní deska složená ze sádry a papírových vláken (bez dalších příměsí) z výroby hydrofobizovaná. Evropské technické osvědčení ETA-03/0050. Deska se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda = 0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$ a faktorem difúzního odporu $\mu = 13$.

montované sádrovláknité příčky tloušťky 125 mm

založení na roznášecí betonové mazanině (UD profily podloženy pryžovou podložkou)

jednovrstvý plášť ze sádrovláknitých desek

?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou

kovová nosná konstrukce z pozinkovaných UW a CW profilů 75 x 60

izolační materiál - izolace z MW vložená mezi CW profily, tl. 60 mm

dvouvrstvý plášť ze sádrovláknitých desek

?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou

(1,05+0,60)*2,05

3,38250

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00		
2	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	75,27000		0,00	801-1	RTS 18/ II

po jednotlivých vrstvách

7,80*9,65

75,27000

3	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	88,65250		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

(7,80+9,65)*3,00*2

104,70000

-4,40*2,50*2

-22,00000

-0,90*2,05

-1,84500

-2,05*2,05

-4,20250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	03	424 - Rekonstrukce fyzikální učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,60*3,00*4		7,20000				
		0,40*3,00*4		4,80000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	22,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		4,40*2,50*2		22,00000				
5	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	75,27000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		kompletní souvrství						
		včetně pomocného lešení						
		7,80*9,65		75,27000				
6	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	75,27000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		7,80*9,65		75,27000				
7	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	12,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		70 x 70 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		silnoproud : 12		12,00000				
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	28,10000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		100 x 100 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		kanál : 3,1		3,10000				
		slaboproud : 25		25,00000				
9	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	2,10000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		150 x 150 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		voda : 2,1		2,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	03	424 - Rekonstrukce fyzikální učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	88,65250		0,00	801-1	RTS 18/ II
		kompletní souvrství						
		(7,80+9,65)*3,00*2		104,70000				
		-4,40*2,50*2		-22,00000				
		-0,90*2,05		-1,84500				
		-2,05*2,05		-4,20250				
		0,60*3,00*4		7,20000				
		0,40*3,00*4		4,80000				
11	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	88,65250		0,00	801-1	RTS 18/ II
		(7,80+9,65)*3,00*2		104,70000				
		-4,40*2,50*2		-22,00000				
		-0,90*2,05		-1,84500				
		-2,05*2,05		-4,20250				
		0,60*3,00*4		7,20000				
		0,40*3,00*4		4,80000				
12	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	65,56800		0,00	801-4	RTS 18/ II
		lokální oprava trhlin a poškozených částí omítky (omítkový tmel s malým smrštěním)						
		Začátek provozního součtu						
		strop :						
		7,80*9,65		75,27000				
		Mezisoučet		75,27000				
		(7,80+9,65)*3,00*2		104,70000				
		-4,40*2,50*2		-22,00000				
		-0,90*2,05		-1,84500				
		-2,05*2,05		-4,20250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	03	424 - Rekonstrukce fyzikální učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,60*3,00*4		7,20000				
		0,40*3,00*4		4,80000				
		Mezisoučet		88,65250				
		Konec provozního součtu						
		uvažováno s úpravou 40 % ploch omítek : (75,27+88,65)*0,40		65,56800				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
13	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	20,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		před aplikací trhliny nařezány úhlovou bruskou, ve vzdálenostech cca 20–30 cm kolmo na směr trhliny, do hloubky 1/3 tloušťky potěru, trhliny vyčistit a vysát						
		do takto připravených řezů se vloží profilované příponky a trhliny včetně řezů se zalijí rychle tuhnoucí polyuretanovou pryskyřicí						
14	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	75,88500		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		7,80*9,65		75,27000				
		2,05*0,30		0,61500				
15	632415106RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	6,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		praskliny, prošlapy apod. : 20*0,30		6,00000				
16	632418104RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	75,88500		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		7,80*9,65		75,27000				
		2,05*0,30		0,61500				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	75,27000		0,00	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	03	424 - Rekonstrukce fyzikální učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,80*9,65		75,27000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
18	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,37635		0,00	801-3	RTS 18/ II
		7,80*9,65*0,005		0,37635				
19	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	75,88500		0,00	801-3	RTS 18/ II
		7,80*9,65		75,27000				
		2,05*0,30		0,61500				
20	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
21	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,10000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2,05*2,00		4,10000				
22	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	10,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
23	974049132R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	12,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		silnoproud : 12		12,00000				
24	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	25,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		slaboproud : 25		25,00000				
25	974049153R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	3,10000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		kanál : 3,1		3,10000				
26	974049154R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	2,10000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		voda : 2,1		2,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	03	424 - Rekonstrukce fyzikální učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	75,27000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		7,80*9,65		75,27000				
28	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	88,65250		0,00	801-3	RTS 18/ II
		(7,80+9,65)*3,00*2		104,70000				
		-4,40*2,50*2		-22,00000				
		-0,90*2,05		-1,84500				
		-2,05*2,05		-4,20250				
		0,60*3,00*4		7,20000				
		0,40*3,00*4		4,80000				
29	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	7,27500		0,00	801-3	RTS 18/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		(0,60+3,65+0,60)*1,50		7,27500				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	4,51245		0,00	801-4	RTS 18/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		
31	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	7,27500		0,00	800-711	RTS 18/ II
		dvouvrstvá						
		(0,60+3,65+0,60)*1,50		7,27500				
32	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%			0,00	800-711	RTS 18/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 720		Zdravotnická instalace				0,00		
33	001/720	Zdravotně technické instalace - dle samostatného rozpočtu, učebna a kabinet	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	03	424 - Rekonstrukce fyzikální učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00		
34	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
35	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	3,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
36	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-721	RTS 18/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
37	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, vybourání stávající dřevěné stěny na vstupu do učebny – stěna se z dveřního křídla se s průchůzí 800 mm a z fixně provedeného dřevěného opláštění druhé poloviny otvor – včetně dřevěného rámu. Současně bude vybouráno dřevěné obložení ostění (na celou výšku otvoru) - rozměr dřevěné stěny 1025 x 2 000 mm tl. 100 mm, rozměr dřevěného obložení ostění o rozměrech 750 x 1 950 mm)	m2	2,05000		0,00	800-766	RTS 18/ II
		1,025*2,00		2,05000				
38	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami (1,95+2,05+1,95)*0,75	m2	4,46250		0,00	800-766	RTS 18/ II
				4,46250				
39	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových vestavěné policové skříně o rozměrech 600 x 900 x 3000 mm vestavná policová skřín 600 x 850 x 3000 mm : 1	kus	1,00000		0,00	800-766	RTS 18/ II
				1,00000				
40	01/T	Dveře vnitřní jednokřídle 900/1970 mm, D+M DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 mm - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - včetně obložkové polodrážkové zárubně, MDF desky s CPL povrchovou úpravou, celoobvodové těsnění, atypický truhlářský výrobek - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štítové dveřní kování, klika/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	03	424 - Rekonstrukce fyzikální učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oboustrannou lepenkou - dekor javor						
41	07/T	Vestavěná policová skříň 925x600x2000 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.						
42	11/T	Vestavěná skříň 850x600x3000 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.						
43	21/T	Mycí box stůl s keramickým dřezem 900x600x900 mm, D+M	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.						
44	R 01/766	Vykližení prostor učebny - demonstrační pracoviště 3250 x 750 mm s dřezem	ks	1,00000		0,00		Vlastní
45	R 02/766	Vykližení prostor učebny - žakovské lavice 1300 x 500 mm	ks	16,00000		0,00		Vlastní
46	R 03/766	Vykližení prostor učebny - židle pro žáky 400 x 400 mm	ks	32,00000		0,00		Vlastní
47	R 04/766	Vykližení prostor učebny - učitelský stůl 1100 x 750 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní
48	R 05/766	Vykližení prostor učebny - umyvadlová skříň 1000x600x900 mm	ks	3,00000		0,00		Vlastní
49	R 07/766	Demontáž orkových nástěnek 600 x 900 mm	ks	3,00000		0,00		Vlastní
50	R 08/766	Vybourání stávajících vrchních dřevěných krytů otopných těles včetně parapetu vč nosné ok	m2	5,72000		0,00		Vlastní
		8,80*0,65		5,72000				
51	R 09/766	Vybourání dřevěného podia u demonstračního pracoviště o rozměrech 4900 x 1900 mm, dřevěná konstrukce s dřevovláknitou deskou a nášlapnou vrstvou PVC	ks	1,00000		0,00		Vlastní
52	R 10/766	Obložkové dřevěné zárubně pro stěnu tl. 750 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
53	R 11/766	Kryty otopných těles, š 240 mm, v 770 mm, vč nosné ok z jaklu 30/30, D+M	m	8,80000		0,00		Vlastní
		Technické parametry dle PD						
		8,8		8,80000				
54	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 18/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00		
55	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	40,35000		0,00	800-775	RTS 18/ II
		(7,80+9,65)*2+0,60*2+0,40*2+0,725*2+0,60*2+0,40*2		40,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	03	424 - Rekonstrukce fyzikální učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	40,35000		0,00	800-775	RTS 18/ II
					(7,80+9,65)*2+0,60*2+0,40*2+0,725*2+0,60*2+0,40*2	40,35000		
57	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	75,88500		0,00	800-775	RTS 18/ II
					7,80*9,65	75,27000		
					2,05*0,30	0,61500		
58	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	75,88500		0,00	800-775	RTS 18/ II
					7,80*9,65	75,27000		
					2,05*0,30	0,61500		
59	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	1,90000		0,00	800-775	RTS 18/ II
					1,0+0,9	1,90000		
60	283424021R	lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm	m	42,36750		0,00	SPCM	RTS 18/ II
					((7,80+9,65)*2+0,60*2+0,40*2+0,725*2+0,60*2+0,40*2)*1,05	42,36750		
61	R 01/776	Vinyl heterogenní akustický s ionty stříbra bez obsahu ftalátů tl. 2,6mm, třída zátěže 34/42	m2	79,67925		0,00		Vlastní

- heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů
- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna
- celková tl. materiálu 2,6 mm
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm
- třída zátěže 34/42
- kročejový útlum dle EN ISO 717-2: 15 dB
- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$
- barevné řešení bude odsouhlaseno investorem a projektantem po předložení vzorníku barev daného materiálu
- odolnost vůči kolečkům

7,80*9,65*1,05

79,03350

2,05*0,30*1,05

0,64575

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	03	424 - Rekonstrukce fyzikální učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-775	RTS 18/ II

Díl: 781	Obklady keramické						0,00	
63	781475112RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	7,27500		0,00	800-771	RTS 18/ II

(0,60+3,65+0,60)*1,50

7,27500

64	59781348R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk	m2	7,63875		0,00	SPCM	RTS 18/ II
----	-----------	--	----	---------	--	------	------	------------

(0,60+3,65+0,60)*1,50*1,05

7,63875

65	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%			0,00	800-771	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	--	--	------	---------	------------

Díl: 783	Nátěry						0,00	
66	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	18,00000		0,00	800-783	RTS 18/ II
67	R 01/783	Vícevrstvý magnetický nátěr tzv. chytrá zeď, D+M	m2	18,00000		0,00		Vlastní

aplikace magnetického nátěru ve 3 vrstvách,

?postup dle technologického předpisu výrobce

nanesení speciální podkladové barvy pro aplikaci tzv. chytré zdi

?jednosložková, bílá

aplikace nátěru dle technologického předpisu výrobce

?nutno dodržet technologické přestávky dle předpisu výrobce!

Díl: 784	Malby						0,00	
68	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	163,92250		0,00	800-784	RTS 18/ II

7,80*9,65

75,27000

(7,80+9,65)*3,00*2

104,70000

-4,40*2,50*2

-22,00000

-0,90*2,05

-1,84500

-2,05*2,05

-4,20250

0,60*3,00*4

7,20000

0,40*3,00*4

4,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	03	424 - Rekonstrukce fyzikální učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	163,92250		0,00	800-784	RTS 18/ II
		7,80*9,65		75,27000				
		(7,80+9,65)*3,00*2		104,70000				
		-4,40*2,50*2		-22,00000				
		-0,90*2,05		-1,84500				
		-2,05*2,05		-4,20250				
		0,60*3,00*4		7,20000				
		0,40*3,00*4		4,80000				
70	784167101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl. vrstvy 1 mm	m2	18,00000		0,00	800-784	RTS 18/ II
71	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	163,92250		0,00	800-784	RTS 18/ II
		7,80*9,65		75,27000				
		(7,80+9,65)*3,00*2		104,70000				
		-4,40*2,50*2		-22,00000				
		-0,90*2,05		-1,84500				
		-2,05*2,05		-4,20250				
		0,60*3,00*4		7,20000				
		0,40*3,00*4		4,80000				
72	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	36,00000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		osvětlovací tělesa : 2,0*1,0*18		36,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
73	001/M21	Silnoproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
74	002/M21	Slaboproud - dle samostatného rozpočtu, učebna a kabinet	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
75	R 01/M21	Dočasná demontáž hodin jejich bezpečné uskladnění a po provedení stavebních prací zpětná montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
76	R 02/M21	Dočasná demontáž reproduktoru školního rozhlasu, jeho uskladnění a zpětná montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
77	R 04/M21	Demontáž dataprojektoru včetně držáku a kabeláže L 10m , bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	03	424 - Rekonstrukce fyzikální učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	R 05/M21	Demontáž magnetické tabule 1200 x 3500 mm , bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	1,00000		0,00		Vlastní
79	R 06/M21	Demontáž magnetické tabule 800 x 1000 mm , bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
80	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,77916		0,00		RTS 18/ II
81	979011121R00	příplatek za každé další podlaží	t	13,55832		0,00		RTS 18/ II
82	979081111R00	do 1 km	t	6,77916		0,00		RTS 18/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
83	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	61,01246		0,00		RTS 18/ II
84	979082111R00	do 10 m	t	6,77916		0,00		RTS 18/ II
85	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	54,23329		0,00		RTS 18/ II
86	979990001R00	stavební suti	t	6,77916		0,00		RTS 18/ II
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	04	423 - Rekonstrukce fyzikálního kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	342111422RT4	Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 125 mm, 1xopláštěné, deskami tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3	m2	3,38250		0,00	801-1	RTS 18/ II

materiál: sádrovláknité desky

?sádrovláknitá deska objemové hmotnosti 1150 kg/m3 a třídy reakce na oheň A2, nehořlavá. Homogenní deska složená ze sádry a papírových vláken (bez dalších příměsí) z výroby hydrofobizovaná. Evropské technické osvědčení ETA-03/0050. Deska se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda = 0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$ a faktorem difúzního odporu $\mu = 13$.

montované sádrovláknité příčky tloušťky 125 mm

založení na roznášecí betonové mazanině (UD profily podloženy pryžovou podložkou)

jednovrstvý plášť ze sádrovláknitých desek

?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou

kovová nosná konstrukce z pozinkovaných UW a CW profilů 75 x 60

izolační materiál - izolace z MW vložená mezi CW profily, tl. 60 mm

dvouvrstvý plášť ze sádrovláknitých desek

?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou

(1,05+0,60)*2,05

3,38250

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00		
2	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	35,49000		0,00	801-1	RTS 18/ II

po jednotlivých vrstvách

7,80*4,55

35,49000

3	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	60,80250		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

(4,55+7,80)*2*3,00

74,10000

(0,60+0,40)*3,00

3,00000

-4,10*2,50

-10,25000

-0,90*2,05

-1,84500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	04	423 - Rekonstrukce fyzikálního kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,05*2,05		-4,20250				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	10,25000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		4,10*2,50		10,25000				
5	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	35,49000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		kompletní souvrství						
		včetně pomocného lešení						
		7,80*4,55		35,49000				
6	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	35,49000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		7,80*4,55		35,49000				
7	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	8,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		70 x 70 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		silnoproud : 8		8,00000				
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	14,60000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		100 x 100 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		kanál : 1,6		1,60000				
		slaboproud : 13		13,00000				
9	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	1,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		150 x 150 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		voda : 1		1,00000				
10	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton,	m2	60,80250		0,00	801-1	RTS 18/ II
		ruční zpracování						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	04	423 - Rekonstrukce fyzikálního kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kompletní souvrství						
		(4,55+7,80)*2*3,00				74,10000		
		(0,60+0,40)*3,00				3,00000		
		-4,10*2,50				-10,25000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		-2,05*2,05				-4,20250		
11	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	60,80250		0,00	801-1	RTS 18/ II
		(4,55+7,80)*2*3,00				74,10000		
		(0,60+0,40)*3,00				3,00000		
		-4,10*2,50				-10,25000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		-2,05*2,05				-4,20250		
12	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	38,51600		0,00	801-4	RTS 18/ II
		lokální oprava trhlin a poškozených částí omítky (omítkový tmel s malým smrštěním)						
		Začátek provozního součtu						
		strop :						
		7,80*4,55				35,49000		
		Mezisoučet				35,49000		
		stěny :						
		(4,55+7,80)*2*3,00				74,10000		
		(0,60+0,40)*3,00				3,00000		
		-4,10*2,50				-10,25000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		-2,05*2,05				-4,20250		
		Mezisoučet				60,80250		
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	04	423 - Rekonstrukce fyzikálního kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
		uvažováno s úpravou 40 % ploch omítek : (35,49+60,80)*0,40	38,51600						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	0,00						
13	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	10,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II	
před aplikací trhliny nařezány úhlovou bruskou, ve vzdálenostech cca 20–30 cm kolmo na směr trhliny, do hloubky 1/3 tloušťky potěru, trhliny vyčistit a vysát									
do takto připravených řezů se vloží profilované příponky a trhliny včetně řezů se zalijí rychle tuhnoucí polyuretanovou pryskyřicí									
14	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	36,10500		0,00	801-1	RTS 18/ II	
7,80*4,55				35,49000					
2,05*0,30				0,61500					
15	632415106RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	3,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II	
s rozprostřením a uhlazením									
praskliny, prošlapy apod. : 10*0,30				3,00000					
16	632418104RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	36,10500		0,00	801-1	RTS 18/ II	
s rozprostřením a uhlazením									
7,80*4,55				35,49000					
2,05*0,30				0,61500					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00						
17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	35,49000		0,00	801-1	RTS 18/ II	
7,80*4,55				35,49000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí	0,00						
18	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,17745		0,00	801-3	RTS 18/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	04	423 - Rekonstrukce fyzikálního kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,80*4,55*0,005		0,17745				
19	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	36,10500		0,00	801-3	RTS 18/ II
		7,80*4,55		35,49000				
		2,05*0,30		0,61500				
20	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
21	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,10000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2,05*2,00		4,10000				
22	974049132R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	8,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		silnoproud : 8		8,00000				
23	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	13,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		slaboproud : 13		13,00000				
24	974049153R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	1,60000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		kanál : 1,6		1,60000				
25	974049154R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		voda : 1		1,00000				
26	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	35,49000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		7,80*4,55		35,49000				
27	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	60,80250		0,00	801-3	RTS 18/ II
		(4,55+7,80)*2*3,00		74,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	04	423 - Rekonstrukce fyzikálního kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,60+0,40)*3,00		3,00000				
		-4,10*2,50		-10,25000				
		-0,90*2,05		-1,84500				
		-2,05*2,05		-4,20250				
28	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	3,79250		0,00	801-3	RTS 18/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		(0,60+0,85+0,40)*2,05		3,79250				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	2,58515		0,00	801-4	RTS 18/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		
30	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	3,79250		0,00	800-711	RTS 18/ II
		dvouvrstvá						
		(0,60+0,85+0,40)*2,05		3,79250				
31	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%			0,00	800-711	RTS 18/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00		
32	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
33	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
34	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%			0,00	800-721	RTS 18/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
35	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	2,05000		0,00	800-766	RTS 18/ II
		včetně demontáže lišt a vysklení,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	04	423 - Rekonstrukce fyzikálního kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vybourání stávající dřevěné stěny na vstupu do učebny – stěna se z dveřního křídla se s průchůzí 800 mm a z fixně provedeného dřevěného opláštění druhé poloviny otvor – včetně dřevěného rámu. Současně bude vybouráno dřevěné obložení ostění (na celou výšku otvoru) - rozměr dřevěné stěny 1025 x 2 000 mm tl. 100 mm, rozměr dřevěného obložení ostění o rozměrech 750 x 1 950 mm) 1,025*2,00			2,05000			
36	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami (1,95+2,05+1,95)*0,75	m2	4,46250		0,00	800-766	RTS 18/ II
37	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových vestavěné policové skříně o rozměrech 600 x 900 x 3000 mm	kus	1,00000		0,00	800-766	RTS 18/ II
38	02/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970 mm, D+M DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 mm - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - včetně obložkové polodrážkové zárubně, MDF desky s CPL povrchovou úpravou, celoobvodové těsnění, atypický truhlářský výrobek - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štítové dveřní kování, koule/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor	ks	1,00000		0,00		Vlastní
39	03/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970 mm, D+M DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970 mm - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štítové dveřní kování, koule/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	04	423 - Rekonstrukce fyzikálního kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor						
40	07/T	Vestavěná policová skříň 925x600x2000 mm, D+M <i>Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.</i>	ks	1,00000		0,00		Vlastní
41	10/T	Vestavěná skříň 900x600x3000 mm mm, D+M <i>Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.</i>	ks	1,00000		0,00		Vlastní
42	15/T	Skříňka pod umyvadlo 550x400x750 mm, D+M <i>Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.</i>	ks	1,00000		0,00		Vlastní
43	R 01/766	Vyklizení prostor učebny - skříň 900 x 450 mm výšky 2000 mm	ks	13,00000		0,00		Vlastní
44	R 04/766	Vyklizení prostor učebny - učitelův stůl 1100 x 750 mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní
45	R 05/766	Vyklizení prostor učebny - skříň 900x450x1000 mm	ks	3,00000		0,00		Vlastní
46	R 08/766	Vybourání stávajících vrchních dřevěných krytů otopných těles včetně parapetu vč nosné ok	m2	4,40000		0,00		Vlastní
47	R 10/766	Obložkové dřevěné zárubně pro stěnu tl. 750 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
48	R 11/766	Kryty otopných těles, š 240 mm, v 770 mm, vč nosné ok z jaklů 30/30, D+M <i>Technické parametry dle PD.</i> 4,1	m	4,10000		0,00		Vlastní
49	R 11/766	Demontáž dřevěné garnýže <i>Technické parametry dle PD.</i>	m	4,10000		0,00		Vlastní
50	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 18/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00		
51	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady (7,8+4,55)*2+0,60*3+0,40	m	26,90000		0,00	800-775	RTS 18/ II
52	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	26,90000		0,00	800-775	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	04	423 - Rekonstrukce fyzikálního kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(7,8+4,55)*2+0,60*3+0,40		26,90000				
53	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	36,10500		0,00	800-775	RTS 18/ II
		7,80*4,55		35,49000				
		2,05*0,30		0,61500				
54	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	36,10500		0,00	800-775	RTS 18/ II
		7,80*4,55		35,49000				
		2,05*0,30		0,61500				
55	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	1,70000		0,00	800-775	RTS 18/ II
		0,90+0,80		1,70000				
56	283424021R	lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm	m	28,24500		0,00	SPCM	RTS 18/ II
		((7,8+4,55)*2+0,60*3+0,40)*1,05		28,24500				
57	R 01/776	Vinyl heterogenní akustický s ionty stříbra bez obsahu ftalátů tl. 2,6mm, třída zátěže 34/42	m2	37,91025		0,00		Vlastní
		- heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů						
		- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna						
		- celková tl. materiálu 2,6 mm						
		- tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm						
		- třída zátěže 34/42						
		- kročejový útlum dle EN ISO 717-2: 15 dB						
		- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$						
		- barevné řešení bude odsouhlaseno investorem a projektantem po předložení vzorníku barev daného materiálu						
		- odolnost vůči kolečkům						
		7,80*4,55*1,05		37,26450				
		2,05*0,30*1,05		0,64575				
58	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%			0,00	800-775	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	04	423 - Rekonstrukce fyzikálního kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
59	781475112RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	3,79250		0,00	800-771	RTS 18/ II
		(0,60+0,85+0,40)*2,05		3,79250				
60	59781348R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk	m2	3,98212		0,00	SPCM	RTS 18/ II
		(0,60+0,85+0,40)*2,05*1,05		3,98213				
61	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%			0,00	800-771	RTS 18/ II
Díl: 783		Nátěry				0,00		
62	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	0,98000		0,00	800-783	RTS 18/ II
		ocelová zárubeň defí do učebny : (2,0+0,90+2,0)*0,20		0,98000				
63	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení,	m2	0,98000		0,00	800-783	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení.						
		ocelová zárubeň defí do učebny : (2,0+0,90+2,0)*0,20		0,98000				
64	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	0,98000		0,00	800-783	RTS 18/ II
		ocelová zárubeň defí do učebny : (2,0+0,90+2,0)*0,20		0,98000				
Díl: 784		Malby				0,00		
65	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	96,29250		0,00	800-784	RTS 18/ II
		7,80*4,55		35,49000				
		(4,55+7,80)*2*3,00		74,10000				
		(0,60+0,40)*3,00		3,00000				
		-4,10*2,50		-10,25000				
		-0,90*2,05		-1,84500				
		-2,05*2,05		-4,20250				
66	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	96,29250		0,00	800-784	RTS 18/ II
		7,80*4,55		35,49000				
		(4,55+7,80)*2*3,00		74,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	04	423 - Rekonstrukce fyzikálního kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,60+0,40)*3,00		3,00000				
		-4,10*2,50		-10,25000				
		-0,90*2,05		-1,84500				
		-2,05*2,05		-4,20250				
67	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	96,29250		0,00	800-784	RTS 18/ II
		7,80*4,55		35,49000				
		(4,55+7,80)*2*3,00		74,10000				
		(0,60+0,40)*3,00		3,00000				
		-4,10*2,50		-10,25000				
		-0,90*2,05		-1,84500				
		-2,05*2,05		-4,20250				
68	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	12,00000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		osvětlovací tělesa : 2,0*1,0*6		12,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
69	001/M21	Silnoproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
70	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,80722		0,00		RTS 18/ II
71	979011121R00	příplatek za každé další podlaží	t	7,61445		0,00		RTS 18/ II
72	979081111R00	do 1 km	t	3,80722		0,00		RTS 18/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
73	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	34,26501		0,00		RTS 18/ II
74	979082111R00	do 10 m	t	3,80722		0,00		RTS 18/ II
75	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	30,45779		0,00		RTS 18/ II
76	979990001R00	stavební suti	t	3,80722		0,00		RTS 18/ II
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	05	421 - Rekonstrukce chemické učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	342111422RT4	Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 125 mm, 1xopláštěné, deskami tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3	m2	3,38250		0,00	801-1	RTS 18/ II

materiál: sádrovláknité desky

?sádrovláknitá deska objemové hmotnosti 1150 kg/m3 a třídy reakce na oheň A2, nehořlavá. Homogenní deska složená ze sádry a papírových vláken (bez dalších příměsí) z výroby hydrofobizovaná. Evropské technické osvědčení ETA-03/0050. Deska se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda = 0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$ a faktorem difúzního odporu $\mu = 13$.

montované sádrovláknité příčky tloušťky 125 mm

založení na roznášecí betonové mazanině (UD profily podloženy pryžovou podložkou)

jednovrstvý plášť ze sádrovláknitých desek

?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou

kovová nosná konstrukce z pozinkovaných UW a CW profilů 75 x 60

izolační materiál - izolace z MW vložená mezi CW profily, tl. 60 mm

dvouvrstvý plášť ze sádrovláknitých desek

?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou

(1,05+0,60)*2,05

3,38250

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00		
2	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	75,27000		0,00	801-1	RTS 18/ II

po jednotlivých vrstvách

7,80*9,65

75,27000

3	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	89,40250		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

(7,80+9,65)*3,00*2

104,70000

0,60*3,00*4

7,20000

0,40*3,00*4

4,80000

-4,40*2,50

-11,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	05	421 - Rekonstrukce chemické učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-4,10*2,50		-10,25000				
		-2,05*2,05		-4,20250				
		-0,90*2,05		-1,84500				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					0,00		
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	21,25000		0,00	801-1	RTS 18/ II

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

4,4*2,5

11,00000

4,1*2,5

10,25000

5	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	75,27000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		kompletní souvrství						
		včetně pomocného lešení						
		7,80*9,65		75,27000				

6	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	75,27000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		7,80*9,65		75,27000				

7	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	12,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		70 x 70 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		silnoproud : 12		12,00000				

8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	28,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		100 x 100 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		kanál : 3		3,00000				
		slaboproud : 25		25,00000				

9	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	3,50000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		150 x 150 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	05	421 - Rekonstrukce chemické učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		voda : 3,5		3,50000				
10	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	89,40250		0,00	801-1	RTS 18/ II
		kompletní souvrství						
		(7,80+9,65)*3,00*2		104,70000				
		0,60*3,00*4		7,20000				
		0,40*3,00*4		4,80000				
		-4,40*2,50		-11,00000				
		-4,10*2,50		-10,25000				
		-2,05*2,05		-4,20250				
		-0,90*2,05		-1,84500				
11	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	89,40250		0,00	801-1	RTS 18/ II
		(7,80+9,65)*3,00*2		104,70000				
		0,60*3,00*4		7,20000				
		0,40*3,00*4		4,80000				
		-4,40*2,50		-11,00000				
		-4,10*2,50		-10,25000				
		-2,05*2,05		-4,20250				
		-0,90*2,05		-1,84500				
12	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	65,86800		0,00	801-4	RTS 18/ II
		lokální oprava trhlin a poškozených částí omítky (omítkový tmel s malým smrštěním)						
		Začátek provozního součtu						
		strop :						
		7,80*9,65		75,27000				
		Mezisoučet		75,27000				
		stěny :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	05	421 - Rekonstrukce chemické učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(7,80+9,65)*3,00*2		104,70000				
		0,60*3,00*4		7,20000				
		0,40*3,00*4		4,80000				
		-4,40*2,50		-11,00000				
		-4,10*2,50		-10,25000				
		-2,05*2,05		-4,20250				
		-0,90*2,05		-1,84500				
		Mezisoučet		89,40250				
		Konec provozního součtu						
		uvažováno s úpravou 40 % ploch omítek : (75,27+89,40)*0,40		65,86800				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
13	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,00053		0,00	801-4	RTS 18/ II
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		3,5*0,010*0,015		0,00053				
14	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	10,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		před aplikací trhliny nařezány úhlovou bruskou, ve vzdálenostech cca 20–30 cm kolmo na směr trhliny, do hloubky 1/3 tloušťky potěru, trhliny vyčistit a vysát						
		do takto připravených řezů se vloží profilované příponky a trhliny včetně řezů se zalijí rychle tuhnoucí polyuretanovou pryskyřicí						
15	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	75,88500		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		7,80*9,65		75,27000				
		2,05*0,30		0,61500				
16	632415106RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	6,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		praskliny, prošlapy apod. : 20*0,30		6,00000				
17	632418104RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	75,88500		0,00	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	05	421 - Rekonstrukce chemické učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a uhlazením						
		7,80*9,65			75,27000			
		2,05*0,30			0,61500			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
18	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	75,27000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		7,80*9,65			75,27000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
19	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,37635		0,00	801-3	RTS 18/ II
		7,80*9,65*0,005			0,37635			
20	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	75,88500		0,00	801-3	RTS 18/ II
		7,80*9,65			75,27000			
		2,05*0,30			0,61500			
21	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
22	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,10000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2,05*2,00			4,10000			
23	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	30,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		plyn : 20			20,00000			
		voda : 10			10,00000			
24	974042554R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	3,50000		0,00	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	05	421 - Rekonstrukce chemické učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s betonovým podkladem, voda : 3,5			3,50000			
25	974049132R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). silnoproud : 12	m	12,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
					12,00000			
26	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). slaboproud : 25	m	25,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
					25,00000			
27	974049153R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). kanál : 3,0	m	3,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
					3,00000			
28	974049154R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). voda : 3,5	m	3,50000		0,00	801-3	RTS 18/ II
					3,50000			
29	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 % 7,80*9,65	m2	75,27000		0,00	801-3	RTS 18/ II
					75,27000			
30	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % (7,80+9,65)*3,00*2 0,60*3,00*4 0,40*3,00*4 -4,40*2,50 -4,10*2,50 -2,05*2,05 -0,90*2,05	m2	89,40250		0,00	801-3	RTS 18/ II
					104,70000			
					7,20000			
					4,80000			
					-11,00000			
					-10,25000			
					-4,20250			
					-1,84500			
31	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	4,20250		0,00	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	05	421 - Rekonstrukce chemické učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
 $(0,60+0,85+0,60)*2,05$

4,20250

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00		
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	4,55561		0,00	801-4	RTS 18/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě						0,00		
33	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	4,20250		0,00	800-711	RTS 18/ II

dvouvrstvá
 $(0,60+0,85+0,60)*2,05$

4,20250

34 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 0,00 800-711 RTS 18/ II
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 720 Zdravotnická instalace						0,00		
35	001/720	Zdravotně technické instalace - dle samostatného rozpočtu, učebna a kabinet	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty						0,00		
36	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
37	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
38	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-721	RTS 18/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						0,00		
39	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	2,05000		0,00	800-766	RTS 18/ II

včetně demontáže lišt a vysklení,
vybourání stávající dřevěné stěny na vstupu do učebny – stěna se z dveřního křídla se s průchůzí 800 mm a z fixně provedeného dřevěného opláštění druhé poloviny otvor – včetně dřevěného rámu. Současně bude vybouráno dřevěné obložení ostění (na celou výšku otvoru) - rozměr dřevěné stěny 1025 x 2 000 mm tl. 100 mm, rozměr dřevěného obložení ostění o rozměrech 750 x 1 950 mm)
 $1,025*2,00$

2,05000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	05	421 - Rekonstrukce chemické učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	4,46250		0,00	800-766	RTS 18/ II
		(1,95+2,05+1,95)*0,75		4,46250				
41	01/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 mm						
		- otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné						
		- včetně obložkové polodrážkové zárubně, MDF desky s CPL povrchovou úpravou, celoobvodové těsnění, atypický truhlářský výrobek						
		- křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem						
		- štítové dveřní kování, klika/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox.						
		- vložkový zámek s cylindrickou vložkou						
		- bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou						
		- s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém)						
		- číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou						
		- dekor javor						
42	07/T	Vestavěná policová skříň 925x600x2000 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.						
43	12/T	Vestavěná skříň 1250x400x3000 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.						
44	R 01/766	Vyklizení prostor učebny - demonstrační pracoviště 3250 x 750 mm s dřezem	ks	1,00000		0,00		Vlastní
45	R 02/766	Vyklizení prostor učebny - žákovské lavice 1300 x 500 mm	ks	20,00000		0,00		Vlastní
46	R 03/766	Vyklizení prostor učebny - židle pro žáky 400 x 400 mm	ks	40,00000		0,00		Vlastní
47	R 04/766	Vyklizení prostor učebny - učitelský stůl 1100 x 750 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní
48	R 05/766	Vyklizení prostor učebny - skříně 1000x500x2000 mm	ks	7,00000		0,00		Vlastní
49	R 08/766	Vybourání stávajících vrchních dřevěných krytů otopných těles včetně parapetu vč nosné ok	m2	3,52000		0,00		Vlastní
		8,80*0,40		3,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	05	421 - Rekonstrukce chemické učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	R 09/766	Vybourání dřevěného podia u demonstračního pracoviště o rozměrech 4900 x 1900 mm, dřevěná konstrukce s dřevovláknitou deskou a nášlapnou vrstvou PVC	ks	1,00000		0,00		Vlastní
51	R 10/766	Obložkové dřevěné zárubně pro stěnu tl. 750 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
52	R 11/766	Kryty otopných těles, š 240 mm, v 770 mm, vč nosné ok z jaklu 30/30, D+M	m	8,50000		0,00		Vlastní
Technické parametry dle PD. 4,4+4,1								
53	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	8,50000		0,00	800-766	RTS 18/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové						
54	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	35,95000		0,00	800-775	RTS 18/ II
(7,80+9,65)*2+0,60*4+0,40*4-2,05-0,90				35,95000				
55	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	35,95000		0,00	800-775	RTS 18/ II
(7,80+9,65)*2+0,60*4+0,40*4-2,05-0,90				35,95000				
56	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	75,88500		0,00	800-775	RTS 18/ II
7,80*9,65				75,27000				
2,05*0,30				0,61500				
57	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	75,88500		0,00	800-775	RTS 18/ II
7,80*9,65				75,27000				
2,05*0,30				0,61500				
58	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	1,90000		0,00	800-775	RTS 18/ II
1,0+0,9				1,90000				
59	283424021R	lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm	m	37,74750		0,00	SPCM	RTS 18/ II
((7,80+9,65)*2+0,60*4+0,40*4-2,05-0,90)*1,05				37,74750				
60	R 01/776	Vinyl heterogenní akustický s ionty stříbra bez obsahu ftalátů tl. 2,6mm, třída zátěže 34/42	m2	79,67925		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	05	421 - Rekonstrukce chemické učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů - vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tl. materiálu 2,6 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2: 15 dB - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$ - barevné řešení bude odsouhlaseno investorem a projektantem po předložení vzorníku barev daného materiálu - odolnost vůči kolečkům 						
		7,80*9,65*1,05			79,03350			
		2,05*0,30*1,05			0,64575			
61	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%				0,00	800-775 RTS 18/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické					0,00	
62	781475112RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	4,20250			0,00	800-771 RTS 18/ II
		(0,60+0,85+0,60)*2,05			4,20250			
63	59781348R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk	m2	4,41262			0,00	SPCM RTS 18/ II
		(0,60+0,85+0,60)*2,05*1,05			4,41263			
64	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%				0,00	800-771 RTS 18/ II
Díl: 783		Nátěry					0,00	
65	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	18,00000			0,00	800-783 RTS 18/ II
66	R 01/783	Vícevrstvý magnetický nátěr tzv. chytrá zeď, D+M	m2	18,00000			0,00	Vlastní
		<ul style="list-style-type: none"> aplikace magnetického nátěru ve 3 vrstvách, ?postup dle technologického předpisu výrobce nanesení speciální podkladové barvy pro aplikaci tzv. chytré zdi ?jednosložková, bílá 						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	05	421 - Rekonstrukce chemické učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

aplikace nátěru dle technologického předpisu výrobce

?nutno dodržet technologické přestávky dle předpisu výrobce!

Díl: 784	Malby					0,00		
67	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	164,67250		0,00	800-784	RTS 18/ II

7,80*9,65 75,27000
 (7,80+9,65)*3,00*2 104,70000
 0,60*3,00*4 7,20000
 0,40*3,00*4 4,80000
 -4,40*2,50 -11,00000
 -4,10*2,50 -10,25000
 -2,05*2,05 -4,20250
 -0,90*2,05 -1,84500

68	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	164,67250		0,00	800-784	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	------------

7,80*9,65 75,27000
 (7,80+9,65)*3,00*2 104,70000
 0,60*3,00*4 7,20000
 0,40*3,00*4 4,80000
 -4,40*2,50 -11,00000
 -4,10*2,50 -10,25000
 -2,05*2,05 -4,20250
 -0,90*2,05 -1,84500

69	784167101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl. vrstvy 1 mm	m2	18,00000		0,00	800-784	RTS 18/ II
70	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	164,67250		0,00	800-784	RTS 18/ II

7,80*9,65 75,27000
 (7,80+9,65)*3,00*2 104,70000
 0,60*3,00*4 7,20000
 0,40*3,00*4 4,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	05	421 - Rekonstrukce chemické učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-4,40*2,50		-11,00000				
		-4,10*2,50		-10,25000				
		-2,05*2,05		-4,20250				
		-0,90*2,05		-1,84500				
71	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	36,00000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		osvětlovací tělesa : 2,0*1,0*18		36,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
72	001/M21	Sílnoproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
73	002/M21	Slaboproud - dle samostatného rozpočtu, učebna a kabinet	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
74	R 01/M21	Dočasná demontáž hodin jejich bezpečné uskladnění a po provedení stavebních prací zpětná montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
75	R 02/M21	Dočasná demontáž reproduktoru školního rozhlasu, jeho uskladnění a zpětná montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
76	R 04/M21	Demontáž dataprojektoru včetně držáku a kabeláže L 10m , bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	1,00000		0,00		Vlastní
77	R 05/M21	Demontáž magnetické tabule 1200 x 3500 mm , bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
78	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,87599		0,00		RTS 18/ II
79	979011121R00	příplatek za každé další podlaží	t	13,75198		0,00		RTS 18/ II
80	979081111R00	do 1 km	t	6,87599		0,00		RTS 18/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
81	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	61,88393		0,00		RTS 18/ II
82	979082111R00	do 10 m	t	6,87599		0,00		RTS 18/ II
83	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	55,00793		0,00		RTS 18/ II
84	979990001R00	stavební suti	t	6,87599		0,00		RTS 18/ II
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	06	422 - Rekonstrukce chemického kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	342111422RT4	Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 125 mm, 1xopláštěné, deskami tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3	m2	3,38250		0,00	801-1	RTS 18/ II

materiál: sádrovláknité desky

?sádrovláknitá deska objemové hmotnosti 1150 kg/m3 a třídy reakce na oheň A2, nehořlavá. Homogenní deska složená ze sádry a papírových vláken (bez dalších příměsí) z výroby hydrofobizovaná. Evropské technické osvědčení ETA-03/0050. Deska se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda = 0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$ a faktorem difúzního odporu $\mu = 13$.

montované sádrovláknité příčky tloušťky 125 mm

založení na roznášecí betonové mazanině (UD profily podloženy pryžovou podložkou)

jednovrstvý plášť ze sádrovláknitých desek

?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou

kovová nosná konstrukce z pozinkovaných UW a CW profilů 75 x 60

izolační materiál - izolace z MW vložená mezi CW profily, tl. 60 mm

dvouvrstvý plášť ze sádrovláknitých desek

?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou

(1,05+0,60)*2,05

3,38250

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00		
2	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	35,49000		0,00	801-1	RTS 18/ II

po jednotlivých vrstvách

7,80*4,55

35,49000

3	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	86,81250		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

(7,80+4,55)*2*3,00

74,10000

(4,20+1,25)*2*3,00

32,70000

-4,10*2,50

-10,25000

-2,05*2,05

-4,20250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	06	422 - Rekonstrukce chemického kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

-0,90*2,05*3

-5,53500

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						0,00	
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	10,25000		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

4,10*2,50

10,25000

5	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	35,49000		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

kompletní souvrství

včetně pomocného lešení

7,80*4,55

35,49000

6	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	35,49000		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

7,80*4,55

35,49000

7	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	8,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
---	--------------	--	---	---------	--	------	-------	------------

jakékoliv šířky rýhy,

silnoproud : 8

8,00000

8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	13,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
---	--------------	--	---	----------	--	------	-------	------------

jakékoliv šířky rýhy,

slaboproud : 13

13,00000

9	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	86,81250		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

kompletní souvrství

(7,80+4,55)*2*3,00

74,10000

(4,20+1,25)*2*3,00

32,70000

-4,10*2,50

-10,25000

-2,05*2,05

-4,20250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	06	422 - Rekonstrukce chemického kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,90*2,05*3		-5,53500				
10	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	86,81250		0,00	801-1	RTS 18/ II
		(7,80+4,55)*2*3,00		74,10000				
		(4,20+1,25)*2*3,00		32,70000				
		-4,10*2,50		-10,25000				
		-2,05*2,05		-4,20250				
		-0,90*2,05*3		-5,53500				
11	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	48,92000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		lokální oprava trhlin a poškozených částí omítky (omítkový tmel s malým smrštěním)						
		Začátek provozního součtu						
		stropy :						
		7,80*4,55		35,49000				
		Mezisoučet		35,49000				
		stěny :						
		(7,80+4,55)*2*3,00		74,10000				
		(4,20+1,25)*2*3,00		32,70000				
		-4,10*2,50		-10,25000				
		-2,05*2,05		-4,20250				
		-0,90*2,05*3		-5,53500				
		Mezisoučet		86,81250				
		Konec provozního součtu						
		uvažováno s úpravou 40 % ploch omítek : (35,49+86,81)*0,40		48,92000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
12	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	10,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		před aplikací trhliny nařezány úhlovou brusku, ve vzdálenostech cca 20–30 cm kolmo na směr trhliny, do hloubky 1/3 tloušťky potěru, trhliny vyčistit a vysát						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	06	422 - Rekonstrukce chemického kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
do takto připravených řezů se vloží profilované příponky a trhliny včetně řezů se zalijí rychle tuhnoucí polyuretanovou pryskyřicí								
13	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením 7,80*4,55 2,05*0,30	m2	36,10500		0,00	801-1	RTS 18/ II
					35,49000			
					0,61500			
14	632415106RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením praskliny, prošlapy apod. : 10*0,30	m2	3,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					3,00000			
15	632418104RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením 7,80*4,55 2,05*0,30	m2	36,10500		0,00	801-1	RTS 18/ II
					35,49000			
					0,61500			
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00		
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 7,80*4,55	m2	35,49000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					35,49000			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00		
17	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 7,80*4,55*0,005	m3	0,17745		0,00	801-3	RTS 18/ II
					0,17745			
18	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm 7,80*4,55 2,05*0,30	m2	36,10500		0,00	801-3	RTS 18/ II
					35,49000			
					0,61500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	06	422 - Rekonstrukce chemického kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	3,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
20	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,05*2,00	m2	4,10000	4,10000	0,00	801-3	RTS 18/ II
21	974049132R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). silnoproud : 8	m	8,00000	8,00000	0,00	801-3	RTS 18/ II
22	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). slaboproud : 13	m	13,00000	13,00000	0,00	801-3	RTS 18/ II
23	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 % 7,80*4,55	m2	35,49000	35,49000	0,00	801-3	RTS 18/ II
24	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % (7,80+4,55)*2*3,00 (4,20+1,25)*2*3,00 -4,10*2,50 -2,05*2,05 -0,90*2,05*3	m2	86,81250	74,10000 32,70000 -10,25000 -4,20250 -5,53500	0,00	801-3	RTS 18/ II
25	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, (0,60+0,85+0,40)*2,05	m2	3,79250	3,79250	0,00	801-3	RTS 18/ II
26	R 01/96	Demontáž hasicího přístroje umístěného ve dveřním otvoru a jeho přemístění	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	06	422 - Rekonstrukce chemického kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,98283		0,00	801-4	RTS 18/ II

Díl: 711	Izolace proti vodě	0,00
-----------------	---------------------------	-------------

28	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	3,79250		0,00	800-711	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	---------	------------

dvouvrstvá

(0,60+0,85+0,40)*2,05

3,79250

29	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-711	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	--	--	------	---------	------------

Díl: 725	Zařizovací předměty	0,00
-----------------	----------------------------	-------------

30	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
31	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II

32	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-721	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	--	--	------	---------	------------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	0,00
-----------------	------------------------------	-------------

33	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	2,05000		0,00	800-766	RTS 18/ II
----	--------------	--------------------------------	----	---------	--	------	---------	------------

včetně demontáže lišt a vysklení,

vybourání stávající dřevěné stěny na vstupu do učebny – stěna se z dveřního křídla se s průchůzí 800 mm a z fixně provedeného dřevěného opláštění druhé poloviny otvor – včetně dřevěného rámu. Současně bude vybouráno dřevěné obložení ostění (na celou výšku otvoru) - rozměr dřevěné stěny 1025 x 2 000 mm tl. 100 mm, rozměr dřevěného obložení ostění o rozměrech 750 x 1 950 mm)

1,025*2,00

2,05000

34	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	4,46250		0,00	800-766	RTS 18/ II
----	--------------	----------------------------------	----	---------	--	------	---------	------------

(1,95+2,05+1,95)*0,75

4,46250

35	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000		0,00	800-766	RTS 18/ II
----	--------------	---	-----	---------	--	------	---------	------------

vestavěné policové skříně o rozměrech 600 x 900 x 3000 mm

36	02/T	Dveře vnitřní jednokřídle 900/1970 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	--	------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	06	422 - Rekonstrukce chemického kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 mm - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - včetně obložkové polodrážkové zárubně, MDF desky s CPL povrchovou úpravou, celoobvodové těsnění, atypický truhlářský výrobek - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štítové dveřní kování, koule/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor						
37	03/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970 mm, D+M	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970 mm - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štítové dveřní kování, koule/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor						
38	07/T	Vestavěná policová skříň 925x600x2000 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.						
39	15/T	Skříňka pod umyvadlo 550x400x750 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	06	422 - Rekonstrukce chemického kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	R 01/766	Vyklizení prostor učebny - skříň 900 x 450 mm výšky 2000 mm	ks	8,00000		0,00		Vlastní
41	R 04/766	Vyklizení prostor učebny - učitelův stůl 1100 x 750 mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní
42	R 05/766	Vyklizení prostor učebny - skříň 900x450x1000 mm	ks	3,00000		0,00		Vlastní
43	R 08/766	Vybourání stávajících vrchních dřevěných krytů otopných těles včetně parapetu vč nosné ok	m2	1,76000		0,00		Vlastní

4,40*0,40

1,76000

44	R 10/766	Obložkové dřevěné zárubně pro stěnu tl. 750 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
45	R 11/766	Kryty otopných těles, š 240 mm, v 770 mm, vč nosné ok z jaklů 30/30, D+M	m	4,10000		0,00		Vlastní

Technické parametry dle PD.

4,1

4,10000

46 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-766 RTS 18/ II
50 m vodorovně

Díl: 776		Podlahy povlakové	0,00					
47	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	32,95000		0,00	800-775	RTS 18/ II

(7,8+4,55)*2+0,60*2+(4,20+1,25)*2-2,05-0,90*2

32,95000

48	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	32,95000		0,00	800-775	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	------------

(7,8+4,55)*2+0,60*2+(4,20+1,25)*2-2,05-0,90*2

32,95000

49	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	36,10500		0,00	800-775	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	------------

7,80*4,55

35,49000

2,05*0,30

0,61500

50	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	36,10500		0,00	800-775	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	------------

7,80*4,55

35,49000

2,05*0,30

0,61500

51	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	2,50000		0,00	800-775	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	---------	--	------	---------	------------

0,90+0,80*2

2,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	06	422 - Rekonstrukce chemického kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	283424021R	lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm $((7,8+4,55)*2+0,60*2+(4,20+1,25)*2-2,05-0,90*2)*1,05$	m	34,59750		0,00	SPCM	RTS 18/ II
					34,59750			
53	R 01/776	Vinyl heterogenní akustický s ionty stříbra bez obsahu ftalátů tl. 2,6mm, třída zátěže 34/42 - heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů - vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tl. materiálu 2,6 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2: 15 dB - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$ - barevné řešení bude odsouhlaseno investorem a projektantem po předložení vzorníku barev daného materiálu - odolnost vůči kolečkům $7,80*4,55*1,05$ $2,05*0,30*1,05$	m2	37,91025		0,00		Vlastní
					37,26450 0,64575			
54	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-775	RTS 18/ II
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
55	781475112RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele $(0,60+0,85+0,40)*2,05$	m2	3,79250		0,00	800-771	RTS 18/ II
					3,79250			
56	59781348R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk $(0,60+0,85+0,40)*2,05*1,05$	m2	3,98212		0,00	SPCM	RTS 18/ II
					3,98213			
57	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%			0,00	800-771	RTS 18/ II
Díl: 783		Nátěry				0,00		
58	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním ocelová zárubeň děří do učebny : $(2,0+0,90+2,0)*0,20*2$	m2	1,96000		0,00	800-783	RTS 18/ II
					1,96000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	06	422 - Rekonstrukce chemického kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, včetně pomocného lešení. ocelová zárubeň defí do učebny : (2,0+0,90+2,0)*0,20*2	m2	1,96000		0,00	800-783	RTS 18/ II
60	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly ocelová zárubeň defí do učebny : (2,0+0,90+2,0)*0,20*2	m2	1,96000		0,00	800-783	RTS 18/ II
Díl: 784		Malby				0,00		
61	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 7,80*4,55 (7,80+4,55)*2*3,00 (4,20+1,25)*2*3,00 -4,10*2,50 -2,05*2,05 -0,90*2,05*3	m2	122,30250		0,00	800-784	RTS 18/ II
62	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 7,80*4,55 (7,80+4,55)*2*3,00 (4,20+1,25)*2*3,00 -4,10*2,50 -2,05*2,05 -0,90*2,05*3	m2	122,30250		0,00	800-784	RTS 18/ II
63	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné 7,80*4,55 (7,80+4,55)*2*3,00 (4,20+1,25)*2*3,00 -4,10*2,50 -2,05*2,05 -0,90*2,05*3	m2	122,30250		0,00	800-784	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	06	422 - Rekonstrukce chemického kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	12,00000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		osvětlovací tělesa : 2,0*1,0*6		12,00000				

Díl: M21	Elektromontáže					0,00		
65	001/M21	Silnoproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00		
66	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,25922		0,00		RTS 18/ II
67	979011121R00	příplatek za každé další podlaží	t	8,51845		0,00		RTS 18/ II
68	979081111R00	do 1 km	t	4,25922		0,00		RTS 18/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

69	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	38,33301		0,00		RTS 18/ II
70	979082111R00	do 10 m	t	4,25922		0,00		RTS 18/ II
71	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	34,07379		0,00		RTS 18/ II
72	979990001R00	stavební suti	t	4,25922		0,00		RTS 18/ II

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	07	311 - Rekonstrukce jazykového kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00		
1	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová po jednotlivých vrstvách 7,00*2,26 0,70*0,90	m2	16,45000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					15,82000			
					0,63000			
2	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách (7,00+2,26)*2*3,00 (0,7+0,90+0,70)*3,00 -2,00*2,50 -0,90*2,05*2	m2	53,77000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					55,56000			
					6,90000			
					-5,00000			
					-3,69000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 2,0*2,5	m2	5,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					5,00000			
4	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad kompletní souvrství včetně pomocného lešení 7,00*2,26 0,70*0,90	m2	16,45000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					15,82000			
					0,63000			
5	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 7,00*2,26 0,70*0,90	m2	16,45000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					15,82000			
					0,63000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	07	311 - Rekonstrukce jazykového kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	8,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		jakékoliv šířky rýhy, silnoproud : 8		8,00000				
7	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	14,50000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		jakékoliv šířky rýhy, kanál : 1,5 slaboproud : 13		1,50000 13,00000				
8	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	2,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		jakékoliv šířky rýhy, voda : 2		2,00000				
9	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	53,77000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		kompletní souvrství (7,00+2,26)*2*3,00 (0,7+0,90+0,70)*3,00 -2,00*2,50 -0,90*2,05*2		55,56000 6,90000 -5,00000 -3,69000				
10	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	53,77000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		(7,00+2,26)*2*3,00 (0,7+0,90+0,70)*3,00 -2,00*2,50 -0,90*2,05*2		55,56000 6,90000 -5,00000 -3,69000				
11	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	28,08800		0,00	801-4	RTS 18/ II
		lokální oprava trhlin a poškozených částí omítky (omítkový tmel s malým smrštěním)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	07	311 - Rekonstrukce jazykového kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		strop :						
		7,00*2,26				15,82000		
		0,70*0,90				0,63000		
		Mezisoučet				16,45000		
		stěny :						
		(7,00+2,26)*2*3,00				55,56000		
		(0,7+0,90+0,70)*3,00				6,90000		
		-2,00*2,50				-5,00000		
		-0,90*2,05*2				-3,69000		
		Mezisoučet				53,77000		
		Konec provozního součtu						
		uvažováno s úpravou 40 % ploch omítek : (16,45+53,77)*0,40				28,08800		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
12	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	10,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		před aplikací trhliny nařezány úhlovou bruskou, ve vzdálenostech cca 20–30 cm kolmo na směr trhliny, do hloubky 1/3 tloušťky potěru, trhliny vyčistit a vysát						
		do takto připravených řezů se vloží profilované příponky a trhliny včetně řezů se zalijí rychle tuhnoucí polyuretanovou pryskyřicí						
13	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	16,45000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		7,00*2,26				15,82000		
		0,7*0,9				0,63000		
14	632415106RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, včetně	m2	3,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		penetrace						
		s rozprostřením a uhlazením						
		praskliny, prošlapy apod. : 10*0,30				3,00000		
15	632418104RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 4 mm,	m2	16,45000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		včetně penetrace						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	07	311 - Rekonstrukce jazykového kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

s rozprostřením a uhlazením

7,00*2,26

15,82000

0,7*0,9

0,63000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00	
----------------	---	--	--	--	--	--	-------------	--

16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	16,45000		0,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

7,00*2,26

15,82000

0,7*0,9

0,63000

Díl: 96	Bourání konstrukcí						0,00	
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

17	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,08225		0,00	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

7,00*2,26*0,005

0,07910

0,7*0,9*0,005

0,00315

18	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	16,45000		0,00	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

7,00*2,26

15,82000

0,7*0,9

0,63000

19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	---	-----	---------	--	------	-------	------------

20	974049132R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	8,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

silnoproud : 8

8,00000

21	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	13,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

slaboproud : 13

13,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	07	311 - Rekonstrukce jazykového kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	974049153R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>kanál : 1,5</i>	m	1,50000		0,00	801-3	RTS 18/ II
					1,50000			
23	974049154R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>voda : 2</i>	m	2,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
					2,00000			
24	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 % <i>7,00*2,26</i> <i>0,70*0,90</i>	m2	16,45000		0,00	801-3	RTS 18/ II
					15,82000			
					0,63000			
25	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % <i>(7,00+2,26)*2*3,00</i> <i>(0,7+0,90+0,70)*3,00</i> <i>-2,00*2,50</i> <i>-0,90*2,05*2</i>	m2	53,77000		0,00	801-3	RTS 18/ II
					55,56000			
					6,90000			
					-5,00000			
					-3,69000			
26	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 <i>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,</i> <i>(0,7+0,9+0,7)*2,05</i>	m2	4,71500		0,00	801-3	RTS 18/ II
					4,71500			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,85871		0,00	801-4	RTS 18/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		
28	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace <i>dvouvrstvá</i>	m2	4,71500		0,00	800-711	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	07	311 - Rekonstrukce jazykového kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,7+0,9+0,7)*2,05		4,71500				
29	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-711	RTS 18/ II
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				0,00		
30	001/720	Zdravotně technické instalace - dle samostatného rozpočtu, kabinet	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00		
31	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
32	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
33	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-721	RTS 18/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
34	03/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970 mm, D+M	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970 mm - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štítové dveřní kování, koule/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepicí oboustrannou lepenkou - dekor javor						
35	13/T	Vestavěná policová skříň 1000x275x2000 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.						
36	15/T	Skříňka pod umyvadlo 550x400x750 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.						
37	R 01/766	Vyklizení prostor učebny - skříň 900 x 450 mm výšky 2000 mm	ks	8,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	07	311 - Rekonstrukce jazykového kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	R 04/766	Vyklizení prostor učebny - učitel'ský stůl 1100 x 750 mm	ks	3,00000		0,00		Vlastní
39	R 05/766	Vyklizení prostor učebny - skříně 900x450x1000 mm	ks	3,00000		0,00		Vlastní
40	R 08/766	Vybourání stávajících vrchních dřevěných krytů otopných těles včetně parapetu vč nosné ok	m2	0,80000		0,00		Vlastní
				2,00*0,40	0,80000			
41	R 11/766	Kryty otopných těles, š 240 mm, v 770 mm, vč nosné ok z jaklů 30/30, D+M	m	2,00000		0,00		Vlastní
Technické parametry dle PD.								
				2,0	2,00000			
42	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 18/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové						
43	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	19,02000		0,00	800-775	RTS 18/ II
				(7,00+2,26)*2+(0,7+0,9+0,7)-0,90*2	19,02000			
44	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	19,02000		0,00	800-775	RTS 18/ II
				(7,00+2,26)*2+(0,7+0,9+0,7)-0,90*2	19,02000			
45	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	15,82000		0,00	800-775	RTS 18/ II
				7,00*2,26	15,82000			
46	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	15,82000		0,00	800-775	RTS 18/ II
				7,00*2,26	15,82000			
47	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	1,80000		0,00	800-775	RTS 18/ II
				0,90*2	1,80000			
48	283424021R	lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm	m	19,97100		0,00	SPCM	RTS 18/ II
				((7,00+2,26)*2+(0,7+0,9+0,7)-0,90*2)*1,05	19,97100			
49	R 01/776	Vinyl heterogenní akustický s ionty stříbra bez obsahu ftalátů tl. 2,6mm, třída zátěže 34/42	m2	16,61100		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	07	311 - Rekonstrukce jazykového kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů
- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna
- celková tl. materiálu 2,6 mm
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm
- třída zátěže 34/42
- kročejový útlum dle EN ISO 717-2: 15 dB
- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$
- barevné řešení bude odsouhlaseno investorem a projektantem po předložení vzorníku barev daného materiálu
- odolnost vůči kolečkům

7,00*2,26*1,05

16,61100

50 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m
vodorovně do 50 m

%

0,00 800-775 RTS 18/ II

Díl: 781	Obklady keramické	0,00
-----------------	--------------------------	-------------

51	781475112RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	4,71500		0,00	800-771	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	---------	------------

(0,7+0,9+0,7)*2,05

4,71500

52	59781348R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk	m2	4,95075		0,00	SPCM	RTS 18/ II
----	-----------	--	----	---------	--	------	------	------------

(0,7+0,9+0,7)*2,05*1,05

4,95075

53 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m

%

0,00 800-771 RTS 18/ II

Díl: 783	Nátěry	0,00
-----------------	---------------	-------------

54	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	1,96000		0,00	800-783	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	---------	------------

ocelová zárubeň defí do učebny : (2,0+0,90+2,0)*0,20*2

1,96000

55	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení,	m2	1,96000		0,00	800-783	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	---------	------------

včetně pomocného lešení.

ocelová zárubeň defí do učebny : (2,0+0,90+2,0)*0,20*2

1,96000

56	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	1,96000		0,00	800-783	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	---------	------------

ocelová zárubeň defí do učebny : (2,0+0,90+2,0)*0,20*2

1,96000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	07	311 - Rekonstrukce jazykového kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 784		Malby				0,00		
57	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	70,22000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		7,00*2,26		15,82000				
		0,70*0,90		0,63000				
		(7,00+2,26)*2*3,00		55,56000				
		(0,7+0,90+0,70)*3,00		6,90000				
		-2,00*2,50		-5,00000				
		-0,90*2,05*2		-3,69000				
58	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	70,22000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		7,00*2,26		15,82000				
		0,70*0,90		0,63000				
		(7,00+2,26)*2*3,00		55,56000				
		(0,7+0,90+0,70)*3,00		6,90000				
		-2,00*2,50		-5,00000				
		-0,90*2,05*2		-3,69000				
59	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	70,22000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		7,00*2,26		15,82000				
		0,70*0,90		0,63000				
		(7,00+2,26)*2*3,00		55,56000				
		(0,7+0,90+0,70)*3,00		6,90000				
		-2,00*2,50		-5,00000				
		-0,90*2,05*2		-3,69000				
60	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	12,00000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		2,0*1,0*6		12,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
61	001/M21	Silnoproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
62	002/M21	Slaboproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	07	311 - Rekonstrukce jazykového kabinetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
63	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,45538		0,00		RTS 18/ II
64	979011121R00	příplatek za každé další podlaží	t	2,45538		0,00		RTS 18/ II
65	979081111R00	do 1 km	t	2,45538		0,00		RTS 18/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
66	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	22,09842		0,00		RTS 18/ II
67	979082111R00	do 10 m	t	2,45538		0,00		RTS 18/ II
68	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	19,64304		0,00		RTS 18/ II
69	979990001R00	stavební suti	t	2,45538		0,00		RTS 18/ II
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	08	221 - Rekonstrukce jazykové učebny I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	342111422RT4	Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 125 mm, 1xoplaštěné, deskami tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3 materiál: sádrovláknité desky ?sádrovláknitá deska objemové hmotnosti 1150 kg/m3 a třídy reakce na oheň A2, nehořlavá. Homogenní deska složená ze sádry a papírových vláken (bez dalších příměsí) z výroby hydrofobizovaná. Evropské technické osvědčení ETA-03/0050. Deska se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda = 0,32 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ a faktorem difúzního odporu $\mu = 13$. montované sádrovláknité příčky tloušťky 125 mm založení na roznášecí betonové mazanině (UD profily podloženy pryžovou podložkou) jednovrstvý plášť ze sádrovláknitých desek ?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou kovová nosná konstrukce z pozinkovaných UW a CW profilů 75 x 60 izolační materiál - izolace z MW vložená mezi CW profily, tl. 60 mm dvouvrstvý plášť ze sádrovláknitých desek ?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou (1,05+0,60)*2,05	m2	3,38250		0,00	801-1	RTS 18/ II
					3,38250			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
2	416021222R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, oplaštění viditelných vodorovných rozvodů ÚT : (0,40+0,50+0,40)*5,525	m2	7,18250		0,00	801-1	RTS 18/ II
					7,18250			
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00		
3	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová po jednotlivých vrstvách 5,525*8,65	m2	47,79125		0,00	801-1	RTS 18/ II
					47,79125			
4	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	73,60000		0,00	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	08	221 - Rekonstrukce jazykové učebny I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách						
		(5,525+8,65)*3,00*2+0,60*3,00*4+0,40*3,00*2				94,65000		
		-4,60*2,50				-11,50000		
		-3,00*2,50				-7,50000		
		-1,00*2,05				-2,05000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	19,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		kteř se zřijují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		3,00*2,50				7,50000		
		4,60*2,50				11,50000		
6	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	47,79125		0,00	801-1	RTS 18/ II
		kompletní souvrství						
		včetně pomocného lešení						
		5,525*8,65				47,79125		
7	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	47,79125		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		5,525*8,65				47,79125		
8	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	12,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		70 x 70 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		silnoproud : 12				12,00000		
9	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	27,50000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		100 x 100 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		kanál : 2,5				2,50000		
		slaboproud : 25				25,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	08	221 - Rekonstrukce jazykové učebny I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	2,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		jakékoliv šířky rýhy, voda : 2		2,00000				
11	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	73,60000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		kompletní souvrství						
		(5,525+8,65)*3,00*2+0,60*3,00*4+0,40*3,00*2		94,65000				
		-4,60*2,50		-11,50000				
		-3,00*2,50		-7,50000				
		-1,00*2,05		-2,05000				
12	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	73,60000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		(5,525+8,65)*3,00*2+0,60*3,00*4+0,40*3,00*2		94,65000				
		-4,60*2,50		-11,50000				
		-3,00*2,50		-7,50000				
		-1,00*2,05		-2,05000				
13	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	49,37600		0,00	801-4	RTS 18/ II
		lokální oprava trhlin a poškozených částí omítky (omítkový tmel s malým smrštěním)						
		Začátek provozního součtu						
		strop :						
		5,525*8,65		47,79125				
		Mezisoučet		47,79125				
		stěny :						
		(5,525+8,65)*3,00*2+0,60*3,00*4+0,40*3,00*2		94,65000				
		-4,60*2,50		-11,50000				
		-3,00*2,50		-7,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	08	221 - Rekonstrukce jazykové učebny I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet

75,65000

Konec provozního součtu

uvažováno s úpravou 40 % ploch omítek : (47,79+75,65)*0,40

49,37600

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
----------------	---------------------------------------	-------------

14	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	20,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	------------

před aplikací trhliny nařezány úhlovou bruskou, ve vzdálenostech cca 20–30 cm kolmo na směr trhliny, do hloubky 1/3 tloušťky potěru, trhliny vyčistit a vysát

do takto připravených řezů se vloží profilované příponky a trhliny včetně řezů se zalijí rychle tuhnoucí polyuretanovou pryskyřicí

15	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	48,40625		0,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením

5,525*8,65

47,79125

2,05*0,30

0,61500

16	632415106RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	6,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením

praskliny, prošlapy apod. : 20*0,30

6,00000

17	632418104RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	48,40625		0,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením

5,525*8,65

47,79125

2,05*0,30

0,61500

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
----------------	---	-------------

18	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	48,40625		0,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

5,525*8,65

47,79125

2,05*0,30

0,61500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	08	221 - Rekonstrukce jazykové učebny I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
19	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,24203		0,00	801-3	RTS 18/ II
		5,525*8,65*0,005		0,23896				
		2,05*0,30*0,005		0,00308				
20	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	48,40625		0,00	801-3	RTS 18/ II
		5,525*8,65		47,79125				
		2,05*0,30		0,61500				
21	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
22	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,10000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2,05*2,00		4,10000				
23	974049132R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	12,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		silnoproud : 12		12,00000				
24	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	25,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		slaboproud : 25		25,00000				
25	974049153R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	2,50000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		kanál : 2,5		2,50000				
26	974049154R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	2,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		voda : 2		2,00000				
27	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	47,79125		0,00	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	08	221 - Rekonstrukce jazykové učebny I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,525*8,65		47,79125				
28	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	75,65000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		(5,525+8,65)*3,00*2+0,60*3,00*4+0,40*3,00*2		94,65000				
		-4,60*2,50		-11,50000				
		-3,00*2,50		-7,50000				
29	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	4,30500		0,00	801-3	RTS 18/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		(0,60+0,90+0,60)*2,05		4,30500				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,70454		0,00	801-4	RTS 18/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		
31	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	4,30500		0,00	800-711	RTS 18/ II
		dvouvrstvá						
		(0,60+0,90+0,60)*2,05		4,30500				
32	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-711	RTS 18/ II
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				0,00		
33	001/720	Zdravotně technické instalace - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00		
34	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
35	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
36	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%			0,00	800-721	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	08	221 - Rekonstrukce jazykové učebny I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vodorovně do 50 m

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	0,00
-----------------	------------------------------	-------------

37	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	2,05000		0,00	800-766	RTS 18/ II
----	--------------	--------------------------------	----	---------	--	------	---------	------------

včetně demontáže lišt a vysklení,

vybourání stávající dřevěné stěny na vstupu do učebny – stěna se z dveřního křídla se s průchůzí 800 mm a z fixně provedeného dřevěného opláštění druhé poloviny otvor – včetně dřevěného rámu. Současně bude vybouráno dřevěné obložení ostění (na celou výšku otvoru) - rozměr dřevěné stěny 1025 x 2 000 mm tl. 100 mm, rozměr dřevěného obložení ostění o rozměrech 750 x 1 950 mm)

1,025*2,00

2,05000

38	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	4,46250		0,00	800-766	RTS 18/ II
----	--------------	----------------------------------	----	---------	--	------	---------	------------

(1,95+2,05+1,95)*0,75

4,46250

39	01/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	--	------	--	---------

DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 mm

- otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné
- včetně obložkové polodrážkové zárubně, MDF desky s CPL povrchovou úpravou, celoobvodové těsnění, atypický truhlářský výrobek
- křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem
- štítové dveřní kování, klika/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox.
- vložkový zámek s cylindrickou vložkou
- bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou
- s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém)
- číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, ze zadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou
- dekor javor

40	07/T	Vestavěná policová skříň 925x600x2000 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.

41	R 01/766	Vyklizení prostor učebny - žákovské lavice 650 x 500 mm	ks	13,00000		0,00		Vlastní
----	----------	---	----	----------	--	------	--	---------

42	R 02/766	Vyklizení prostor učebny - žákovské lavice 1300 x 500 mm	ks	7,00000		0,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	--	------	--	---------

43	R 03/766	Vyklizení prostor učebny - židle pro žáky 400 x 400 mm	ks	27,00000		0,00		Vlastní
----	----------	--	----	----------	--	------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	08	221 - Rekonstrukce jazykové učebny I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	R 04/766	Vykližení prostor učebny - učitel'ský stůl 1100 x 750 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní
45	R 08/766	Vybourání stávajících vrchních dřevěných krytů otopných těles včetně parapetu vč nosné ok	m2	3,20000		0,00		Vlastní

8,00*0,40

3,20000

46	R 10/766	Obložkové dřevěné zárubně pro stěnu tl. 750 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
47	R 11/766	Kryty otopných těles, š 240 mm, v 770 mm, vč nosné ok z jaklů 30/30, D+M	m	7,60000		0,00		Vlastní

Technické parametry dle PD.

3,00+4,60

7,60000

48	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	--	--	------	---------	------------

Díl: 776	Podlahy povlakové					0,00		
49	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	31,55000		0,00	800-775	RTS 18/ II

(5,525+8,65)*2+0,40*2+0,60*4

31,55000

50	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	31,55000		0,00	800-775	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	------------

(5,525+8,65)*2+0,40*2+0,60*4

31,55000

51	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	48,40625		0,00	800-775	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	------------

5,525*8,65

47,79125

2,05*0,30

0,61500

52	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	48,40625		0,00	800-775	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	------------

5,525*8,65

47,79125

2,05*0,30

0,61500

53	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	0,90000		0,00	800-775	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	---------	--	------	---------	------------

0,90

0,90000

54	283424021R	lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm	m	33,12750		0,00	SPCM	RTS 18/ II
----	------------	---	---	----------	--	------	------	------------

((5,525+8,65)*2+0,40*2+0,60*4)*1,05

33,12750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	08	221 - Rekonstrukce jazykové učebny I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	R 01/776	Vinyl heterogenní akustický s ionty stříbra bez obsahu ftalátů tl. 2,6mm, třída zátěže 34/42	m2	33,12750		0,00		Vlastní

- heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů
- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna
- celková tl. materiálu 2,6 mm
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm
- třída zátěže 34/42
- kročejový útlum dle EN ISO 717-2: 15 dB
- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$
- barevné řešení bude odsouhlaseno investorem a projektantem po předložení vzorníku barev daného materiálu
- odolnost vůči kolečkům

$((5,525+8,65)*2+0,40*2+0,60*4)*1,05$

33,12750

56 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m
vodorovně do 50 m % 0,00 800-775 RTS 18/ II

Díl: 781		Obklady keramické	0,00					
57	781475112RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	4,30500		0,00	800-771	RTS 18/ II

$(0,60+0,90+0,60)*2,05$

4,30500

58	59781348R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk	m2	4,52025		0,00	SPCM	RTS 18/ II
----	-----------	--	----	---------	--	------	------	------------

$(0,60+0,90+0,60)*2,05*1,05$

4,52025

59 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m
% 0,00 800-771 RTS 18/ II

Díl: 783		Nátěry	0,00					
60	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	18,00000		0,00	800-783	RTS 18/ II
61	R 01/783	Vícevrstvý magnetický nátěr tzv. chytrá zeď, D+M	m2	18,00000		0,00		Vlastní

aplikace magnetického nátěru ve 3 vrstvách,
?postup dle technologického předpisu výrobce
nanesení speciální podkladové barvy pro aplikaci tzv. chytré zdi

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	08	221 - Rekonstrukce jazykové učebny I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

?jednosložková, bílá
 aplikace nátěru dle technologického předpisu výrobce
 ?nutno dodržet technologické přestávky dle předpisu výrobce!

Díl: 784	Malby					0,00		
-----------------	--------------	--	--	--	--	-------------	--	--

62	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	121,39125		0,00	800-784	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	------------

5,525*8,65 47,79125
 (5,525+8,65)*3,00*2+0,60*3,00*4+0,40*3,00*2 94,65000
 -4,60*2,50 -11,50000
 -3,00*2,50 -7,50000
 -1,00*2,05 -2,05000

63	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	121,39125		0,00	800-784	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	------------

5,525*8,65 47,79125
 (5,525+8,65)*3,00*2+0,60*3,00*4+0,40*3,00*2 94,65000
 -4,60*2,50 -11,50000
 -3,00*2,50 -7,50000
 -1,00*2,05 -2,05000

64	784167101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl, vrstvy 1 mm	m2	25,18250		0,00	800-784	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	------------

chytrá zeď : 18 18,00000
 opláštění viditelných vodorovných rozvodů ÚT : (0,40+0,50+0,40)*5,525 7,18250

65	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	121,39125		0,00	800-784	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	------------

5,525*8,65 47,79125
 (5,525+8,65)*3,00*2+0,60*3,00*4+0,40*3,00*2 94,65000
 -4,60*2,50 -11,50000
 -3,00*2,50 -7,50000
 -1,00*2,05 -2,05000

66	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	36,00000		0,00	800-784	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	------------

2,00*1,00*18 36,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	08	221 - Rekonstrukce jazykové učebny I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
67	001/M21	Silnoproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
68	002/M21	Slaboproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
69	R 01/M21	Dočasná demontáž hodin jejich bezpečné uskladnění a po provedení stavebních prací zpětná montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
70	R 02/M21	Dočasná demontáž reproduktoru školního rozhlasu, jeho uskladnění a zpětná montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
71	R 03/M21	Demontáž interaktivní tabule 1200x2000 mm , bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	1,00000		0,00		Vlastní
72	R 04/M21	Demontáž dataprojektoru včetně držáku a kabeláže L 10m , bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	1,00000		0,00		Vlastní
73	R 05/M21	Demontáž magnetické tabule 1200x1600mm (2 ks), 1000x2000mm (1 ks), bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	3,00000		0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
74	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,82312		0,00		RTS 18/ II
75	979081111R00	do 1 km	t	4,82312		0,00		RTS 18/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
76	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	43,40810		0,00		RTS 18/ II
77	979082111R00	do 10 m	t	4,82312		0,00		RTS 18/ II
78	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	38,58497		0,00		RTS 18/ II
79	979990001R00	stavební suti	t	4,82312		0,00		RTS 18/ II
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	09	124 - Rekonstrukce jazykové učebny II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	0,00					
1	416021222R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	5,04000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, opláštění viditelných vodorovných rozvodů ÚT : (0,50+0,40)*5,60	5,04000					
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy	0,00					
2	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	46,57500		0,00	801-1	RTS 18/ II
		6,75*6,90	46,57500					
3	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	68,80500		0,00	801-1	RTS 18/ II
		(6,75+6,90)*2*3,00	81,90000					
		0,75*3,00*2	4,50000					
		-4,10*2,50	-10,25000					
		-2,20*2,50	-5,50000					
		-0,90*2,05	-1,84500					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	0,00					
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	15,75000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		4,10*2,50	10,25000					
		2,20*2,50	5,50000					
5	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad kompletní souvrství	m2	46,57500		0,00	801-1	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	09	124 - Rekonstrukce jazykové učebny II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,75*6,90		46,57500				
6	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	46,57500		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		6,75*6,90		46,57500				
7	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	12,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		70 x 70 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		silnoproud : 12		12,00000				
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	27,50000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		100 x 100 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		kanál : 2,5		2,50000				
		slaboproud : 25		25,00000				
9	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	3,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		150 x 150 mm						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		voda : 3		3,00000				
10	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton,	m2	68,80500		0,00	801-1	RTS 18/ II
		ruční zpracování						
		kompletní souvrství						
		(6,75+6,90)*2*3,00		81,90000				
		0,75*3,00*2		4,50000				
		-4,10*2,50		-10,25000				
		-2,20*2,50		-5,50000				
		-0,90*2,05		-1,84500				
11	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	68,80500		0,00	801-1	RTS 18/ II
		(6,75+6,90)*2*3,00		81,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	09	124 - Rekonstrukce jazykové učebny II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

0,75*3,00*2 4,50000
-4,10*2,50 -10,25000
-2,20*2,50 -5,50000
-0,90*2,05 -1,84500

12	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	46,15600		0,00	801-4	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

lokální oprava trhlin a poškozených částí omítky (omítkový tmel s malým smrštěním)

Začátek provozního součtu

stropy :

6,75*6,90 46,57500

Mezisoučet 46,57500

stěny :

(6,75+6,90)*2*3,00 81,90000

0,75*3,00*2 4,50000

-4,10*2,50 -10,25000

-2,20*2,50 -5,50000

-0,90*2,05 -1,84500

Mezisoučet 68,80500

Konec provozního součtu

uvažováno s úpravou 40 % ploch omítek : (46,58+68,81)*0,40 46,15600

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
----------------	---------------------------------------	-------------

13	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	20,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	------------

před aplikací trhliny nařezány úhlovou bruskou, ve vzdálenostech cca 20–30 cm kolmo na směr trhliny, do hloubky 1/3 tloušťky potěru, trhliny vyčistit a vysát

do takto připravených řezů se vloží profilované příponky a trhliny včetně řezů se zalijí rychle tuhnoucí polyuretanovou pryskyřicí

14	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	46,57500		0,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením

6,75*6,90 46,57500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	09	124 - Rekonstrukce jazykové učebny II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	632415106RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením praskliny, prošlapy apod. : 20*0,30	m2	6,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					6,00000			
16	632418104RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením 6,75*6,90	m2	46,57500		0,00	801-1	RTS 18/ II
					46,57500			
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00		
17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 6,75*6,90	m2	46,57500		0,00	801-1	RTS 18/ II
					46,57500			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00		
18	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 6,75*6,90*0,005	m3	0,23288		0,00	801-3	RTS 18/ II
					0,23288			
19	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm 6,75*6,90	m2	46,57500		0,00	801-3	RTS 18/ II
					46,57500			
20	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
21	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,05*2,00	m2	4,10000		0,00	801-3	RTS 18/ II
					4,10000			
22	974049132R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	12,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	09	124 - Rekonstrukce jazykové učebny II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		silnoproud : 12		12,00000				
23	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	25,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		slaboproud : 25		25,00000				
24	974049153R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	2,50000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		kanál : 2,5		2,50000				
25	974049154R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	3,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		voda : 3		3,00000				
26	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 % 6,75*6,90	m2	46,57500		0,00	801-3	RTS 18/ II
				46,57500				
27	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % (6,75+6,90)*2*3,00 0,75*3,00*2 -4,10*2,50 -2,20*2,50 -0,90*2,05	m2	68,80500		0,00	801-3	RTS 18/ II
				81,90000 4,50000 -10,25000 -5,50000 -1,84500				
28	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, (0,70+0,80)*2,05	m2	3,07500		0,00	801-3	RTS 18/ II
				3,07500				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	3,42526		0,00	801-4	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	09	124 - Rekonstrukce jazykové učebny II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě	0,00
-----------------	---------------------------	-------------

30	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	3,07500		0,00	800-711	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	---------	------------

dvouvrstvá

(0,70+0,80)*2,05

3,07500

31	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-711	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	--	--	------	---------	------------

Díl: 720	Zdravotechnická instalace	0,00
-----------------	----------------------------------	-------------

32	001/720	Zdravotně technické instalace - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
----	---------	---	--------	---------	--	------	--	---------

Díl: 725	Zařizovací předměty	0,00
-----------------	----------------------------	-------------

33	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
----	--------------	---	--------	---------	--	------	---------	------------

34	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
----	--------------	--	--------	---------	--	------	---------	------------

35	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-721	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	--	--	------	---------	------------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	0,00
-----------------	------------------------------	-------------

36	044/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	--	------	--	---------

DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 mm

- otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné

- včetně obložkové polodrážkové zárubně, MDF desky s CPL povrchovou úpravou, celoobvodové těsnění, atypický truhlářský výrobek

- křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem

- štítové dveřní kování, klika/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox.

- vložkový zámek s cylindrickou vložkou

- bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou

- s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém)

- číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepicí oboustrannou lepenkou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	09	124 - Rekonstrukce jazykové učebny II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dekor javor						
37	14/T	Vestavěná policová skříň 1000x600x2000 mm, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.						
38	R 01/766	Vyklizení prostor učebny - žákovské lavice 650 x 500 mm	ks	22,00000		0,00		Vlastní
39	R 03/766	Vyklizení prostor učebny - židle pro žáky 400 x 400 mm	ks	22,00000		0,00		Vlastní
40	R 04/766	Vyklizení prostor učebny - učitelský stůl 1100 x 750 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní
41	R 08/766	Vybourání stávajících vrchních dřevěných krytů otopných těles včetně parapetu vč nosné ok	m2	2,60000		0,00		Vlastní
		6,50*0,40		2,60000				
42	R 11/766	Kryty otopných těles, š 240 mm, v 770 mm, vč nosné ok z jaklů 30/30, D+M	m	6,30000		0,00		Vlastní
		Technické parametry dle PD.						
		2,2+4,1		6,30000				
43	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 18/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00		
44	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	26,40000		0,00	800-775	RTS 18/ II
		(6,75+6,90)*2-0,90		26,40000				
45	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	26,40000		0,00	800-775	RTS 18/ II
		(6,75+6,90)*2-0,90		26,40000				
46	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	46,57500		0,00	800-775	RTS 18/ II
		6,75*6,90		46,57500				
47	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	46,57500		0,00	800-775	RTS 18/ II
		6,75*6,90		46,57500				
48	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	0,90000		0,00	800-775	RTS 18/ II
		0,90		0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	09	124 - Rekonstrukce jazykové učebny II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	283424021R	lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm $((6,75+6,90)*2-0,90)*1,05$	m	27,72000		0,00	SPCM	RTS 18/ II
50	R 01/776	Vinyl heterogenní akustický s ionty stříbra bez obsahu ftalátů tl. 2,6mm, třída zátěže 34/42 - heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů - vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tl. materiálu 2,6 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2: 15 dB - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$ - barevné řešení bude odsouhlaseno investorem a projektantem po předložení vzorníku barev daného materiálu - odolnost vůči kolečkům $6,75*6,90*1,05$	m2	48,90375		0,00		Vlastní
51	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-775	RTS 18/ II
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
52	781475112RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele $(0,70+0,80)*2,05$	m2	3,07500		0,00	800-771	RTS 18/ II
53	59781348R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk $(0,70+0,80)*2,05*1,05$	m2	3,22875		0,00	SPCM	RTS 18/ II
54	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%			0,00	800-771	RTS 18/ II
Díl: 783		Nátěry				0,00		
55	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním ocelová zárubeň děří do učebny : $(2,0+0,90*2,0)*0,20$	m2	0,98000		0,00	800-783	RTS 18/ II
56	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení,	m2	0,98000		0,00	800-783	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	09	124 - Rekonstrukce jazykové učebny II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení.						
		ocelová zárubeň defí do učebny : (2,0+0,90+2,0)*0,20			0,98000			
57	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	23,04000		0,00	800-783	RTS 18/ II
		opláštění viditelných vodorovných rozvodů ÚT : (0,50+0,40)*5,60			5,04000			
		chytrá zeď : 18			18,00000			
58	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	0,98000		0,00	800-783	RTS 18/ II
		ocelová zárubeň defí do učebny : (2,0+0,90+2,0)*0,20			0,98000			
59	R 01/783	Vícevrstvý magnetický nátěr tzv. chytrá zeď, D+M	m2	18,00000		0,00		Vlastní
		aplikace magnetického nátěru ve 3 vrstvách,						
		?postup dle technologického předpisu výrobce						
		nanesení speciální podkladové barvy pro aplikaci tzv. chytré zdi						
		?jednosložková, bílá						
		aplikace nátěru dle technologického předpisu výrobce						
		?nutno dodržet technologické přestávky dle předpisu výrobce!						
Díl: 784		Malby				0,00		
60	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	115,38000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		6,75*6,90			46,57500			
		(6,75+6,90)*2*3,00			81,90000			
		0,75*3,00*2			4,50000			
		-4,10*2,50			-10,25000			
		-2,20*2,50			-5,50000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
61	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	115,38000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		6,75*6,90			46,57500			
		(6,75+6,90)*2*3,00			81,90000			
		0,75*3,00*2			4,50000			
		-4,10*2,50			-10,25000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	09	124 - Rekonstrukce jazykové učebny II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,20*2,50		-5,50000				
		-0,90*2,05		-1,84500				
62	784167101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl, vrstvy 1 mm	m2	23,04000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		opláštění viditelných vodorovných rozvodů ÚT : (0,50+0,40)*5,60		5,04000				
		chytrá zed' : 18		18,00000				
63	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	115,38000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		6,75*6,90		46,57500				
		(6,75+6,90)*2*3,00		81,90000				
		0,75*3,00*2		4,50000				
		-4,10*2,50		-10,25000				
		-2,20*2,50		-5,50000				
		-0,90*2,05		-1,84500				
64	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	36,00000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		osvětlovací tělesa : 2,0*1,0*18		36,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
65	001/M21	Silnoproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
66	002/M21	Slaboproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
67	R 01/M21	Dočasná demontáž hodin jejich bezpečné uskladnění a po provedení stavebních prací zpětná montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
68	R 02/M21	Dočasná demontáž reproduktoru školního rozhlasu, jeho uskladnění a zpětná montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
69	R 03/M21	Demontáž interaktivní tabule 1200x2000 mm , bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	1,00000		0,00		Vlastní
70	R 04/M21	Demontáž dataprojektoru včetně držáku a kabeláže L 10m , bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	1,00000		0,00		Vlastní
71	R 05/M21	Demontáž magnetické tabule 1000x2500 mm, bez likvidace, použití v jiné učebně	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00		
72	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,48248		0,00		RTS 18/ II
73	979081111R00	do 1 km	t	4,48248		0,00		RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	09	124 - Rekonstrukce jazykové učebny II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
74	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	40,34228		0,00		RTS 18/ II
75	979082111R00	do 10 m	t	4,48248		0,00		RTS 18/ II
76	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	35,85981		0,00		RTS 18/ II
77	979990001R00	stavební suti	t	4,48248		0,00		RTS 18/ II

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	10	Nová místnost (sklad notebooků)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	342111422RT4	Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 125 mm, 1xopláštěné, deskami tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3	m2	18,08000		0,00	801-1	RTS 18/ II

materiál: sádrovláknité desky

?sádrovláknitá deska objemové hmotnosti 1150 kg/m3 a třídy reakce na oheň A2, nehořlavá. Homogenní deska složená ze sádry a papírových vláken (bez dalších příměsí) z výroby hydrofobizovaná. Evropské technické osvědčení ETA-03/0050. Deska se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda = 0,32 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ a faktorem difúzního odporu $\mu = 13$.

montované sádrovláknité příčky tloušťky 125 mm

založení na roznášecí betonové mazanině (UD profily podloženy pryžovou podložkou)

jednovrstvý plášť ze sádrovláknitých desek

?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou

kovová nosná konstrukce z pozinkovaných UW a CW profilů 75 x 60

izolační materiál - izolace z MW vložená mezi CW profily, tl. 60 mm

dvouvrstvý plášť ze sádrovláknitých desek

?deska tl. 12,5 mm upevněná rychlořeznými šrouby CW profilů – desky jsou spojeny lepenou nebo tmelenou spárou

6,80*3,00 20,40000

-0,85*0,80 -0,68000

-1,00*0,80 -0,80000

-1,075*0,80*2 -1,72000

-1,05*0,80*2 -1,68000

-1,00*2,02 -2,02000

2,20*3,00 6,60000

-1,00*2,02 -2,02000

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00		
2	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	13,15000		0,00	801-1	RTS 18/ II

po jednotlivých vrstvách

4,75*2,20 10,45000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	10	Nová místnost (sklad notebooků)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

(6,80+2,20)*0,30

2,70000

3	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	51,51000		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

stávající kce :

(4,75+2,20)*3,00

20,85000

-2,20*2,50

-5,50000

Mezisoučet

15,35000

nové kce :

Začátek provozního součtu

6,80*3,00

20,40000

-0,85*0,80

-0,68000

-1,00*0,80

-0,80000

-1,075*0,80*2

-1,72000

-1,05*0,80*2

-1,68000

-1,00*2,02

-2,02000

2,20*3,00

6,60000

-1,00*2,02

-2,02000

Konec provozního součtu

18,08*2

36,16000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00
----------------	-------------------------------	-------------

4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	5,50000		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

2,20*2,50

5,50000

5	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	13,15000		0,00	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

kompletní souvrství

včetně pomocného lešení

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	10	Nová místnost (sklad notebooků)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		4,75*2,20		10,45000				
		(6,80+2,20)*0,30		2,70000				
6	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	13,15000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		4,75*2,20		10,45000				
		(6,80+2,20)*0,30		2,70000				
7	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	8,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
		silnoproud : 8		8,00000				
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	13,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
		slaboproud : 13		13,00000				
9	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	51,51000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		kompletní souvrství						
		stávající kce :						
		(4,75+2,20)*3,00		20,85000				
		-2,20*2,50		-5,50000				
		Mezisoučet		15,35000				
		nové kce :						
		Začátek provozního součtu						
		6,80*3,00		20,40000				
		-0,85*0,80		-0,68000				
		-1,00*0,80		-0,80000				
		-1,075*0,80*2		-1,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	10	Nová místnost (sklad notebooků)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,05*0,80*2		-1,68000				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		2,20*3,00		6,60000				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		Konec provozního součtu						
		18,08*2		36,16000				
10	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	51,51000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		stávající kce :						
		(4,75+2,20)*3,00		20,85000				
		-2,20*2,50		-5,50000				
		Mezisoučet		15,35000				
		nové kce :						
		Začátek provozního součtu						
		6,80*3,00		20,40000				
		-0,85*0,80		-0,68000				
		-1,00*0,80		-0,80000				
		-1,075*0,80*2		-1,72000				
		-1,05*0,80*2		-1,68000				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		2,20*3,00		6,60000				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		Konec provozního součtu						
		18,08*2		36,16000				
11	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	10,32000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		lokální oprava trhlin a poškozených částí omítky (omítkový tmel s malým smrštěním)						
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	10	Nová místnost (sklad notebooků)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,75+2,20)*3,00		20,85000				
		-2,20*2,50		-5,50000				
		4,75*2,20		10,45000				
		Mezisoučet		25,80000				
		Konec provozního součtu						
		uvažováno s úpravou 40 % ploch omítek : 25,80*0,40		10,32000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
12	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	20,00000		0,00	801-4	RTS 18/ II
		před aplikací trhliny nařezány úhlovou bruskou, ve vzdálenostech cca 20–30 cm kolmo na směr trhliny, do hloubky 1/3 tloušťky potěru, trhliny vyčistit a vysát						
		do takto připravených řezů se vloží profilované příponky a trhliny včetně řezů se zalijí rychle tuhnoucí polyuretanovou pryskyřicí						
13	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	13,15000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		4,75*2,20		10,45000				
		(6,80+2,20)*0,30		2,70000				
14	632415106RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	6,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		praskliny, prošlapy apod. : 20*0,30		6,00000				
15	632418104RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	13,15000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		4,75*2,20		10,45000				
		(6,80+2,20)*0,30		2,70000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	10	Nová místnost (sklad notebooků)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	71,54000		0,00	801-1	RTS 18/ II

4,70*2,20

10,34000

7,20*8,50

61,20000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					0,00		
17	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,06575		0,00	801-3	RTS 18/ II

4,75*2,20*0,005

0,05225

(6,80+2,20)*0,30*0,005

0,01350

18	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	13,15000		0,00	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

4,75*2,20

10,45000

(6,80+2,20)*0,30

2,70000

19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	---	-----	---------	--	------	-------	------------

20	974049132R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	8,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

silnoproud : 8

8,00000

21	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	13,00000		0,00	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

slaboproud : 13

13,00000

22	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	10,45000		0,00	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

4,75*2,20

10,45000

23	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	15,35000		0,00	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	10	Nová místnost (sklad notebooků)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,75+2,20)*3,00		20,85000				
		-2,20*2,50		-5,50000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,16230		0,00	801-4	RTS 18/ II

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
25	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených včetně demontáže lišt a vysklení, 7,80*3,00	m2	23,40000		0,00	800-766	RTS 18/ II

26	05/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970 mm vč atypické obložkovkové zárubně š 125, D+M DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970 mm - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štítové dveřní kování, koule/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou - bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor	ks	1,00000		0,00		Vlastní
27	06/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970 mm vč atypické obložkovkové zárubně, D+M DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970 mm - otvíravé LEVÉ, otočné hladké plné - křídlo odlehčená DTD deska s CPL laminátovým povrchem - štítové dveřní kování, koule/klika, mat. hliník, barva stříbrná elox. - vložkový zámek s cylindrickou vložkou	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	10	Nová místnost (sklad notebooků)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou - s dveřní informační tabulkou (zásuvný systém) - číslo na dveře o rozměru 50 x 30 mm, zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou - dekor javor						
28	16/T	Interiérové okno 850/800 mm, D+M <i>Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.</i>	ks	1,00000		0,00		Vlastní
29	17/T	Interiérové okno 1000/800 mm, D+M <i>Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.</i>	ks	1,00000		0,00		Vlastní
30	18/T	Interiérové okno 1075/800 mm, D+M <i>Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.</i>	ks	2,00000		0,00		Vlastní
31	19/T	Interiérové okno 1050/800 mm, D+M <i>Technické parametry dle výpisu Truhlářských výrobků.</i>	ks	2,00000		0,00		Vlastní
32	R 08/766	Vybourání stávajících vrchních dřevěných krytů otopných těles včetně parapetu vč nosné ok <i>2,20*0,40</i>	m2	0,88000		0,00		Vlastní
				<i>0,88000</i>				
33	R 11/766	Kryty otopných těles, š 240 mm, v 770 mm, vč nosné ok z jaklů 30/30, D+M <i>Technické parametry dle PD.</i>	m	2,20000		0,00		Vlastní
		<i>2,2</i>		<i>2,20000</i>				
34	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 18/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00		
35	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady <i>4,75+2,20+4,75</i>	m	11,70000		0,00	800-775	RTS 18/ II
				<i>11,70000</i>				
36	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu <i>(4,625+2,20)*2-0,90</i> <i>6,80+2,05-0,90</i>	m	22,00000		0,00	800-775	RTS 18/ II
				<i>12,75000</i>				
				<i>7,95000</i>				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	10	Nová místnost (sklad notebooků)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,20-0,90		1,30000				
37	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	13,15000		0,00	800-775	RTS 18/ II
		4,75*2,20		10,45000				
		(6,80+2,20)*0,30		2,70000				
38	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	13,47500		0,00	800-775	RTS 18/ II
		4,625*2,20		10,17500				
		(6,80+2,20+2,00)*0,30		3,30000				
39	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	1,80000		0,00	800-775	RTS 18/ II
		0,90*2		1,80000				
40	283424021R	lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm	m	23,10000		0,00	SPCM	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu						
		(4,625+2,20)*2-0,90		12,75000				
		6,80+2,05-0,90		7,95000				
		2,20-0,90		1,30000				
		Mezisoučet		22,00000				
		Konec provozního součtu						
		22,0*1,05		23,10000				
41	R 01/776	Vinyl heterogenní akustický s ionty stříbra bez obsahu ftalátů tl. 2,6mm, třída zátěže 34/42	m2	14,14875		0,00		Vlastní

- heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů
- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna
- celková tl. materiálu 2,6 mm
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm
- třída zátěže 34/42
- kročejový útlum dle EN ISO 717-2: 15 dB

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	10	Nová místnost (sklad notebooků)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$
 - barevné řešení bude odsouhlaseno investorem a projektantem po předložení vzorníku barev daného materiálu
 - odolnost vůči kolečkům

4,625*2,20*1,05

10,68375

(6,80+2,20+2,00)*0,30*1,05

3,46500

42 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m
 vodorovně do 50 m

%

0,00 800-775 RTS 18/ II

Díl: 784		Malby				0,00		
43	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	27,88500		0,00	800-784	RTS 18/ II

(4,75+2,20)*3,00

20,85000

-2,20*2,50

-5,50000

4,75*2,20

10,45000

(4,75+2,20)*0,30

2,08500

44	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	64,66000		0,00	800-784	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	------------

stropy :

4,75*2,20

10,45000

(6,80+2,20)*0,30

2,70000

Mezisoučet

13,15000

stěny :

stávající kce :

(4,75+2,20)*3,00

20,85000

-2,20*2,50

-5,50000

Mezisoučet

15,35000

nové kce :

Začátek provozního součtu

6,80*3,00

20,40000

-0,85*0,80

-0,68000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	10	Nová místnost (sklad notebooků)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,00*0,80		-0,80000				
		-1,075*0,80*2		-1,72000				
		-1,05*0,80*2		-1,68000				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		2,20*3,00		6,60000				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		Konec provozního součtu						
		18,08*2		36,16000				
		Mezisoučet		36,16000				
45	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	64,66000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		stropy :						
		4,75*2,20		10,45000				
		(6,80+2,20)*0,30		2,70000				
		Mezisoučet		13,15000				
		stěny :						
		stávající kce :						
		(4,75+2,20)*3,00		20,85000				
		-2,20*2,50		-5,50000				
		Mezisoučet		15,35000				
		nové kce :						
		Začátek provozního součtu						
		6,80*3,00		20,40000				
		-0,85*0,80		-0,68000				
		-1,00*0,80		-0,80000				
		-1,075*0,80*2		-1,72000				
		-1,05*0,80*2		-1,68000				
		-1,00*2,02		-2,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	10	Nová místnost (sklad notebooků)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,20*3,00		6,60000				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		Konec provozního součtu						
		18,08*2		36,16000				
		Mezisoučet		36,16000				
46	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	152,28000		0,00	800-784	RTS 18/ II
		PD uvažuje 1,9 m2 fólie na 1 m2 podlahové plochy : 7,20*8,50*1,90		116,28000				
		osvětlovací tělesa : 2,0*1,0*18		36,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
47	001/M21	Silnoproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
48	002/M21	Slaboproud - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
49	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,42978		0,00		RTS 18/ II
50	979011121R00	příplatek za každé další podlaží	t	1,42978		0,00		RTS 18/ II
51	979081111R00	do 1 km	t	1,42978		0,00		RTS 18/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
52	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	12,86804		0,00		RTS 18/ II
53	979082111R00	do 10 m	t	1,42978		0,00		RTS 18/ II
54	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,43826		0,00		RTS 18/ II
55	979990001R00	stavební suti	t	1,42978		0,00		RTS 18/ II
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	11	Výsadba vegetace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 001		Výsadba zeleně				0,00		
1	01	Výsadba stromu vzrostlého s min. 10-12 cm obvodu kmínku - meruňka, kůly – kulatina O 6 mm, 3 ks, zálivka <i>Včetně dopravy, zemních prací, zálivky, pomocného materiálu a dalších prací a materiálu dle PD.</i>	ks	5,00000		0,00		Vlastní
2	02	Výsadba stromu vzrostlého s min. 10-12 cm obvodu kmínku - švestka, kůly – kulatina O 6 mm, 3 ks, zálivka <i>Včetně dopravy, zemních prací, zálivky, pomocného materiálu a dalších prací a materiálu dle PD.</i>	ks	5,00000		0,00		Vlastní
3	03	Výsadba stromu vzrostlého s min. 10-12 cm obvodu kmínku - jabloň, kůly – kulatina O 6 mm, 3 ks, zálivka <i>Včetně dopravy, zemních prací, zálivky, pomocného materiálu a dalších prací a materiálu dle PD.</i>	ks	5,00000		0,00		Vlastní
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	12	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00		
1	9-01	Výstržné tabulky, informační tabule	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
2	9-02	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
3	9-03	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
4	9-04	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
5	9-05	Provoz investora	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
6	9-06	Kompletační činnost	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
7	9-07	Ztížené výrobní podmínky, prov. za plného, stáv. provozu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
8	9-08	Výrobní dokumentace	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
9	9-10	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
10	9-11	Koordinační činnost	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Kompletní specifikace pro nacenění položky je uvedena v plánu BOZP, který je nedílnou součástí PD								
11	9-13	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
12	9-14	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
13	9-15	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
14	9-16	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
15	9-17	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
16	9-18	Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
17	9-19	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
18	9-20	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a SoD	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
19	9-21	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod, uvedených v rozhodnutích a v PD, nezbytně nutných k provedení díla	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
20	9-22	Dopravní opatření	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla, pěší, zajištění průchodů, projednání s odborem dopravy								
21	9-23	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA18269	Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
O:	01	ZŠ Šlapanice
R:	12	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	9-24	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
23	9-25	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
24	9-26	Náklady na provedení vzorků	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
25	9-27	Publicita dle podmínek dotačního titulu a pravidel zadavatele	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
26	9-28	Ochrana stávajících vnitřních komunikačních	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

Celkem								0,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------