



STÁVAJÍCÍ STAV



BOURACÍ PRÁCE



Tabulka místností 2.np stávající				
Číslo	Název	Plocha	Druh podlahy	Povrchy stěn
2.01	Chodba	23.1 m²	Ker. dlažba	Štuk. omítka + obklad (2,1)
2.02	Kuchyně	55.7 m²	Stěrka - UCRETE	Štuk. omítka + obklad (2,1)
2.03	Čistá příprava masa	7.6 m²	Stěrka - UCRETE	Štuk. omítka + obklad (2,1)
2.04	Mytí černého nádobí	11.0 m²	Stěrka - UCRETE	Štuk. omítka + obklad (2,1)
2.05	Výdej stravy	31.2 m²	Ker. dlažba	Štuk. omítka + obklad (2,1)
2.06	Denní místnost	9.1 m²	Ker. dlažba	Štuk. omítka + obklad (2,1)
2.07	Mytí stolního nádobí	15.0 m²	Stěrka - UCRETE	Štuk. omítka + obklad (2,1)
2.08	Jídlna	276.8 m²	PVC	Obklad
2.09	Chodba	5.8 m²	PVC	Štuk. omítka
2.10	Předsíň WC	1.8 m²	Ker. dlažba	Štuk. omítka + obklad (1,5)
2.11	WC	1.2 m²	Ker. dlažba	Štuk. omítka + obklad (1,5)
2.12	VZT šachta	1.0 m²	-	-
2.13	Kancelář	12.7 m²	PVC	Štuk. omítka
2.14	Úklid	1.3 m²	Ker. dlažba	Štuk. omítka + obklad (1,5)
2.15	Výdej nosičů	13.5 m²	Ker. dlažba	Štuk. omítka + obklad (2,1)
2.16	Odpadky	2.4 m²	Ker. dlažba	Štuk. omítka + obklad (2,1)
Celkový součet:		469.2 m²		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Předpoklad - Zdlžené konstrukce

Bourací práce

- vyklizení nábytku, uložených věcí, demontáž zařizovacích předmětů a všech instalací pro toto patro

A2 - rozebrání podlahové krytiny na úroveň stropního panelu

A2 - rozebrání podlahové krytiny na úroveň stropního panelu v jídelně, dle vyznačených hranic

A1 - demontáž stávajícího skladeného podhledu v jídelně dle vyznačených hranic
- vyvěšení a likvidace všech vnitřní dveří včetně zárubní

- demontáž označených oken včetně parapetů

- Vybourání vyznačených příček

- demontáž veškerých obkladů stěn (keramických i dřevěných)
- Odstranění stávajícího kontaktního zateplení včetně rozebrání stávajícího vyplňového zdiva u bourané zdi v místě budoucí přístavby
- Demontáž obvodového zdiva, příček - cihelné zdivo, bude probíhat postupným rozebíráním cihel ve směru od shora dolů až na konstrukci stropního panelu
- Demontáž veškerých rozvodů ZTI, VZT, Elektro v kuchyni

Bourací práce se týkají pouze zaznačených konstrukcí ve stávající kuchyni

Poznámka

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci. Dodavatel stavby je povinen veškeré stavební úpravy včetně rozměrů konfrontovat se skutečným stavem stavby.

Veškeré stavební práce je třeba koordinovat s projekty specialistů včetně požárního řešení. Veškeré stavební práce budou prováděny dle technologických postupů použitých materiálů.



MR Design CZ, s.r.o.
projektční kancelář
Nábřeží SPB 457/30
708 00 Ostrava Poruba
tel. : 605 258 711

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Diehel Roman
VYPRACOVALI: Diehel Roman
Kováč Petr

STAVEBNÍK A STAV PROJEKTU:
ZŠ Šlapanice, příspěvková organizace
Dokumentace pro provedení stavby

AKCE:
Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon C (kuchyně)
Šlapanice u Brna 664 51

VÝKRES:
Půdorys 2.NP stávající stav/bourací práce

Č. ZAK.: -
DATUM: 10/2018
FORMÁT: A2

MĚŘÍTKO:
Č. VÝKRESU: 1:100
D.1.1.02