


ZÁPADNÍ POHLED



Výpis výztuže

č.p	Ø	délka	počet	DÉLKA		
				BST 500		
				R Ø6	R Ø14	R Ø16
1	16	2,42	27			65,34
2	14	2,5	9		22,5	
3	14	1,14	9		10,26	
4	6	0,65	45	29,25		
DÉLKA CELKEM				29,25	32,76	65,34
HMOTNOST kg/m				0,222	1,2084	1,5783
HMOTNOST kg				6,4935	39,58718	103,1261
CELKEM (kg)				149,2		

POZNÁMKA !

JE NUTNÉ DO HMOTNOSTI VÝZTUŽE PŘIPOČÍTAT 15% PŘÍDAVEK Z CELKOVÉHO HMOTNOSTI VÝZTUŽE, JEDNÁ SE O PŘÍDAVEK PRO STYKOVÁNÍ, PROŘEZY A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ. (C SPONY, TH ŽEBŘÍKY, SPONY)

LEGENDA MATERIÁLŮ



- Železobetonový sloup / stěna**
Armování viz výkres D.1.2.06 Armování sloupů
- Železobetonový trám**
Armování viz výkres D.1.2.11 Armování ŽB trámů

Poznámka

- Beton C25/30
- Betonářská ocel B500
- Krytí 30 mm
- Krytí výztuže bude vymezeno distančními tělisky, výšková poloha horní výztuže desky bude vymezena sítacími stoličky nebo žebříky.
- Bednění stropu musí být rovné
- Beton se do bednění musí řádně uložit, zhutnit a ošetřovat v souladu s ČSN EN 13670
- Tento výkres uspořádání vyztužení slouží na základě statického výpočtu, který je součástí této dokumentace, jako podklad pro vypracování podrobných dílenských výkresů výztuže - dokumentace, kterou je povinen zajistit zhotovitel stavby. Viz příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (konstrukční zásady pro armování - krytí výztuže, ohyby, kolize při souběhu armovaných prvků, smyková výztuž - třmínky... atd.)
- Nutná kontrola a koordinace se statickým výpočtem a dokumentací, která je součástí této dokumentace -D.1.2. Stavebně konstrukční řešení !!

! Hlavní nosná výztuž (1 - RØ16) vložena k armaturám základových pasů před zabetonováním základů !

JIŽNÍ POHLED



MR
design

MR Design CZ, s.r.o.
projektční kancelář
Nábřeží SPB 457/30
708 00 Ostrava Poruba
tel. : 605 258 711

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
VYPRACOVALI:

Diehel Roman
Diehel Roman
Kováč Petr

STAVEBNÍK A STAV PROJEKTU:
ZŠ Šlapanice, příspěvková organizace
Dokumentace pro provedení stavby

AKCE:
Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon C
Šlapanice u Brna 664 51

VÝKRES:
Armování opěrná zed'

Č. ZAK.: -
DATUM: 10/2018
FORMÁT: A3

Č. VÝKRESU:
1 : 50
D.1.2.07