

B. Specifikace

p.č.	pozice	název-popis			dodávka	montáž
10		Zařízení 2- Větrání šaten a hygienického zařízení 1.NP			0 Kč	0 Kč
11		Součet			0 Kč	0 Kč

Zařízení 2- Větrání šaten a hygienického zařízení 1.NP

p.č.	pozice	název-popis			jedn. cena	celkem	dodav.
12	2.1	Vzduchotechnická jednotka skladebná dle přílohy 1					
	2.1a	teplovodní ohřívač do potrubí 700x400, dvouřadý 6kW	1	ks			
		dodávka klimatizační jednotky	1	ks		0 Kč	
13		dodávka regulace	1	ks		0 Kč	
14	2.2	anemostat lamelový kruhový Ø300, přívodní box s horizontálním připojením Ø160 a regulační klapkou, V=180-400m3/h	12	ks		0 Kč	
15	2.3	přívodní stropní difuzor s obvodovou stavitelnou štěrbínou Ø125	1	ks		0 Kč	
16	2.4	odvodní plastový taliřový ventil regulovatelný Ø160	18	ks		0 Kč	
17	2.5	odvodní plastový taliřový ventil regulovatelný Ø125	1	ks		0 Kč	
18	2.6	odvodní plastový taliřový ventil regulovatelný Ø100	17	ks		0 Kč	
19	2.7	regulátor konstantního průtoku vzduchu s ručním nastavením 400x200/ 50-1000Pa/ 1800m3/h	1	ks		0 Kč	
20	2.8	regulátor konstantního průtoku vzduchu s ručním nastavením 300x200/ 50-1000Pa/ 1000-1200m3/h	3	ks		0 Kč	
21	2.9	regulátor konstantního průtoku vzduchu s ručním nastavením Ø250/ 50-1000Pa/ 800m3/h	1	ks		0 Kč	
22	DM	dveřní mřížka hliníková oboustranná neprůhledná 500x200, upínací rámeček (dv. do tl. 42mm)	10	ks		0 Kč	
23		dodávka zařízení				0 Kč	
24		VZT potrubí čtyřhranné ze sedvičových polyuretanových panelů s hliníkovou vrstvou exteriérové tl. 30mm, Al vrstva hladká/vzor - 80/200 µm, třída těsnosti C dle EN1507, λ=0,018W/mK, montáž dle návodů výrobce					5
25		součet rovné trouby delší strana do 1000 mm	5	m2		0 Kč	
26		součet tvarovky delší strana do 1000 mm	8	m2		0 Kč	
27		celkem hranaté potrubí tl.30mm				0 Kč	
28		VZT potrubí čtyřhranné ze sedvičových polyuretanových panelů s hliníkovou vrstvou interiérové tl. 20mm, Al vrstva hladká/ vzor 80/80 µm, třída těsnosti C dle EN1507, λ=0,018W/mK, montáž dle návodů výrobce					5
29		součet rovné trouby delší strana do 1000 mm	20	m2		0 Kč	
30		součet tvarovky delší strana do 1000 mm	2	m2		0 Kč	
31		celkem hranaté potrubí tl.20mm				0 Kč	
32		potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, spojování vzájemným zasunutím dílů					
33	2.15	TR250	1	m		0 Kč	
34	2.16	TR200	13	m		0 Kč	
35	2.17	TR160	43	m		0 Kč	
36	2.18	TR125	7	m		0 Kč	
37	2.19	TR100	26	m		0 Kč	
38	2.20	OBL250/90st/R=d	1	ks		0 Kč	
39	2.21	OBL200/90st/R=d	1	ks		0 Kč	
40	2.22	OBL160/90st/R=d	23	ks		0 Kč	
41	2.23	OBL125/90st/R=d	3	ks		0 Kč	
42	2.24	OBL100/90st/R=d	17	ks		0 Kč	
43	2.25	OBL125/45st/R=d	1	ks		0 Kč	
44	2.26	ODBJ200/160	5	ks		0 Kč	
45	2.27	ODBJ200/125	1	ks		0 Kč	
46	2.28	ODBJ160/160	4	ks		0 Kč	
47	2.29	ODBJ160/100	1	ks		0 Kč	
48	2.30	ODBJ160/250	1	ks		0 Kč	
49	2.31	ODBJ125/100	1	ks		0 Kč	

AKCE:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
SO 02 – ZÁZEMÍ HALY

50	2.32	ODBJ100/100	4	ks		0 Kč
51	2.33	ODBO160/100	2	ks		0 Kč
52	2.34	ODBO100/100	2	ks		0 Kč
53	2.35	PŘP200/160	5	ks		0 Kč
54	2.36	PŘP160/100	2	ks		0 Kč
55	2.37	spojka na TR200	1	ks		0 Kč
56	2.38	spojka na TR160	3	ks		0 Kč
57	2.39	spojka na TR125	2	ks		0 Kč
58	2.40	spojka na TR100	2	ks		0 Kč
59	2.41	potrubní nástavec na TR200	3	ks		0 Kč
60	2.42	potrubní nástavec na TR160	10	ks		0 Kč
61	2.43	potrubní nástavec na TR125	1	ks		0 Kč
62	2.44	ohebné potrubí s tlumícím efektem Ø160/ tl. izolace 25mm	12	m		0 Kč
63	2.45	ohebné potrubí s tlumícím efektem Ø125/ tl. izolace 25mm	2	m		0 Kč
64		celkem spiro potrubí				0 Kč
65		VZT potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,6-0,8 mm s přírubami U (EP 20) , mezi příruby je vloženo samolepící polyethylenové těsnění. Výpis potrubí viz příloha 2				
66		Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřovitých podložek ČSN021745.				
67		rovné trouby delší strana do 1000 mm	26	m2		0 Kč
68		tvarovky delší strana do 1000 mm	10	m2		0 Kč
69		celkem hranaté potrubí				0 Kč
70		celkem dodávka potrubí				0 Kč
71		izolační rohož z kamenné vlny tl.20 mm, kaširovaná Al folii se skleněnou mřížkou D+M	90	m2		0 Kč
72		montážní a pomocný materiál pro potrubí	1	ks		0 Kč
73		montáž potrubí včetně lešení	1	ks		0 Kč
74		montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže, práce jeřábem, montáž regulace (propojovací kabely jsou dodávkou VZT)	1	ks		0 Kč
75		zaregulování, provozní zkoušky	1	ks		0 Kč
76		zprovoznění jednotky autorizovanou firmou, nastavení programu	1	ks		0 Kč
77		montáž ovladačů a čidel vč. elektropropojení	1	ks		0 Kč
78		celkem montáž (71-77)				0 Kč
79		celkem dodávka (23+67)				0 Kč
80		celkem vzt zařízení 2				0 Kč

AKCE:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
SO 02 – ZÁZEMÍ HALY