


POZNÁMKY

- S - Sloup
P - Průvlaky
T - Trám
L - Latování
- KVH (BSH) lepené lamelové dřevo
-KVH (BSH) lepené lamelové dřevo
-KVH (BSH) lepené lamelové dřevo

VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ŠTÍT "A"

Označení	Počet (ks)	Délka L (m)	Šířka B (m)	Výška B (m)	Objem (m3)	Plocha (m2)	Třída pevnosti ČSN EN1194
S1	1	3,70	0,10	0,40	0,15		GL24h
S2	1	7,70	0,10	0,40	0,31		GL24h
S3	1	8,60	0,10	0,40	0,34		GL24h
S4	1	9,80	0,10	0,40	0,39		GL24h
S5	1	10,75	0,10	0,40	0,43		GL24h
S6	1	11,45	0,10	0,40	0,46		GL24h
S7	1	11,95	0,10	0,40	0,48		GL24h
S8	1	12,35	0,10	0,40	0,49		GL24h
S9	1	12,55	0,10	0,40	0,50		GL24h
S10	1	2,40	0,10	0,40	0,10		GL24h
S11	1	12,60	0,10	0,40	0,50		GL24h
S12	1	12,40	0,10	0,40	0,49		GL24h
S13	1	12,10	0,10	0,40	0,48		GL24h
S14	1	11,55	0,10	0,40	0,46		GL24h
S15	1	10,95	0,10	0,40	0,44		GL24h
S16	1	10,05	0,10	0,40	0,40		GL24h
S17	1	8,85	0,10	0,40	0,35		GL24h
S18	1	7,95	0,10	0,40	0,32		GL24h
S19	1	4,25	0,10	0,40	0,17		GL24h
S20	1	2,60	0,10	0,40	0,10		GL24h
S21	1	9,65	0,10	0,40	0,39		GL24h
S22	1	3,00	0,10	0,40	0,12		GL24h
P1	22	1,22	0,10	0,40	1,07		GL24h
P2	4	2,54	0,10	0,40	0,41		GL24h
P3	8	2,00	0,10	0,40	0,64		GL24h
T1		44,50	0,10	0,40	1,78		GL24h
L1	80	1,22	0,04	0,06	0,24		C22
	40	1,22	0,40			19,52	OSB
L2	6	0,72	0,04	0,06	0,01		C22
	3	0,72	0,40			0,86	OSB
L3	6	0,70	0,04	0,06	0,01		C22
	3	0,70	0,40			0,80	OSB
CELKEM				m3	12,36		GL24h
				m3	0,26		C22
				m2		21,18	OSB

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	 <div>PROJEKT A E D s.r.o.</div> <div>Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@tprojekt.cz, www.tprojekt.cz</div>	
ing. Tuček	Gálová	Gálová		
Investor				
Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice				
Stavba	Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G		Formát	3A4
Objekt	SO 03 Sportovní hala		Datum	12/2018
			Stupeň	DPS
			Zak. číslo	07/2018
Obsah výkresu	Štítová stěna A		Měřítko	Číslo výkresu
			1:100	1.3.1.15