

## Položkový rozpočet

Zakázka: **DŮM V PARKU  
PŘÍPOJKY VODY, KANALIZACE A PLYNU**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou DPH: 15 %

CZK

Základ pro základní DPH: 21 %

CZK

**Cena celkem bez DPH:**

**CZK**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Místo

27.02.2019

\_\_\_\_\_  
Datum

Popis:

Stavba:	<b>DŮM V PARKU</b>	List č.2
Rozpočet:	<b>PŘÍPOJKY VODY, KANALIZACE A PLYNU</b>	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		18,86728
5	Komunikace	HSV		18,58420
8	Trubní vedení	HSV		5,52612
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,05200
722	Vnitřní vodovod	PSV		13,50274
723	Vnitřní plynovod	PSV		0,10287
<b>Celkem:</b>				<b>56,63521</b>

Stavba:	<b>DŮM V PARKU</b>	List č.3
Rozpočet:	<b>PŘÍPOJKY VODY, KANALIZACE A PLYNU</b>	
Část:		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
------------	-------	----	----------

<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>		
---------------	--------------------	--	--

1	132 20-1210.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	38,70000
	Výkaz výměr:	11*1,5*1		16,50
		6*2,4*1		14,40
		1*1*1		1,00
		4*1,7*1		6,80
2	119 00-1412.R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	3,00000
3	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00000
4	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,00000
5	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,00000
6	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	46,60000
	Výkaz výměr:	11*1,5*2		33,00
		4*1,7*2		13,60
7	151 10-1102.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	28,80000
	Výkaz výměr:	6*2,4*2		28,80
8	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	46,60000
9	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	28,80000
10	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,00000
	Výkaz výměr:	11*0,5*1		5,50
		6*0,5*1		3,00
		1*0,5*1		0,50
		4*0,5*1		2,00
11	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	38,70000
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	11,00000
13	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,00000
14	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	27,70000
15	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	11,00000

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>		
---------------	-------------------	--	--

16	564 87-1111.RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	15,00000
17	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	10,00000
18	113 10-6002.RAB	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu, přes 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	10,00000
19	564 87-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	15,00000
20	565 13-1111.R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	5,00000
21	577 11-2114.R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	5,00000
22	113 10-7122.RAB	Odstranění bet.vozovky, kryt tl.20 cm, pl.nad 50m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	5,00000

<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>		
---------------	----------------------	--	--

23	894 43-2112.R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	2,00000
24	286-971471R	Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm	kus	2,00000
25	552-41701R	Poklop litina 425/1,5 t, do šachtové roury	kus	2,00000
26	286-971492R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/3000 mm, RŠ DN400	kus	2,00000
27	286-97191R	Dno šachetní PP DN 400/160 mm KG přímé T1, RŠ DN400	kus	1,00000

Stavba:	<b>DŮM V PARKU</b>	List č.4
Rozpočet:	<b>PŘÍPOJKY VODY, KANALIZACE A PLYNU</b>	
Část:		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
28	286-97196R	Dno šachetní PP DN 400/160 mm KG sběrné T2, RŠ DN400	kus	1,00000
29	837-PC	Výsek a montáž PPodbočky na potrubí DN 300, včetně dodávky trouby DN 300 a odbočky DN 300/150	kus	1,00000
30	837 -PC	Výsek a montáž PP odbočky na potrubí DN 600, včetně dodávky trouby DN 600 a odbočky DN 600/200	kus	1,00000

**Díl: 91      Doplnující práce na komunikaci**

31	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	10,00000
----	-----------------	--	---	----------

**Díl: 721      Vnitřní kanalizace**

32	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	10,00000
33	286-144802R	Trubka kanalizační PP SN 8 200x3000 mm, hladká PP, oranžová	kus	4,00000

**Díl: 722      Vnitřní vodovod**

34	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	15,00000
35	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	15,00000
36	722 17-1216.R00	Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm	m	15,00000
37	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	15,00000
38	893-PC	Šachty armaturní beton, strop z dílců, do 1,50 m2, 900*1500*1600mm+poklop	kus	1,00000
39	722-PC	Vodoměrná setsva s ventily Qn 6 DN 50-50	kus	1,00000
40	341-11012R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 4 mm2	m	15,00000
41	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000
42	422-91010R	Souprava zemní tuhá DN 50 1,5m	kus	1,00000
43	422-28156R	Šoupátko DN 2" pro dom.přip. - voda	kus	1,00000
44	422-73380R	Pas navrtávací 3510 DN 100 - 50	kus	1,00000
45	422-91353R	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus	1,00000
46	422-915501R	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	1,00000
47	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	575,00000

**Díl: 723      Vnitřní plynovod**

48	286-13607R	Trubka SDR 11 32x3,0 mm plyn - návin	m	5,00000
49	283-14146.AR	Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN", š. 300 mm	m	5,00000
50	341-41301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	5,00000
51	551-310052R	Kohout kulový plyn G 1"	kus	1,00000
52	551-310016R	Kohout kulový plyn G 6/4" páčka	kus	1,00000
53	723 23-9103.R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	1,00000
54	723 23-9105.R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 6/4	kus	1,00000
55	422-43410.MR	Regulátor tlaku plynu B 10	kus	1,00000
56	723 23-9201.R00	Montáž regulátoru středotl. jednod. přírub. DN 40	soubor	1,00000
57	723 16-0207.R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2	soubor	1,00000
58	723 16-0337.R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 2	soubor	1,00000
59	723 19-0907.R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	5,00000
60	723 19-0909.R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	5,00000
61	723-PC	Chráníčka na potrubí G2"	m	1,00000
62	723-PC	Plastová skříň 800*600*350mm, +dviřka+mont.	soubor	1,00000
63	723-PC	Revizní zpráva	soubor	1,00000
64	998 72-3201.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	196,00000