LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZN.	NÁZEV	M2	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
201	HERNA	32.89	CEMENT. STĚRKA - P6	AL SOKL	VODITELNÁ KONSTRUKCE KROVU	V. SOKLU = 50 mm
202	TERASA	30.30	DŘEVĚNÝ ROŠT Z TROPICKÉHO DŘEVA - S1			
203	SCHODIŠTĚ	16.17	CEMENT. STĚRKA - P4	AL SOKL	POHLEDOVÝ BETON	V. SOKLU = 50 mm
204	KNIHOVNA ODD.DOSPĚLÝCH	99.00	CEMENT. STĚRKA - P6	AL SOKL	VODITELNÁ KONSTRUKCE KROVU, POHLEDOVÝ BETON + 2,850 m	V. LIŠTY = 50 mm
205	VÝTAH	3.24				
206	WC Ž / INV	3.68	CEMENT. STĚRKA - P6	OMYVATELNÁ STĚRKA	POHLEDOVÝ BETON (ANTIRAOT MALBA) +2.850 m + ZAVĚŠENÝ DŘEVĚNÝ PODHLED S MEZERAMI +2,500 m - PO3	V. OMYVATELNÉ STĚRKY + 2,500 m
207	DENNÍ MÍSTNOST	5.80	CEMENT. STĚRKA - P6	AL SOKL	POHLEDOVÝ BETON +2,850 m	V. SOKLU = 50 mm
208	WC MUŽI	3.14	CEMENT. STĚRKA - P6	OMYVATELNÁ STĚRKA	POHLEDOVÝ BETON (ANTIRAOT MALBA) +2.850 m + ZAVĚŠENÝ DŘEVĚNÝ PODHLED S MEZERAMI +2,500 m - PO3	V. OMYVATELNÉ STĚRKY + 2,500 m
209	KANCELÁŘ	12.60	CEMENT. STĚRKA - P6	AL SOKL	SDK PODHLED +3,000 m - PO5	V. SOKLU = 50 mm

VÝPIS PŘEKLADŮ 2.NP

OZN.	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET
b	1 x nopl. YTONG PŘEKLAD NEP10 - 1250 mm	V PŘÍČCE	4
h	3 x nopl. PTH překlad 7 - 1750 mm	NOSNÁ ZEĎ	1
i	3 x nopl. PTH překlad 7 - 3000 mm	NOSNÁ ZEĎ	1
j	4 x nopl. PTH překlad 7 - 1750 mm	NOSNÁ ZEĎ	1

VÝPIS PROSTUPŮ - 2.NP

OZN.	POPIS	ROZMĚRY(MM)	POLOHA	POČET
PR 9	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	150 x 150	STROP, STŘECHA	1
PR 30	ODKOUŘENÍ OD PLYN. KOTLE	150 x 150	STROP, STŘECHA	1
PR 41	VZDUCHOTECHNIKA	D = 380	STROP, STŘECHA	2
PR 42	VZDUCHOTECHNIKA	D = 280	STROP, STŘECHA	1
PR 43	VZDUCHOTECHNIKA	D = 350	STROP, STŘECHA	1
PR 59	VZDUCHOTECHNIKA	D = 185	STĚNA	1
PR 60	VZDUCHOTECHNIKA	D = 250	STĚNA	1
PR 61	VZDUCHOTECHNIKA	D = 220	STĚNA	1
PR 72	VZDUCHOTECHNIKA	300 x 150	STĚNA	1

LEGENDA HMOT

- BROUŠENÉ ZDIVO TL. 30 mm P15, NA MALTU SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- BROUŠENÉ ZDIVO TL. 24 mm P15, NA MALTU SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- PŘÍČKA - ZDIVO POROBETONOVÉ P2-500, TL. 100 NA MS
- PŘÍČKA - ZDIVO POROBETONOVÉ P2-500, TL. 150 NA MS
- PŘÍČKA - ZDIVO POROBETONOVÉ P2-500, TL. 75 NA MS
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS POLYSTYREN 0,039 W/mK (FASÁDA, PODLAHA, PLOCHÁ STŘECHA)
  - XPS POLYSTYREN 0,039 W/mK (ZÁKLADY)
  - PIR DESKA 0,039 W/mK (SEDLOVÁ STŘECHA)
  - EPS PERIMETR 0,034 W/mK (ATIKA)
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA 0,040 W/mK (PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA)
- ŽELEZOBETON C30/37, B500B
- HYDROIZOLACE (PODLAHA) - 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY(ZÁKLADY)
  PAROZÁBRANA (PLOCHÁ STŘECHA) - 1 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
  HYDROIZOLACE (PLOCHÁ STŘECHA) - mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE
  PAROZÁBRANA (SEDLOVÁ STŘECHA) - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S ALVLOŽKOU SAMOLEPÍCÍ. PŘESAHY 80 mm
  POJISTNÁ HYDROIZOLACE (SEDLOVÁ STŘECHA) - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, SAMOLEPÍCÍ, PŘESAHY 80 mm
  PHE (PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA) - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE, ČERNÉ BARVY
- PROLÉVACÍ ZB BECNÍCÍ TVAROVKY BTB 50/30/24 P+D, TL. 300 mm
- PROSTÝ BETON
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DÍL Z PURENITU
- WC DĚLÍCÍ STĚNA Z KOMPAKTNÍ DESKY, VÝŠKA = 2300 mm
- DŘEVO V PŘÍČNÉM ŘEZU

POZNÁMKA

- ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘIZPŮSOBIT ÚDAJŮM ZJIŠTĚNÝM NA STAVENIŠTI
- PROVEDENÍ HROMOSVODU - VIZ. PROJEKT SILNOPROUDU
- NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VÝKRES NUTNO KOORDINOVAT S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST. ŘEŠENÍM, PROJEKTEM STATIKY A PROJEKTY PROFESÍ ZTI, VYTÁPĚNÍ, ELE
- POLOHU PROSTUPŮ NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY PROFESÍ
- SVISLÁ HYDROIZOLACE MUSÍ BÝT VYTAŽENA MIN. 500 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN
- PODKLADNÍ BETON VYZTUŽEN OCEL. KARI SÍTÍ D = 6 mm, OKA 150 / 150 mm
- SPOJE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NUTNO ŘEŠIT DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ DODAVATELE
- 100 mm NAD ZÁKLADOVOU SPÁRU VLOŽIT ZEMNÍCÍ DRÁT FeZn
- V MÍSTĚ SVISLÝ SVODŮ VYTÁHNOUT 1,0 m NAD TERÉN - viz. PROJEKT ELEKTROINSTALACE
- VÝZTUŽ DO ZÁKLADŮ URČÍ STATIK
- ÚPRAVU ZÁKLADOVÉ SPÁRY PROVÉST DLE IG PRŮZKUMU
- TVAR A HLOUBKU ZÁKLADŮ NUTNO PŘIZPŮSOBIT ZÁKLADOVÝM PODMÍNKÁM V MÍSTĚ BÝVALÉHO SKLEPA
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO NUTNO PROVÁZAT S NOSNÝM
- STŘEŠNÍ VAZNÍKY A OCELOVÉ SLOUPY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM S ODOLNOSTÍ R30 - VIZ. PBŘ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM JTSK,Bpv

0,000 = PODLAHA 1.NP = 221,000 m n.m.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARCHIX s.r.o.
ZÁBRDOVICKÁ 16a
615 00 BRNO

E-MAIL: INFO@ARCHIX.CZ TEL.:+420 542 212 971
WWW.ARCHIX.CZ

AUTORIZACE

ČÍSLO PARÉ

ARCHITEKT ING. ARCH. MILAN PODROUŽÍK

HIP ING. ARCH. MILAN PODROUŽÍK

KONTROLOVAL ING. ARCH. MILAN PODROUŽÍK

VYPRACOVAL ING. ROMAN KOPLÍK

INVESTOR MĚSTO ŠLAPANICE
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7
ŠLAPANICE, 664 51

ZAKÁZKA 17_021

STUPEŇ PROJEKTU DPS

DATUM 04/2019

NÁZEV AKCE **DŮM V PARKU**
P.Č. 904/3, 905, 907/1, 907/4, 907/11, 904/1, 480, 481 v K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA

MĚŘÍTKO 1 : 50

NÁZEV VÝKRESU **2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ**

ČÍSLO VÝKRESU D.105

© Copyright 2010 - ARCHIX s.r.o.