


STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 11/AM
----------------	-------------

VÍCEFUNKČNÍ NÁSTĚNKA U TŘÍDY C

- ROZMĚR: CCA 4,9 M², ROZMĚRY VIZ SCHÉMA
- POPIS:
 - PŘÍMO LEPENÁ KORKOVÁ ROLE TL. 10 MM S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
 - AGLOMEROVANÝ PŘÍRODNÍ MLETÝ KOREK S POLYURETANOVÝM POJIDLEM; FRAKCE 1-2 mm, HUSTOTA ~230 kg/m³, PEVNOST V TAHU >400 kPa
 - KOREK BUDE NA STĚNU LEPEN POMOCÍ DISPERZNÍHO KONTAKTNÍHO LEPIDLA NA KOREK
 - NÁSTĚNKA BUDE OPATŘENA BAREVNÝM AKRYLÁTOVÝM NÁTĚREM V ODSTÍNECH, KORESPONDUJÍCÍCH S BAREVNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD (VIZ PŮDORYS)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - NÁTĚR KORKOVÉ NÁSTĚNKY V ODSTÍN DLE RAL 6017
 - POPISOVATELNÝ MAGNETICKÝ POVRCH - BÍLÁ DLE RAL 9010
- POZNÁMKA:
 - PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !
 - NA POPISOVATELNOU ZEĎ SE NESMÍ POUŽÍVAT FIXY NA BÁZI LIHU!



UMÍSTĚNÍ 2.05 (PŘED TŘÍDOU 2.13)

POČET 1 ks