




STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA		OZN.:	10/AM
<div>VÍCEFUNKČNÍ NÁSTĚNKA U TŘÍDY B</div> <div>ROZMĚR: CCA 9,0 M², ROZMĚRY VIZ SCHÉMA</div> <div>POPIS:<ul style="list-style-type: none">- PŘÍMO LEPENÁ KORKOVÁ ROLE TL. 10 MM S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU- AGLOMEROVANÝ PŘÍRODNÍ MLETÝ KOREK S POLYURETANOVÝM POJIDLEM; FRAKCE 1-2 mm, HUSTOTA ~230 kg/m³, PEVNOST V TAHU >400 kPa- KOREK BUDE NA STĚNU LEPEN POMOCÍ DISPERZNÍHO KONTAKTNÍHO LEPIDLA NA KOREK- NÁSTĚNKA BUDE OPATŘENA BAREVNÝM AKRYLÁTOVÝM NÁTĚREM V ODSÍTNECH, KORESPONDUJÍCÍCH S BAREVNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD (VIZ PŮDORYS)- PLOCHA STĚNY VE VYŘEZANÉM OTVORU BUDE PROVEDENA SPECIÁLNÍM VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM JAKO POPISOVATELNÝ MAGNETICKÝ POVRCH. PŘED NÁTĚREM JE NUTNÉ PROVÉST ÚPRAVU STÁVAJÍCÍ ZDI PŘETMELENÍM MALÍŘSKÝM TMELEM A PŘEBROUŠENÍM DO HLADKA. TATO ÚPRAVA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY. NA UPRAVENÝ POVRCH BUDE NANESEN MAGNETICKÝ NÁTĚR. TEN BUDE NÁSLEDNĚ PŘETŘEN 3-4 VRSTVAMI STANDARDNÍHO DISPERZNÍHO PODKLADNÍHO BÍLÉHO NÁTĚRU. JAKO FIÁLNÍ VRSTVA BUDE POUŽIT NÁTĚR UMOŽŇUJÍCÍ BUDOUCÍ POPISOVÁNÍ.- TVAR OTVORU POPISOVATELNÉ MAGNETICKÉ ZDI VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍHO LOGOMANUÁLU ŠKOLY (JDE O OKO SOVY)- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE 15 KS MALÝCH NEODYMOVÝCH MAGNETŮ !</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- NÁTĚR KORKOVÉ NÁSTĚNKY V ODSÍTÍN DLE RAL 6017- POPISOVATELNÝ MAGNETICKÝ POVRCH - BÍLÁ DLE RAL 9010</div> <div>POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE ! - NA POPISOVATELNOU ZEĎ SE NESMÍ POUŽÍVAT FIXY NA BÁŽI LIHU!</div>			
<div>POHLED</div>  <div>OBKLAD BUDE DOTAŽEN K PODLAHOVÉMU SOKLU (V. 60 MM)</div> <div>KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO BUDOU MONTOVÁNY AŽ NA KORKOVÝ OBKLAD</div>			
UMÍSTĚNÍ		2.13	
POČET		1 ks	