

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ULICE LIPOVA - KOMUNIKACE A DESTOVA KANALIZACE - SO 02  
DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ULICE LIPOVA - KOMUNIKACE A DESTOVA KANALIZACE - SO 02  
DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

Místo:

Datum: 01.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ULICE LIPOVA - KOMUNIKACE A DESTOVA KANALIZACE - SO 02  
DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

Místo:

Datum: 01.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 1

Zemní práce

**0,00**

1	K	113106421	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic strojně pl přes 15 m2	m2	30,000	0,00	0,00
			30,*1,0				
2	K	113107511	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	30,000	0,00	0,00
			30,0 * 1,0				
3	K	113107521	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	30,000	0,00	0,00
			30,0 * 1,0				
4	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	52,000	0,00	0,00
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,000	0,00	0,00
6	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 302,800	0,00	0,00
			(282,0 * 1,3 * 2,4 ) + (235,0 * 1,0 * 1,8 )				
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 302,800	0,00	0,00
			(282,0 * 1,3 * 2,4 ) + (235,0 * 1,0 * 1,8 )				
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	846,000	0,00	0,00
			(282,0 * 2,4 * 2,0 )				
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 353,600	0,00	0,00
			(235,0 * 2,0 * 1,8 )				
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	846,000	0,00	0,00
			(282,0 * 2,4 * 2,0 )				
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 353,600	0,00	0,00
			(235,0 * 2,0 * 1,8 )				
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 302,800	0,00	0,00
			(282,0 * 1,3 * 2,4 ) + (235,0 * 1,0 * 1,8 )				
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	826,500	0,00	0,00
			36,7 + 110,1 + 110,1 + 23,5 + 70,5 + 475,6				
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	826,500	0,00	0,00
			36,7 + 110,1 + 110,1 + 23,5 + 70,5 + 475,6				
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 487,700	0,00	0,00
			826,5 * 1,8				
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 061,200	0,00	0,00
			( 879,9 -36,7 - 110,1 - 110,1 ) + ( 423,0 - 23,5 - 70,5 ) + 110,1				
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	180,600	0,00	0,00
			( 282,0 * 1,3 * 0,3 ) + ( 235,0 * 1,0 * 0,3 )				
18	M	583312000	štěrkopísek	t	361,200	0,00	0,00
19	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63 - ( 282,0 * 1,3 * 0,3 ) x 1,8	t	198,000	0,00	0,00
20	M	58981108	recyklát směsný frakce 0/32 (1061,2 - 110,1 - 475,55 ) * 1,8	t	856,080	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	25,000	0,00	0,00
			( 25,0 * 1,0 )				
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	0,00	0,00
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,000	0,00	0,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00
24	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	270,000	0,00	0,00
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	60,200	0,00	0,00
			( 282,0 * 1,3 * 0,1 ) + ( 235,0 * 1,0 * 0,1 )				
D 5			Komunikace pozemní				0,00
26	K	566901221	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm	m2	30,000	0,00	0,00
			30,*1,0				
27	K	566901231	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	30,000	0,00	0,00
			30,*1,0				
28	K	566901241	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	30,000	0,00	0,00
			30,*1,0				
29	K	572371111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 dlažbou	m2	30,000	0,00	0,00
			30,*1,0				
D 8			Trubní vedení				0,00
30	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600 vč. zemních prací	m	171,000	0,00	0,00
31	K	837395R01	Propojení se stávajícím potrubím	kus	1,000	0,00	0,00
32	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	235,000	0,00	0,00
33	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	12,000	0,00	0,00
34	M	28617006	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000 mm SN 10	m	12,000	0,00	0,00
35	K	871420310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 500	m	270,000	0,00	0,00
36	M	28617008	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x1000 mm SN 10	m	270,000	0,00	0,00
37	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m	235,000	0,00	0,00
38	K	877420320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	34,000	0,00	0,00
39	M	28611417R01	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PP 500/150/45°	kus	33,000	0,00	0,00
40	M	28611453R01	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PP 500/300/87°	kus	1,000	0,00	0,00
41	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	10,000	0,00	0,00
42	M	BET.6259	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x12 cm	kus	6,000	0,00	0,00
43	M	BET.6147	dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x12 cm	kus	3,000	0,00	0,00
44	M	59224051	dílec betonový pro vstupní šachty 100 x 50 x 12 cm	kus	3,000	0,00	0,00
45	M	BT.L.0006185.UR S	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	10,000	0,00	0,00
46	M	PFB.1120104OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12	kus	1,000	0,00	0,00
47	M	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	kus	4,000	0,00	0,00
48	M	PFB.1120102OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8	kus	2,000	0,00	0,00
49	M	PFB.1120101OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6	kus	1,000	0,00	0,00
50	M	PFB.1120100OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/4	kus	1,000	0,00	0,00
51	M	BET.6260	zákrytová deska 100/67	kus	3,000	0,00	0,00
52	M	ZPS.TBS02619	Šachtové dno	kus	10,000	0,00	0,00
53	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	10,000	0,00	0,00
54	M	552410310	poklop šachtový třída D 400	kus	10,000	0,00	0,00
D 997			Přesun sutě				0,00
55	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	130,800	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	130,800	0,00	0,00
57	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	119,700	0,00	0,00
58	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	11,100	0,00	0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 514,359	0,00	0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00
60	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem	kus	25,000	0,00	0,00
61	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,028	0,00	0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
62	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících sítí	soub	1,000	0,00	0,00
63	K	012103000R01	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení st. kanalizace vč. přípojek	soub	1,000	0,00	0,00
64	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření kanalizace	soub	1,000	0,00	0,00
65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	0,00	0,00
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00
66	K	043144000	Zkoušky těsnosti	soub	1,000	0,00	0,00
67	K	044002000	Vypracování provozního řádu	soub	1,000	0,00	0,00