

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	Dodávka interiérového vybavení – Dům v parku
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	město Šlapanice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO zadavatele:	00282651
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.slapanice.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Dotaz č. 1

Položka I15 – háčky – Ve výpisu prvků je uvedeno, že jsou háčky zrušeny, v celkovém součtu je 1ks. Máme tuto položku oceňovat?

Odpověď na dotaz:

Platí informace uvedená ve výpisu prvků. Položka není předmětem plnění veřejné zakázky. Dodavatelé položku v soupisu položek předmětu plnění neoceňují.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Dotaz č. 2

Položka I19, I32 – koberce – Žádáme o bližší specifikaci.

Odpověď na dotaz:

Položka I19 – strojně vázaný kusový koberec z polyamidu nebo propylenu, rozměr 2x3 m, design cca dle obrázku ve výpise.

Položka I32 – jedná se o metrážní koberec, sametový vinyl barva/odstín pistáciová - vinylová

podlaha s textilním povrchem. Skládá se z pevného vinylu vyztuženého skelným rounem s hustě sametovým povrchem z vláken nylonu 6.6, která jsou barvena s použitím vodou ředitelných barev. Vlákná nylonu 6.6 jsou pevně ukotvená v základní vrstvě.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Dotaz č.3

Položka I23 – venkovní nábytek na terase – Žádáme o bližší specifikaci – rozměry, materiál, počet míst k sezení.

Odpověď na dotaz:

Položka I23 – venkovní piknikové sezení pro 4-6 osob, materiál ocelová pozinkovaná konstrukce s kompozitní deskou, orientační podoba podle přiloženého obrázku. Viz ilustrační obrázek níže.¹



¹ Zadavatel umožňuje nabídnutí rovnocenného řešení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

Dotaz č.4

Položka I24x – televize – Žádáme bližší specifikaci.

Odpověď na dotaz:

Položka I24 – např. televize SMART LED, úhlopříčka 55“, minimální požadavky: 4K Ultra HD, PQI 2800 (50Hz), HDR10, HDR10+, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB, USB nahrávání, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0, herní režim, hlasové ovládání, Apple TV, O2 TV, Netflix, HBO GO, Steam Link, Voyo, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, VESA 200×200, repro 20W, A+.

Položka I24 x – např. televize SMART LED, úhlopříčka 65“, minimální požadavky: 4K Ultra HD, PQI 2800 (50Hz), HDR10, HDR10+, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB, USB nahrávání, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0, herní režim, hlasové ovládání, Apple TV, O2 TV, Netflix, HBO GO, Steam Link, Voyo, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, VESA 400×300, repro 20W, A+.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

Dotaz č.5

Položka č. I25, I26, I27, I47 – O jaký typ závěsů se jedná? Řasení, propustnost světla, nehořlavost, typ kolejnice...

Odpověď na dotaz:

Kolejnice nejsou předmětem plnění veřejné zakázky, budou zabudovány v rámci stavební části projektu. Závěsy nařasené. Použitý materiál pro objektové použití ve veřejných prostorách, tj. nehořlavý, vyrobený ze speciálního vlákna zaručujícího při hoření nízkou hladinu kouřivosti a velmi nízký stupeň šíření plamene. Závěsy z materiálu vhodného k účelu použití – budou sloužit pro zatemnění víceúčelového sálu při promítání.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

Dotaz č.6

Položka I37 – květiny – Jaká má být velikost květin? Budou včetně květináče?

Odpověď na dotaz:

Květiny Sansevieria ve volných květináčích (položka I20) – předpokládaná velikost cca 80 cm.

Rostliny ve výpůjčních pultech budou v květináčích (položka č. I35, č. I34) podle výkresové dokumentace, předpokládaná výška 40-50 cm.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Dotaz:

Dotaz č.7

Položka I38 – betonový květináč – Jaká je velikost betonových květináčů?

Odpověď na dotaz:

Předpokládá se betonový květináč velikosti 1x M a 1x L, barva antracit, podle přiloženého obrázku. Viz ilustrační obrázek níže.²

Barvy



Velikost

	 průměr [cm]	 výška [cm]	 hmotnost [kg]	 objem [l]
Classic S	41	35	18	25
Classic M	68,5	43	48	91
Classic L	60	90	85	148
Classic XL	100	72	138	336

Technical drawings of four concrete planter models: Classic XL (100 cm top width, 45 cm bottom width, 72 cm height, 138 kg), Classic M (68,5 cm top width, 31,6 cm bottom width, 43 cm height, 48 kg), Classic L (60 cm top width, 29,6 cm bottom width, 90 cm height, 85 kg), and Classic S (41 cm top width, 18,5 cm bottom width, 35 cm height, 18 kg).

² Zadavatel umožňuje nabídnutí rovnocenného řešení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8:

Dotaz:

Dotaz č.8

Položka 140 – neonový nápis – Žádáme bližší specifikaci a rozměry.

Odpověď na dotaz:

Jedná se o neonový nápis ODDĚLENÍ PRO MLÁDEŽ, velikost cca 2500 x 400 mm podle použitého fontu. Průměr trubice neon reklamy cca 10 mm, barva zelenožlutá. Viz ilustrační obrázek níže.³



Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9:

Dotaz:

Dotaz č.9

Položka 142 – úchytky – Ve výpisu prvků je uveden počet pro 2.NP 6ks, celkový počet je uveden 1ks. Jaké množství platí?

Odpověď na dotaz:

Platí 6 ks, oprava umístění – místnost č. 207 čajová kuchyňka.

³ Zadavatel umožňuje nabídnutí rovnocenného řešení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 10:

Dotaz:

Dotaz č.10

Položka 145 – nápis z umělého mechu – O jaký nápis na baru se jedná? Opravdu mech?

Odpověď na dotaz:

Nápis nalepený na stěně z umělého mechu nebo trávniku, předpokládaný rozměr cca 2500 x 400 mm. Přesný text bude upřesněn před realizací. Viz ilustrační obrázek níže.⁴



Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 11:

Dotaz:

Dotaz č.11

Položka 147 – kuchyňská roletka – Jaký je rozměr roletky? Bude se instalovat do stávající

⁴ Zadavatel umožňuje nabídnutí rovnocenného řešení.

skříňky?

Odpověď na dotaz:

Z důvodů stavební změny při realizaci stavební části projektu nedojde k použití tohoto prvku. Položka není předmětem plnění veřejné zakázky. Dodavatelé položku v soupisu položek předmětu plnění neoceňují.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 12:


Dotaz:

Dotaz č. 12

Položka 149 – veškerá grafika polepy skleněných dveří – O jaké polepy se konkrétně jedná?.

Odpověď na dotaz:

Jedná se o drobnou plotrovanou grafiku na výpůjčních pultech a polepy skleněných stěn a dveří orientačním systémem apod. Dle výpisu 3 m². Přesný grafický návrh bude předán před realizací. Na výdejních pultech jde o menší barevné nápisy – viz ilustrativní vizualizace níže. Na skleněných příčkách půjde o nápisy a piktogramy pískovanou fólií.



Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Dodávka interiérového vybavení – Dům v parku“

V Brně dne 19. 2. 2021

Za město Šlapanice
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška