



LEGENDA

- A STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTKA, ODSŤÍN - BÍLÁ
- B STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ CIHELNÝ OBKLAD, ODSŤÍN - ČERVENÁ
- C STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA, ODSŤÍN - ČERVENÁ
- D STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA, URČENÁ K DEMONTÁŽI, ODSŤÍN - BÍLÁ
- E STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA, ODSŤÍN - BÍLÁ
- F STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ PRVKY
- G NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, ODSŤÍN - BÍLÁ
- H NOVÉ OCELOVÉ PŘEDOKENNÍ MŘÍŽE, POZINKOVÁNO A LAKOVÁNO, ODSŤÍN - BÍLÁ
- I NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - POZINKOVANÝ A LAKOVANÝ PLECH, ODSŤÍN - DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ
- J NOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA, ODSŤÍN - BÍLÁ, VČETNĚ SJEDNOCOVACÍHO FASÁDNÍHO NÁTĚRU
- K NOVÁ VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘIZPŮSOBIT ÚDAJŮM ZJIŠTĚNÝM NA STAVENISTI
- VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ NUTNO KOORDINOVAT S VÝKRESY NAVRHOVANÉHO STAVU
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO OVĚŘIT PŘESNOU POLOHU A ULOŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- V PRŮBĚHU PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VEŠKERÉ PLATNÉ NORMY A VYHLÁŠKY, ZEJMÉNA PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE BOZP
- BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S PLATNÝMI NORMAMI A BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY, DANÝMI HYGIENICKÝMI LIMITY.
- MUSÍ ZAHŮNOVAT VEŠKERÉ DOČASNÉ, OCHRANNÉ A POMOČNÉ KONSTRUKCE. MUSÍ BÝT DOLOŽENO NAKLADÁNÍ S ODPADY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ

0,000 = PODLAHA 1.NP = 219,450 M N. M.

VEDOUČÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	ZPRACOVATEL: ING. ROMAN KOPLÍK BRNĚNSKÁ 28 664 51 ŠLAPANICE rkoplik@centrum.cz 725 128 181
ING. ROMAN KOPLÍK	ING. ROMAN KOPLÍK	
KONTROLOVAL:	INVESTOR:	
ING. ROMAN KOPLÍK	MĚSTO ŠLAPANICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, ŠLAPANICE, 664 51	
NÁZEV AKCE:	ZAKÁZKA:	23_005
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ŠLAPANICE - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ LABORATOŘÍ P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČÁPKA 1656/13	STUPEŇ PROJEKTU:	OHláŠENÍ, DPS
	DATUM:	01/2024
	MĚŘITKO:	1 : 100
	NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU: D.109
POHLED SEVERNÍ NOVÝ		