



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Název veřejné zakázky:	Dodávka a instalace FVE na pavilonech A+C – ZŠ Šlapanice – opakované řízení
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2024-028777
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	město Šlapanice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO zadavatele:	00282651
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.slapanice.cz/
Název projektu:	FVE na objektu ZŠ Šlapanice
Registrační číslo projektu:	CZ.05.01.02/01/22_011/0001310

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Bude v rámci realizace FVE elektrárny požadována kontrola Technické inspekce České republiky (TIČR)?

Odpověď na dotaz:

Součástí zadávacích podmínek byl seznam vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů položených v předchozím zadávacím řízení.

Jak je uvedeno v rámci vysvětlení č. 14 v seznamu dotazů z předchozího řízení, v rámci realizace FVE nebude požadována kontrola TIČR.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Podle rozmístění panelů není možné dodržet přeskokovou vzdálenost S od bleskosvodu ani udělat oddálený hromosvod. Je v pořádku propojení konstrukce s bleskosvodovou soustavou?

Podle projektu není možné udržet bezpečnou vzdálenost od světlíku. Jste s tím ztotožnění a bude uznáno, když se vzdálenost nedodrží?

Odpověď na dotaz:

V technické zprávě (dokument D.2.1, strana 9) je uvedeno následující: „Je třeba dodržet dostatečnou vzdálenost S dle ČSN 62305-3 ed.2 mezi jímací soustavou a fotovoltaickými panely. Není-li možno dodržet tuto vzdálenost, je nutno na těchto místech spojit vodivě hromosvod s konstrukcí fotovoltaických panelů. Ve všech ostatních případech je třeba zabránit přímému vodivému spojení hromosvodu a kovových konstrukcí fotovoltaických panelů.“

Zároveň je v technické zprávě (strana 7) uvedeno následující: „Případná úprava jímací soustavy a uzemnění hromosvodu není předmětem této projektové dokumentace, musí být řešena samostatně. Po ukončení montáže fotovoltaických panelů musí být provedena revize jímací soustavy hromosvodu budovy. Z toho důvodu doporučujeme konzultovat navržené rozložení panelů v tomto dokumentu s projektantem hromosvodů nebo revizním technikem hromosvodů případně elektrotechnikem.“

Zadavatel coby zřizovatel základní školy podniká kroky v řešení úprav stávající hromosvodové soustavy v rámci plánované realizace FVE se společností, která pravidelně provádí revize a kontrolu.

Problém ne úplné optimálních vzdáleností od světlíků je zadavateli i zpracovateli projektové dokumentace znám. Nicméně bylo nutné učinit kompromis a panely rozmístit tak, aby byl realizován dostatečný výkon pro splnění parametrů EP a dotačního titulu. V tomto případě bude respektováno nedodržení vzdáleností.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Rozvaděč AXY má rozměry 1100/600 mm. Mezera mezi elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem AXY je 640 mm. Rozvaděč musí být podle normy 600 mm od země, což tento AXY rozvaděč se záložním zdrojem nevyhovuje. Jak se k tomu postavit?

Odpověď na dotaz:

Posunutím STOP TLAČÍTKA je možné všechny rozvaděče seřadit vedle sebe a dodržet pohledovou polohu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

Prostor v rozvodně NN je nedostatečný k instalaci 4 kusů 50 kW invertorů a bateriového úložiště. Musí být nainstalována velká klimatizace. Má být v ceně?

Odpověď na dotaz:

Jak bylo uvedeno ve vysvětlení č. 4 v seznamu dotazů z předchozího řízení, pokud navrhované řešení vyžaduje klimatizační jednotku, pak musí být tato jednotka součástí

nabídky.

Zadavatel opět připomíná znění Technické zprávy:

*„Zhotovitel FVE musí rovněž posoudit dle vybraného systému FVE umístění komponent FVE (střídače, bateriové úložiště) v rozvodně, především respektovat doporučení výrobců technologií z hlediska bezpečných vzdáleností a povolených maximálních teplot, **případně zajistit odvod tepla z rozvodny**, a to v souladu s PBŘ.“*

Na toto je pamatováno rovněž ve výkazu výměr v rámci následující položky:

7	M34-FVE-996	Zařízení pro odvod tepla z rozvodny - dle použité technologie FVE včetně bateriového úložiště
---	-------------	---

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 11. 7. 2024

Za město Šlapanice
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Vanessa Vilhelmová