

Položkový rozpočet		
Zakázka: MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Objednatel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Základ pro sníženou DPH:	15 %	CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	CZK
Cena celkem bez DPH:		CZK
<div><div><div></div><div>Za zhotovitele</div><div></div><div>Místo</div></div><div><div></div><div>Za objednatele</div><div>14.03.2024</div><div>Datum</div></div></div>		

Stavba:	MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE	List č.2
Rozpočet:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		7,49455
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV		1,78760
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		0,00000
8	Trubní vedení	HSV		0,02591
97	Prorážení otvorů	HSV		0,01225
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,13670
722	Vnitřní vodovod	PSV		0,02176
723	Vnitřní plynovod	PSV		0,09388
725	Zařizovací předměty	PSV		0,26136
999	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
Celkem:				9,83401

Stavba:	MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE	List č.3
Rozpočet:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Část:		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 1 Zemní práce				
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,70000
2	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	14,70000
3	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	14,70000
4	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,70000
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,30000
6	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,40000
7	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,40000
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní				
8	612 45-1121.R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	20,00000
9	612 45-1111.R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená	m2	20,00000
10	612 42-1121.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých	m2	20,00000
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce				
11	630 90-0020.RAB	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 10 cm	m2	28,00000
Díl: 8 Trubní vedení				
12	894 43-2112.R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,00000
13	286-971403R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	1,00000
14	8-PC	Poklop do šachtové roury 425 mm/B125	kus	1,00000
15	286-971672R	Dno šachtové výkyvné 425/160 přímé pro KG	kus	1,00000
Díl: 97 Prorážení otvorů				
16	974 03-1164.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	25,00000
17	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00000
18	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,00000
19	979 10-0011.RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m, svislá doprava z 2.NP ručním nošením	t	1,00000
Díl: 721 Vnitřní kanalizace				
20	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000
21	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00000
22	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000
23	721 29-0123.R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	35,00000
24	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	30,00000
25	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	10,00000
26	721 17-6102.R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,00000
27	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,00000
28	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	10,00000
29	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	15,00000
30	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	15,00000
31	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	15,00000
32	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	10,00000
33	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	20,00000
34	721 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m	t	1,00000
35	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	326,00000
Díl: 722 Vnitřní vodovod				

Stavba:	MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE	List č.4
Rozpočet:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Část:		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
36	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	15,00000
37	722 28-0109.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65	m	60,00000
38	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	60,00000
39	722 18-1221.RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	35,00000
40	722 18-1221.RT9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	5,00000
41	722-PC	Izolace návleková, tl.30mm, d35	m	20,00000
42	722 18-2001.RT1	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr	m	40,00000
43	722 18-2004.RT1	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr	m	20,00000
44	722-PC	Potrubí PP-RCT D20 +tv., +uložení do korýtek vč.zednické výpomoci	m	55,00000
45	722-PC	Potrubí PP-RCT D25 +tv., +uložení do korýtek vč.zednické výpomoci	m	5,00000
46	722 17-6112.R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm	m	55,00000
47	722 17-6113.R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm	m	5,00000
48	722-PC	Kohout kulový voda šoupátko G 3/4"	kus	1,00000
49	722-PC	Uzavírací ventil voda s odvodněním G1/2"-kolečko	kus	2,00000
50	551-1001810R	Ventil zpětný G1/2"	kus	1,00000
51	551-1001811R	Ventil zpětný těžký G3/4"	kus	1,00000
52	722 17-0922.R00	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4"	kus	1,00000
53	722 23-9101.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	4,00000
54	722 23-9102.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	1,00000
55	722 26-4322.R00	Vodoměr bytový SV DN 15 x 110 mm, Qn 2,5	kus	1,00000
56	722 26-0921.R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000
57	722 13-0803.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm	m	20,00000
58	722 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	1,00000
59	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	588,00000

Díl: 723 Vnitřní plynovod

60	723 16-3105.R00	Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm	m	10,00000
61	723 16-4105.RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný	m	10,00000
62	551-310013R	Kohout kulový plyn G3/4" páčka	kus	1,00000
63	723 23-9102.R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4"	kus	1,00000
64	723 19-0909.R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000
65	723 19-0907.R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	10,00000
66	723-PC	Revizní zpráva	soubor	1,00000
67	998 72-3201.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	189,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty

68	725 01-4131.RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	2,00000
69	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00000
70	725 11-9402.R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soubor	2,00000
71	286-96752R	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá 3/6l	kus	2,00000
72	725-PC	Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont.	kus	2,00000
73	726 21-1321.R00	Modul pro sádrokarony, h. 1120 mm	soubor	2,00000
74	725 01-7130.R00	Umyvadlo na šrouby 500 x 410 mm, bílé	soubor	2,00000

Stavba:	MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE	List č.5
Rozpočet:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Část:		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
75	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000
76	725 82-3121.RT2	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu	kus	2,00000
77	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000
78	725 86-0213.R00	Sífon umyvadlový D 32/40 mm	kus	2,00000
79	725 86-9101.R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 40	kus	2,00000
80	725 81-4106.R00	Ventil rohový s filtrem DN 15	soubor	6,00000
81	725 81-9201.R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	6,00000
82	725-PC	Nerezový žlab s odtokem DN50, + nerez mřížka+montáž, dl.800mm	kus	2,00000
83	725-PC	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství	kus	2,00000
84	725 84-9200.R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00000
85	725 84-9302.R00	Montáž držáku sprchy	kus	2,00000
86	725-PC	Výlevka závěsná plastová s mřížkou, bílá+mont.	kus	1,00000
87	725-PC	Baterie dřezová nástěnná s prodloužením, G1/2"x150mm	ks	1,00000
88	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000
89	725 01-6105.R00	Pisoár, ovládání automatické, bílý+zdroj+mont.	soubor	1,00000
90	725-PC	El. ohřívač vody pod zař. předmět, tlakový, ,10l+bezp.armatura+mont.	ks	1,00000
91	725-PC	El. ohřívač vody nástěnný tlakový , 80l+bezp. armatura+mont.	ks	1,00000
92	725-PC	El. ohřívač vody nástěnný průtokový, , 11-13,5kW/400V+mont.	ks	1,00000
93	725 53-9102.R00	Montáž elektrických ohřívačů, ostatní typy 80 l	soubor	3,00000
94	725 53-0152.R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 15 mm	kus	2,00000
95	725 11-0814.R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000
96	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000
97	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00000
98	725 31-0821.R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	1,00000
99	725 82-0802.R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	3,00000
100	725 59-0811.R00	Přesun vybouranou hmot, zařízení předměty H 6 m	t	1,00000
101	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 6 m	%	1 829,00000
Díl: 999 Staveništní přesun hmot				
102	999-1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU , UPŘESNĚNY INVESTOREM	kus	0,00000