

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Stavební úpravy – městská policie Šlapanice“

mezi:

Objednatel:	Město Šlapanice
se sídlem	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Michaela Trněná, starostka města
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
IČ:	00282651
DIČ:	CZ00282651
e-mail:	sekretariat@slapanice.cz
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Mgr. Michaela Trněná
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Jitka Zichová

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	Petr Hladík
se sídlem	U dráhy 11, Brno 64300
zastoupeným	Petr Hladík
IČ:	75302659
DIČ:	CZ8203103810
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu:	1038210382/5500
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Petr Hladík
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Petr Hladík
Společnost je zapsána na	Živnostenském úřadě města Šlapanice Magistrát města Brna.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preamble

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k výběrovému řízení a nabídka zhotovitele ze dne 02.01.2025 (dále jen „nabídka“) podaná na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **„Stavební úpravy – městská policie Šlapanice“**, zadané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona.

- 1.2 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy 1.NP správní (kancelářské) budovy v areálu bývalého cukrovaru ve Šlapanicích. Předmětem úprav je změna dispozičního uspořádání 1.NP pro účely zřízení služebny městské policie (dále jen „MP“). Stavebními úpravami nově vznikne denní místnost MP, služebna, zázemí pro zaměstnance MP, kancelář velitele, trezorová místnost a ve 2.NP zřízení místnosti sloužící jako dohledové centrum MP.
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s cenovou nabídkou. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí dohodnutou cenu.

II. Předmět díla

- 2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost ARCHIX s.r.o., IČO 27689271. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 2.2 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky, specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby.
- 2.3 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního, sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku méněprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy.
- 2.4 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.6 Místem plnění je správní budova v areálu bývalého cukrovaru na ul. Lidická 316/28 ve Šlapanicích – blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze 02.01.2025, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.
- 2.8 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení

nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, zápis o předání a převzetí díla a odstraněny všechny vady a nedodělky.

- 2.9 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny osobami pověřenými pro jednání ve věcech technických a ve věcech smluvních.

Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů zejména s ust. § 198 odst. 5, a § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.

- 2.10 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 1. tohoto odstavce. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, resp. se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto práce, dodávky a služby správně ocenil a že při stanovení ceny s odbornou péčí překontroloval všechny dokumenty a podklady vymezující předmět plnění.

- 2.11 Technická (dokladová) dokumentace

Zhotovitel předá objednateli v rámci předání/převzetí dokončeného díla technickou (dokladovou) dokumentaci v počtu 3x paré, která se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, servisní smlouvy nebo jejich návrhy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace, včetně zaměření případných odkrytých sítí a jejich nově budovaných rozvodů, dokumentace nakládání s odpady apod. Geometrické zaměření bude předáno v otevřeném typu souboru „dwg“ nebo „dgn“.

Součástí technické dokumentace bude předání pořízené fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (např. rozvody elektroinstalace apod.)

2.12 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu předání stavby.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění

- 3.1 Staveniště bude předáno a převzato do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, který předpokládá odeslání písemné výzvy k předání a převzetí staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ke dni předání staveniště.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo bez zkušebního provozu v celém rozsahu **nejpozději do 150 kalendářních dnů po předání staveniště**, o tomto sepiší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 3.4 Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku.
- 3.5 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 3.6 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

- 3.7 Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou souvisle minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.
- 3.8 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.

IV. Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	5 900 000 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	1 239 000 Kč
Cena s DPH:	7 139 000 Kč

Veškeré objednané stavební a montážní práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinnost vyčíslit a odvést DPH má objednatel.

- 4.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zařízení a likvidaci staveniště, vytyčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady, které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
- 4.3 Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady, zajišťující řádné plnění díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid staveniště a všech ploch, komunikací a pozemků dotčených jeho činností, zábory veřejných ploch, archeologický dohled, dopravní značení po dobu výstavby a dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, dále taková plnění která nejsou výslovně uvedena v zadávací

dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, jakož i taková plnění předmětu díla, která zajistí, že dílo bude plně funkční a bez dalšího nerušeně využitelné k zamýšlenému účelu, a to zejména i tehdy, pokud by jakékoli takové výkony či jejich jednotlivé položky nebyly v této smlouvě nebo jiných podkladech zvlášť (jmenovitě) uvedeny nebo oceněny. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. Součástí předmětu díla a ceny je i doplnění a aktualizace dokumentace pro realizaci předmětu veřejné zakázky v potřebném rozsahu, včetně všech potřebných dokladů, přehled nákladů a dokumentace uvedené v odstavci XIII. této smlouvy.

- 4.4 Ke změně ceny dle čl. IV., bodu 4.1 může dojít pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, týkajících se DPH, a dále v případě objektivních a nepředvídatelných okolností, které nemohla žádná ze smluvních stran předvídat, ani ovlivnit při uzavření smlouvy.
- 4.5 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla.

Způsob ocenění víceprací bude proveden na základě písemného soupisu vícepracím, ke kterým doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společnostmi RTS nebo URS pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. Cena jednotlivých položek bude stanovena dle RTS nebo URS. V případě, že ceníková položka byla součástí nabídkového rozpočtu, musí být použita cena z nabídkového rozpočtu.

K ceně víceprací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, podle předpisů platných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele.

- 4.6 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.
- 4.7 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.8 Řádně odsouhlasená cena víceprací či méněprací se vždy sama považuje bez dalšího za pevnou ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakým způsobem je jinak sjednána, není-li v případném písemném dodatku smlouvy výslovně ujednáno něco jiného.
- 4.9 Technický dozor stavby (dále TDS) je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený zjišťovací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení zjistí, že neodpovídá schválené projektové dokumentaci nebo oboustranně schváleným změnovým listům. V takovém případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací uvedených v zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací odečíst z konečné faktury. V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka zbývajících k úhradě zhotoviteli je nižší než tento zjištěný nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 14 dnů od doručení výzvy objednatele k její úhradě.

- 4.10 Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.
- 4.11 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.12 Součástí této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 4.13 Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že zhotovitel přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně dohodnutý či následně písemně schválený (odsouhlasený) či objednatelem požadovaný materiál, výrobek případně technologický postup apod., bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo až o 100 % ceny příslušného materiálu, výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního ocenění v cenové nabídce zhotovitele, a není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by šlo o méněpráce. V takovém případě se má za to, že došlo ke snížení sjednané ceny díla tím, že se objednatel buď příslušné skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její část ve snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením důvodu.
- 4.14 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
- Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.2 V souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Provedené práce v rámci plnění veřejné zakázky budou objednatelem hrazeny v české měně na základě daňového dokladu. Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 5.3 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Samostatné stavební objekty budou fakturovány odděleně, včetně víceprací i méněprací.
- 5.4 Přílohou faktur musí být soupis (seznam) skutečně provedených prací potvrzený TDS objednatele.
- 5.5 Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky zhotovitele.
- 5.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 5.7 Konečná faktura musí obsahovat soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 5.8 Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 5.9 Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-300, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 5.10 Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do výše 90 % Celkové ceny díla. Zbývající neuhrazenou část (tj. výsledně 10 % z Celkové ceny díla) – tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu, na základě konečné faktury zhotovitele.
- 5.11 Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % Celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhrzena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.
- 5.12 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel pozastavit splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury až do provedení řádného plnění.
- 5.13 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v hlavičce Smlouvy. Zhotovitel je povinen o každé změně svého účtu objednatele informovat předem.
- 5.14 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.15 Faktury budou vystavovány v systému přenesené daňové povinnosti.

VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

- 6.3 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 6.7 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.8 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.9 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VII. Provádění díla

- 7.1 Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.3 Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
- 7.4 První kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli, respektive technickému dozoru objednatele nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

- 7.6 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let od vydání kolaudačního souhlasu má objednatel.
- 7.4 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 7.8 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 7.9 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 02.01.2025, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.
- 7.10 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu geodetického zaměření stavby, zápis o předání a převzetí díla a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 7.11 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny osobami pověřenými pro jednání ve věcech technických a ve věcech smluvních.
- Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů zejména s § 198 odst. 5 a § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.
- 7.12 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

- 7.13 Zhotovitel je povinen předávat TDS objednatel zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutí a hmot na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Zhotovitel provede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 7.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání, jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 7.16 TDS objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS objednatel dočasně zastaveno.
- 7.17 Zhotovitel vyzve objednatel prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatel.
- 7.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatel nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
- 7.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatel na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a pokynů, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 7.23 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech

poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

- 7.24 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 7.25 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 7.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 7.27 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 7.28 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 7.29 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli a technickému TDS objednatel k odsouhlasení harmonogram prací.
- 7.30 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvat zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 7.31 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Veškeré práce budou probíhat tak, aby nebyl omezen chod kostela, základní školy a městského úřadu, a proto součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby.
- 7.32 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.
- 7.33 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

- 7.34 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatel.
- 8.2 Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. **Součástí předání bude dokladová část (3x paré) sestávající z následujících dokladů:**
- dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě a elektronicky na CD
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů (oprávněná osoba, kategorie odpadů, množství apod.)
 - seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy

- 8.3 Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
- 8.4 Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
- 8.5 V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
- 8.6 Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
- 8.7 Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
- 8.8 V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
- 8.9 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 8.10 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 8.11 Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

IX. Záruční podmínky

- 9.1 Záruční doba na celé dílo dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců od dokončení a řádného předání díla, bez vad a nedodělků. V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. Seznam těchto materiálů a výrobků bude předán objednateli při převzetí stavby.
- 9.2 Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
- 9.4 Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
- 9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

- 9.6 O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.

X.

Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jeho úplného předání a převzetí.
- 10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 10.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XI.

Sankce

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje k zaplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla, a to ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí. Jednotlivé etapy díla se považují za dokončené a předané podpisem dílčích protokolů o předání a převzetí.
- 11.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4 Pokud zhotovitel:
- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
 - nezajistí řádnou účast na jednání kontrolního dne, statutárního kontrolního dne nebo jiné schůzky na stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;

- bude opakovaně docházet k porušení povinnosti vztahující se k BOZP,
- nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDS;

uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.

- 11.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.6 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytkené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 11.7 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 15 dnů od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.
- 11.8 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 11.9 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
- 11.10 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.11 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě;
 - prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším než 15 dnů od protokolárního předání staveniště;
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 15 dnů oproti stanovenému termínu;
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 15 dnů;
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění;
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;

- zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle schváleného projektu organizace výstavby;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;
 - zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy;
 - zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelem povinnost doručit platnou bankovní záruku nebo pojistnou smlouvu.
- 12.2 Objednatel má právo místo odstoupení od smlouvy písemně nařídit (vydat pokyn) zhotoviteli, aby dílo nebo jeho určitou část nadále neprováděl a strpěl, aby zbývající dílo nebo jeho určitou konkretizovanou část provedl sám objednatel nebo objednatelem zvolený náhradní zhotovitel. V takovém případě platí, že zaniká pouze závazek zhotovitele provést příslušnou část díla spolu s nárokem na úhradu za tuto příslušnou část díla a zhotoviteli vzniká závazek uhradit objednateli neprodleně po vyčíslení (vyúčtování) veškeré náklady spojené s náhradním provedením díla zvýšené o paušální režijní náklady objednatele ve výši 5 % z přímých nákladů na provedení příslušné části díla náhradním zhotovitelem. Smluvní sankce (smluvní pokuty), náhrada škody a jiné nároky jsou tím nedotčeny.
- 12.3 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
- 12.4 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce a záruky.
- 12.5 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII. Pojištění díla

- 13.1 Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.
- 13.3 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení bodu 13.1 a 13.2 této smlouvy,

nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1 TDS nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.
- 14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.
- 14.5 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedené části díla a věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.8 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.9 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 14.10 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.11 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 14.12 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.13 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 14.14 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.

- 14.15 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy, pandemie apod.
- 14.16 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 14.17 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.18 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
- 14.19 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 14.20 Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena na 74. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 08.01.2025.
- 14.21 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Přílohy:

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Ve Šlapanicích dne **13. 01. 2025**

V Brně..... dne **13. 1. 2025**

Objednatel

Zhotovitel

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice 8



Mgr. Michaela Trněná, starostka



Petr Hladík

Položkový rozpočet SLEPÝ S VV

Zakázka: **20220801 MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Petr Hladík** IČ: **753 02 659**
U dráhy 546/11 DIČ: **CZ8203103810**
643 00 Brno - Chrlice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 643 986,38
PSV			2 787 236,89
MON			1 376 776,73
Vedlejší náklady			92 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 900 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 900 000,00 CZK

Cena celkem bez DPH **5900000,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	ZEMNÍ PRÁCE	HSV			16 371,17
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 754,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			280 158,92
5	Komunikace	HSV			34 370,34
6	Úpravy povrchu,podlahy	HSV			413 609,28
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			198 669,43
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			59 161,30
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 410,45
96	Bourání konstrukcí	HSV			273 832,36
97	Prorážení otvorů	HSV			85 424,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			81 070,53
711	Izolace proti vodě	PSV			419 925,60
713	Izolace tepelné	PSV			17 127,04
720	Zdravotechnická instalace	PSV			474 646,27
730	Ústřední vytápění	PSV			435 497,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			132 462,54
764	Konstrukce klempířské	PSV			137 919,93
766	Konstrukce truhlářské	PSV			133 130,15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 175,80
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			315 069,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			253 914,80
776	Podlahy povlakové	PSV			288 235,14
783	Nátěry	PSV			28 165,20
784	Malby	PSV			105 968,42
M21	Elektromontáže	MON			791 247,73
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			585 529,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			173 154,35

VN	Vedlejší náklady	VN			92 000,00
Cena celkem					5 900 000,00

Položkový rozpočet

S:	20220801 MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE
----	------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE				16 371,17
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 chodník:15,085*1,5*,35	m3	7,91960	246,00	1 948,22
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 chodník:15,085*1,5*,35	m3	7,91960	48,00	380,14
3	139601102T00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,3*0,3*0,9*4	m3	0,32400	1 690,00	547,56
4	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t 7,91 ,324	m3	8,23400	265,00	2 182,01
5	171201211U00	Skládkovné zemina 7,95*1,6 ,324*1,6	t	13,23840	600,00	7 943,04
6	174311312U00	Zásyp rýh ručně š 35cm,hl 20cm,tř.3 (15,085+1,2)*,25*,3	m	1,22140	636,00	776,81
7	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS chodník:15,085*1,5	m2	22,62750	20,00	452,55
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 7,91*5*2 ,324*5*2	t	82,34000	26,00	2 140,84
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				2 754,00
9	275311127U00	Základ patka prostý beton C25/30 ,3*,3*,9*4	m3	0,32400	8 500,00	2 754,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				280 158,92
10	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC 113:1*2,65*,75 111:1*2,0*,75	m3	3,48750	6 555,00	22 860,56
11	317121022R00	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 180 cm 10	kus	10,00000	246,00	2 460,00
12	317168112R00	Překlad plochý 11,5/7,1/125 cm 10	kus	10,00000	524,00	5 240,00
13	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím maltové směsi Knauf 118:1,55*,6*,25	m3	0,23250	10 850,00	2 522,63
14	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 116:4*1,55*,0144	t	0,08930	13 020,00	1 162,69
15	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm pod obklad: 110:(1,39+1,095)*1,2 114: (2,5+1,83)*1,8 113:(2,8+,6)*1,8	m2	16,89600	408,00	6 893,57
16	342091082R00	Příplatek k přičce sádkart. za plochu do 5 m2 205:2,1*3,4	m2	7,14000	137,00	978,18
17	342243111U00	Příčky z cihel 115 mm P10 106:108 4*3,61 -,9*2,15 109:(1,645+1,09+1,25)*3,61 -,7*2,15*2 108: 1,1*3,61-,8*2,1	m2	83,82590	1 066,00	89 358,41

		112:(3,7+1,6)*3,61		19,13300		
		-,8*2,15		-1,72000		
		114:113(2+,82)*3,61		10,18020		
		112,115:(5,6+2,25)*3,61		28,33850		
		-,8*2,15*2		-3,44000		
		116: 1,43*3,61		5,16230		
18	342248114R00	Příčky 14 P+D na MVC 5 tl. 14 cm	m2	12,27680	1 207,00	14 818,10
		114:113(,93+1,095+,82+1,57+,93)*1,25		6,68120		
		1,55*3,61		5,59550		
19	342262112RT1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	7,14000	2 280,00	16 279,20
		205:2,1*3,4		7,14000		
20	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla, do ocelové konstrukce, typ 0.50.10	kus	2,00000	1 269,00	2 538,00
		2		2,00000		
21	342263320RT3	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, WC - univerzální rám výškové nastav., typ 1.10.31	kus	3,00000	1 837,00	5 511,00
		3		3,00000		
22	342263360RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie, montážní deska, typ 0.20.10.17 - 0.20.10.20	kus	2,00000	124,00	248,00
		2		2,00000		
23	342266111RT1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	8,02500	1 043,00	8 370,08
		113:2,85*1,5		4,27500		
		114:2,5*1,5		3,75000		
24	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	23,37000	133,00	3 108,21
		115:2,95+2,25		5,20000		
		106:4+2		6,00000		
		109:1,64+1,09+1,2		3,93000		
		112:1,95		1,95000		
		113:1,43+1,95+,82		4,20000		
		108: 1,9+,19		2,09000		
25	346481112RT2	Zapletování rýh, nosníků keramickým pletivem, s použitím maltové směsi Knauf	m2	0,77500	971,00	752,53
		118:,25*1,55*2		0,77500		
26	767587111RT1	Nosný rošt podhl. Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm	m2	94,09000	498,00	46 856,82
		101:11,09		11,09000		
		106:8,32		8,32000		
		107:12,2		12,20000		
		108:33,86		33,86000		
		109:1,81		1,81000		
		110:1,74		1,74000		
		205:25,07		25,07000		
27	767587211RT4	Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm, Thermatex Feinfresko SK, tl. 15 mm	m2	94,09000	503,00	47 327,27
		101:11,09		11,09000		
		106:8,32		8,32000		
		107:12,2		12,20000		
		108:33,86		33,86000		
		109:1,81		1,81000		
		110:1,74		1,74000		
		205:25,07		25,07000		
28	13380625	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11375	T	0,08930	32 180,00	2 873,67
		118:4*1,55*,0144		0,08930		
Díl:	5	Komunikace				34 370,34
29	564201200U00	Podklad komunikací šterkopísku 10cm	m2	18,10200	126,00	2 280,85
		chodník: 15,085*1,2		18,10200		
30	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 0-63mm	m2	18,10200	190,00	3 439,38
		chodník: 15,085*1,2		18,10200		

31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník:15,085*1,2	m2	18,10200 18,10200	343,00	6 208,99
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 15,085+1,2*2	m	17,48500 17,48500	385,00	6 731,73
33	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 (15,085+1,2*2)*,3*,25	m3	1,31140 1,31140	3 765,00	4 937,42
34	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 15,085+1,2*2*1,05 ,395	kus	18,00000 17,60500 0,39500	156,00	2 808,00
35	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní chodník:15,085*1,2*1,05	m2	19,00710 19,00710	419,00	7 963,97
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				413 609,28
36	611441341R00	Oprava sádrové omítky stropů rovných do 30% plochy 111:15,12 112:4,4 113: 4,45 114:5,33 115:7,73 116: 12,84 117: 3,5 118: 3,2	m2	56,57000 15,12000 4,40000 4,45000 5,33000 7,73000 12,84000 3,50000 3,20000	420,00	23 759,40
37	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená 113:(1,83+2,9+1,83+2,9)*1,8 -8*2 114:(3,35*2+1,835*2)*1,8 110:(1,65*2+1,095+4)*1,2 111:3,6*0,6	m2	42,00800 17,02800 -1,60000 18,66600 5,75400 2,16000	304,00	12 770,43
38	612441341R00	Oprava sádrových omítek stěn do 30 % opr. plochy 101:(4,9+2,6)*2*3,41 -2,85*1,6 -1,6*2,35 -1,8*2,45 -8*2*2 -2,1*2 115:(3,435+2,25)*2*3,41 -8*2,1*2 113:(2,9+1,98)*2*3,41 -8*2,1 112:(1,95+2,25)*2*3,41 -9*2,1*2 106:(2,08+4)*2*3,41 -9*2,1*2 -8*2,1 111:(5,6+2,7)*2*3,41 -8*2,1*3 107:(2,3+9)*3,41 108:(7,105+2,25+4)*2*3,41 -8*3*2,1-9*2,1*2 109:(1,65+1,09)*2*3,41 -8*2,1 113:-(1,83+2,9+1,83+2,9)*1,8 114:-(3,35*2+1,835*2)*1,8 110:(1,65+1,1)*2*3,41 -(1,645*1,2*2+1,095*1,2) 116: (3,22+2,85)*2*3,41 ,43*3,41*2 ,38*3,41*2	m2	345,36940 51,15000 -4,56000 -3,76000 -4,41000 -3,20000 -4,20000 38,77170 -3,36000 33,28160 -1,68000 28,64400 -3,78000 41,46560 -3,78000 -1,68000 56,60600 -5,04000 10,91200 91,08110 -8,82000 18,68680 -1,68000 -17,02800 -18,66600 18,75500 -5,26200 41,39740 2,93260 2,59160	372,00	128 477,42
39	612445515R00	Omítka sádrová RIMANO UNI, penetrace, tl. 15 mm	m2	105,62890	622,00	65 701,18

		106:4*3,41		13,64000		
		-8*2		-1,60000		
		108:4*3,41		13,64000		
		-8*2		-1,60000		
		110:(1,64+1,09)*(3,41-1,2)		6,03330		
		-8*2		-1,60000		
		109:(1,64+1,09*2)*(3,41)		13,02620		
		-8*2,1		-1,68000		
		112:(2,25+1,95)*3,41		14,32200		
		-8*2		-1,60000		
		115:(2,25+3,435)*3,41		19,38590		
		-8*2		-1,60000		
		116:(1,25+1,55)*3,41		9,54800		
		1,43*3,41		4,87630		
		-8*2*2		-3,20000		
		113, 114:(5,5+2*4+1,43)*1,61		24,03730		
40	612445921R00	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká	m2	3,43750	787,00	2 705,31
		3,41*2*,25		1,70500		
		5,5*, 15		0,82500		
		(2,85+1,6*2)*,15		0,90750		
41	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	28,60000	104,00	2 974,40
		3,41*5		17,05000		
		5,5		5,50000		
		2,85+1,6*2		6,05000		
42	631416221RT2	Mazanina PROFI samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm, Zementfliesestrich E300, pevnost v tlaku 30 MPa	m3	2,20150	11 690,00	25 735,54
		P4 - 63mm:				
		111:15,12*,063		0,95260		
		P5 -57mm:				
		112:4,4*,057		0,25080		
		113:4,45*,057		0,25370		
		114:5,33*,057		0,30380		
		115:7,73*,057		0,44060		
		Mazisolučel		2,20150		
43	612434224R00	Omítkový sanační systém JUB,Jubosan W,vnitř,4vrst.	m2	85,20000	1 778,00	151 485,60
		nutno dopřesnit dle skutečnosti:71*1,2		85,20000		
Díl: 62		Upřesnění povrchů vnější				198 669,43
44	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	19,92000	63,00	1 254,96
		2,85*1,6		4,56000		
		1,6*2,35		3,76000		
		1*2,65		2,65000		
		1*2,65		2,65000		
		1,8*2,45		4,41000		
		,9*2,1		1,89000		
45	622222001U00	Mtž vně ostění hl -20-60cm MV -4cm	m	25,35000	1 175,00	29 786,25
		VENKOVNÍ OSTĚNÍ:				
		650mm:(1,8+2,45*2)		6,70000		
		150mm:(2,85+1,6*2+1,6+2,35*2)		12,35000		
		450mm:(1+2,65*2)		6,30000		
46	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	2,30000	509,00	1 170,70
		1*2,3		2,30000		
47	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, Omítka StoTherm Classic 1, disperzní Stolit K	m2	100,48000	321,00	32 254,08
		kolem oken 1np:25		25,00000		
		sanovaná část:75,48		75,48000		
48	622434224R00	Omítkový sanační systém JUB,Jubosan W,vnější,4vrst.	m2	75,48000	1 778,00	134 203,44
		(19+25,9+9*2)*1,2		75,48000		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				59 161,30
49	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m omítka rimano: 105,6289/3,41*1,2 oprava omítek: 345,36/3,41*1,2 strop: 51,11 101: 11,09 106: 8,32 107: 12,2 108: 33,86 109: 1,81 110: 1,74 111: 15,12 112: 4,4 113: 4,45 114: 5,33 115: 7,77 116: 7,38	m2	323,28580 37,17150 121,53430 51,11000 11,09000 8,32000 12,20000 33,86000 1,81000 1,74000 15,12000 4,40000 4,45000 5,33000 7,77000 7,38000	183,00	59 161,30
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 410,45
50	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 101: 11,09 106: 8,32 107: 12,2 108: 33,86 109: 1,81 110: 1,74 111: 15,12 112: 4,4 113: 4,45 114: 5,33 115: 7,77 116: 7,38 204: 23,31 205: 25,07	m2	161,85000 11,09000 8,32000 12,20000 33,86000 1,81000 1,74000 15,12000 4,40000 4,45000 5,33000 7,77000 7,38000 23,31000 25,07000	157,00	25 410,45
Díl:	96	Bourání konstrukcí				273 832,36
51	715101811R00	Odstranění izolace nad 1 m2, tmel asfalt.za horka P4 - 63mm: 111: 15,12 P5 - 57mm: 112: 4,4 113: 4,45 114: 5,33 115: 7,73 Mezisoučet	m2	37,03000 15,12000 4,40000 4,45000 5,33000 7,73000 37,03000	706,00	26 143,18
52	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 111: 4,35*(3,41+,2) 113: 2,7*3,61 114: 4*3,61 108: 72*3,61	m2	42,48970 15,70350 9,74700 14,44000 2,59920	90,00	3 824,07
53	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 115: 2,5*(3,41+,2) 110: 1,43*3,61 114: 2*2,25 113: 15*2,25 107: 95*3,61	m2	18,40430 9,02500 5,16230 0,45000 0,33750 3,42950	108,00	1 987,66
54	962031133R01	Bourání příček cihelných tl. 20 cm 107: 1,45*3,61	m2	5,23450 5,23450	175,00	916,04
55	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	3,38080	2 910,00	9 838,13

		106:1,7*2,3		3,91000		
		110:13,05		13,05000		
		111:10,44		10,44000		
		112:10,13		10,13000		
		113:4,73		4,73000		
		Mezisoučet		42,26000		
		-42,26		-42,26000		
		42,26*0,08		3,38080		
56	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	3,38080	2 220,00	7 505,38
		106:1,7*2,3		3,91000		
		110:13,05		13,05000		
		111:10,44		10,44000		
		112:10,13		10,13000		
		113:4,73		4,73000		
		Mezisoučet		42,26000		
		-42,26		-42,26000		
		42,26*0,08		3,38080		
57	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka dlaždice keramické	m2	128,63000	100,00	12 863,00
		106:9,13		9,13000		
		107:12,84		12,84000		
		108:4,19		4,19000		
		109:3,51		3,51000		
		110:13,05		13,05000		
		111:10,44		10,44000		
		112:10,13		10,13000		
		113:4,73		4,73000		
		114:23,31		23,31000		
		115:25,07		25,07000		
		116:12,23		12,23000		
58	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	20,70500	275,00	5 693,88
		101:65*(1,8+2,45*2)		4,35500		
		,3*(2,85+1,6*2+1,6+2,35*2)		3,70500		
		106:75*(1+2,65*2)		4,72500		
		112:75*(1+2,05*2)		3,82500		
		116:3*2,1		0,63000		
		108:55*(1+2,65*2)		3,46500		
59	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
		12		12,00000		
60	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,00000	319,00	3 828,00
		12		12,00000		
61	968072355R00	Vybourání kovových rámců oken zdvojených pl. 2 m2	m2	8,32000	518,00	4 309,76
		101:2,85*1,6		4,56000		
		1,6*2,35		3,76000		
62	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	9,82000	307,00	3 014,74
		101:1,8*2,65		4,77000		
		106:1*2,8		2,80000		
		112:1*2,25		2,25000		
63	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	250,00000	114,00	28 500,00
		ODHAD:250		250,00000		
64	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	100,00000	157,00	15 700,00
		ODHAD:100		100,00000		
65	974049221R00	Vysekání rýh zeď betonová u stropu 3x3 cm	m	150,00000	256,00	38 400,00
		ODHAD:150		150,00000		
66	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	160,68000	689,00	110 708,52
		85,2+75,48		160,68000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				85 424,25
67	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 160 mm	m	2,05000	3 920,00	8 036,00

		PR1: ,55		0,55000		
		PR2: ,75*2		1,50000		
68	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	0,75000	5 000,00	3 750,00
		PR3:0,75		0,75000		
69	970031250R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm	m	0,75000	6 130,00	4 597,50
		PR4:0,75		0,75000		
70	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,10000	2 970,00	3 267,00
		108:1*2,75*,4		1,10000		
71	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	49,00000	577,00	28 273,00
		3*2		6,00000		
		5*2		10,00000		
		3*2		6,00000		
		3*9		27,00000		
72	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	425,60670	65,00	27 664,44
		101:(4,9+2,6)*2*3,41		51,15000		
		-2,85*1,6		-4,56000		
		-1,6*2,35		-3,76000		
		-1,8*2,45		-4,41000		
		-,8*2*2		-3,20000		
		-2,1*2		-4,20000		
		116:(2,85+4,29)*2*3,41		48,69480		
		-1,5*1,75*2		-5,25000		
		-,8*2,1		-1,68000		
		115:(5,5+4)*2*3,41		64,79000		
		-,8*2,1		-1,68000		
		-,9*2,1		-1,89000		
		-1,5*1,75*2		-5,25000		
		114:(3,55+4)*2*3,41		51,49100		
		-,9*2,1		-1,89000		
		-1*2,1		-2,10000		
		-1,5*1,75		-2,62500		
		106:(2,3+4)*2*3,41		42,96600		
		-1*2,65		-2,65000		
		-,9*2,1*2		-3,78000		
		-,8*2,1		-1,68000		
		113:(1,75+2,7)*2*3,41		30,34900		
		-,8*2,1*2		-3,36000		
		-,9*1,75		-1,57500		
		112:(3,75+2,7)*2*3,41		43,98900		
		-1,5*1,75		-2,62500		
		-1*2,05		-2,05000		
		-1,2*1,5		-1,80000		
		-,8*2,1*3		-5,04000		
		111:(2,4+4,35)*2*3,41		46,03500		
		-,9*1,55		-1,39500		
		-,8*2,1		-1,68000		
		110:(3+4,35)*2*3,41		50,12700		
		-,8*2,1		-1,68000		
		-1,43*3,41		-4,87630		
		107:(2,3+,9)*3,41		10,91200		
		108:(2,25+2,8)*2*3,41		34,44100		
		109:(2,8+1,21)*2*3,41		27,34820		
73	978021241U00	Otluč omít cem vni stropů 30%	m2	58,89000	79,00	4 652,31
		107:12,84		12,84000		
		108:4,19		4,19000		
		109:3,51		3,51000		
		110:13,05		13,05000		
		111:10,44		10,44000		

		112:10,13		10,13000		
		113:4,73		4,73000		
74	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	34,56000	150,00	5 184,00
		109:(2,6+1,21)*2*2		15,24000		
		108:(2,3+2,3)*2*2,1		19,32000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				81 070,53
75	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	54,30042	1 493,00	81 070,53
Díl:	711	Izolace proti vodě				419 925,60
76	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP P4 -: 111:15,12 P5 -: 112:4,4 113:4,45 114:5,33 115:7,73	m2	37,03000	65,00	2 406,95
77	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku NOVÉ ZDIVO , DVEŘE: 1,8*,25 1,6*,25 1,2*,5 1,2*,5 1*,25 ,6*,5*2 ,3*,5*2	m2	3,20000	80,00	256,00
78	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci P4 -: 111:15,12 P5 -: 112:4,4 113:4,45 114:5,33 115:7,73	m2	37,03000	145,00	5 369,35
79	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci NOVÉ ZDIVO , DVEŘE: 1,8*0,25 1,6*0,25 1,2*0,5 1,2*0,5 1*0,25 0,6*0,5*2 0,3*0,5*2	m2	3,20000	340,00	1 088,00
80	711212001RU6	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou exteriér, bitumenový proti tlakové vodě sokl dveří- vstupy:(1,8+,5*2)*,4 (1,6+,15*2)*,4 (1+,6*2)*,4 (,9+,45*2)*,4	m2	3,48000	593,00	2 063,64
81	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, interier, pružná hydroizolace 113:4,45 0,1*(,93+1,83*2+,93+1,095+,82*2) 2,1*(,82*2+,86) 114:5,33 ,1*(,82+1,57+,93+,86+,82+,97+1,57+,93+1,835) 2,1*(,82*2+,86)	m2	24,09990	676,00	16 291,53
				4,45000		
				0,82550		
				5,25000		
				5,33000		
				1,03050		
				4,92490		

		110:1,74		1,74000		
		,1*(1,095*2+0,25*2+1,4*2)		0,54900		
82	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	32,45000	210,00	6 814,50
		113:				
		(0,93+1,83*2+0,93+1,095+0,82*2)		8,25500		
		2,1*2		4,20000		
		114:				
		(0,82+1,57+0,93+0,86+0,82+0,97+1,57+0,93+1,835)		10,30500		
		2,1*2		4,20000		
		110:				
		(1,095*2+0,25*2+1,4*2)		5,49000		
83	628329101	Pás asfaltovaný těžký 40 spec. 1x7,5 m	m2	47,00000	280,00	13 160,00
		P4 -:				
		111:15,12		15,12000		
		P5 -:				
		112:4,4		4,40000		
		113:4,45		4,45000		
		114:5,33		5,33000		
		115:7,73		7,73000		
		NOVÉ ZDIVO , DVEŘE:				
		1,2*0,5*2		1,20000		
		1,2*0,5*2		1,20000		
		0,6*0,5*2*2		1,20000		
		0,3*0,5*2*2		0,60000		
		Mezisoučet		41,23000		
		41,23*0,12		4,94760		
		,8224		0,82240		
84	62857013	Pás modifikovaný asfalt 3,0 mm, SAMOLEPÍCÍ	m2	3,00000	230,00	690,00
		DVEŘE:				
		1,8*0,25		0,45000		
		1,6*0,25		0,40000		
		1*0,25		0,25000		
		Mezisoučet		1,10000		
		1,1*1,1		1,21000		
		,69		0,69000		
85	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	253,01728	5,00	1 265,09
86	319100020RAA	Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou, vložení izolační folie tloušťky 2 mm	m2	71,04900	5 215,00	370 520,54
		obvodové zdivo:24,55*,75		18,41250		
		19,55*,75		14,66250		
		8,7*,75*2		13,05000		
		4,3*,3		1,29000		
		vnitřní:2,9*,55		1,59500		
		7,7*,5		3,85000		
		4,4*,5		2,20000		
		2,9*,55		1,59500		
		8,8*,15		1,32000		
		7,5*,1		0,75000		
		4,3*,55		2,36500		
		mč 101-105:				
		5,5*,3		1,65000		
		4,6*,45		2,07000		
		4,6*,35		1,61000		
		2,5*,5		1,25000		
		2,2*,15		0,33000		
		4,6*,15		0,69000		
		4,4*,35		1,54000		

		,63*2*,65		0,81900		
Díl:	713	Izolace tepelné				17 127,04
87	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	37,03000	80,00	2 962,40
		P4 -:				
		111:15,12		15,12000		
		P5 -:				
		112:4,4		4,40000		
		113:4,45		4,45000		
		114:5,33		5,33000		
		115:7,73		7,73000		
88	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	37,03000	60,00	2 221,80
		P4 -:				
		111:15,12		15,12000		
		P5 -:				
		112:4,4		4,40000		
		113:4,45		4,45000		
		114:5,33		5,33000		
		115:7,73		7,73000		
89	713191100RT9	Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	37,03000	55,00	2 036,65
		P4 -:				
		111:15,12		15,12000		
		P5 -:				
		112:4,4		4,40000		
		113:4,45		4,45000		
		114:5,33		5,33000		
		115:7,73		7,73000		
90	713121211U00	Izolace tep podlah volně pásek, obvodů místností vč pásku	m	56,06000	55,00	3 083,30
		P4 -:				
		111:5,6*2+2,7*2		16,60000		
		P5 -:				
		112:2,25*2+1,95*2		8,40000		
		113:2,85*2+1,85*2		9,40000		
		114:3,3*2+1,85*2		10,30000		
		115:3,43*2+2,25*2		11,36000		
91	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	2,12920	2 940,00	6 259,85
		P4 -:				
		111:15,12		15,12000		
		P5 -:				
		112:4,4		4,40000		
		113:4,45		4,45000		
		114:5,33		5,33000		
		115:7,73		7,73000		
		Mězisoučet		37,03000		
		-37,03		-37,03000		
		37,03*,05		1,85150		
		1,8515*,15		0,27770		
92	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	112,60843	5,00	563,04
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				474 646,27
93	01	ZTI	kpl	1,00000	469 946,80	469 946,80
94	02	Stavební výpomoci	kpl	1,00000	4 699,47	4 699,47
Díl:	730	Ústřední vytápění				435 497,00
95	01	Vytápění	m	1,00000	435 497,00	435 497,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				132 462,54
96	762313111R00	Montáž svorníků, šroubů délky 180 mm	kus	8,00000	90,00	720,00
		2*4		8,00000		
97	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	16,00000	160,00	2 560,00

98	762395000R00	4*4 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy sloupky 120/60: (3,5*2+2,9*2)*0,12*0,06 kleštiny 80/220: 6,63*4*0,08*0,22 stropnice 80/160: 6,2*10*0,08*0,16 6,6*6,5*0,025	m3	16,00000 2,42510 0,09220 0,46680 0,79360 1,07250	1 735,00	4 207,55
99	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 sloupky 120/60: 3,5*2+2,9*2 kleštiny 80/220: 6,63*4 stropnice 80/160: 6,2*10	m	101,32000 12,80000 26,52000 62,00000	615,00	62 311,80
100	763613232RT6	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov., vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	42,90000	598,00	25 654,20
101	309000520000	Šroub ocelový 02 1103 M10x45 mm 4*20	kus	80,00000 80,00000	6,00	480,00
102	60516542	Trám KVH BO profil 400-700 cm sloupky 120/60: (3,5*2+2,9*2)*12*0,06 kleštiny 80/220: 6,63*4*0,08*0,22 stropnice 80/160: 6,2*10*0,08*0,16	m3	1,35260 0,09220 0,46680 0,79360	24 500,00	33 138,70
103	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,74757	1 940,00	3 390,29
Díl: 764		Konstrukce klempířské				137 919,93
104	764410230R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 180 mm, LAKOVÁNO RAL 2,85	m	2,85000 2,85000	975,00	2 778,75
105	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 2,85	m	2,85000 2,85000	100,00	285,00
106	764721114U00	Lindab oplechování říms rš 250 6,5*2+6,3*2	m	25,60000 25,60000	1 175,00	30 080,00
107	764751113U00	Lindab troury odpad rovné SROR D120	m	3,00000	1 475,00	4 425,00
108	764751133U00	Lindab koleno troury odpad D 120	kus	3,00000	579,00	1 737,00
109	764761141U00	Lindab žlaby podokap R+hák21 125 mm	m	6,30000	1 135,00	7 150,50
110	764761231U00	Lindab kotlík SOK půlkr žlab 125mm	kus	1,00000	759,00	759,00
111	764901001R00	Lindab lemování rohu,nároží,HBY,HBI,rš 280 mm 6,5	m	6,50000 6,50000	1 375,00	8 937,50
112	764905201	Lindab,krytina z trapéz.plechů LTP/LVP 45,na dřevo, tl. 0,5 mm, povrchová úprava Classic 6,6*6,5	m2	42,90000 42,90000	1 897,00	81 381,30
113	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,14870	2 595,00	385,88
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				133 130,15
114	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm 1	kus	1,00000 1,00000	3 175,00	3 175,00
115	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm 4	kus	4,00000 4,00000	3 175,00	12 700,00
116	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm 7	kus	7,00000 7,00000	3 350,00	23 450,00
117	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	12,00000	950,00	11 400,00

		12		12,00000		
118	T 01	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉJEDNOKŘÍDLÉ 800/1970mm, VOŠTÍNA , LAK	Ks	1,00000	5 900,00	5 900,00
119	T 02	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉJEDNOKŘÍDLÉ 800/1970mm, VOŠTÍNA , LAK	Ks	1,00000	5 900,00	5 900,00
120	T 03	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉJEDNOKŘÍDLÉ 800/1970mm, VOŠTÍNA , LAK	Ks	1,00000	5 900,00	5 900,00
121	T 04	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉJEDNOKŘÍDLÉ 800/1970mm, VOŠTÍNA , LAK	Ks	1,00000	5 900,00	5 900,00
122	T 05	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉJEDNOKŘÍDLÉ 700/1970mm, VOŠTÍNA , LAK	Ks	1,00000	5 800,00	5 800,00
123	T 06	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉJEDNOKŘÍDLÉ 700/1970mm, VOŠTÍNA , LAK	Ks	3,00000	5 800,00	17 400,00
124	T 07	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉJEDNOKŘÍDLÉ 800/1970mm, VOŠTÍNA , LAK	Ks	1,00000	5 900,00	5 900,00
125	T 08	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉJEDNOKŘÍDLÉ 800/1970mm, VOŠTÍNA , LAK	Ks	1,00000	5 900,00	5 900,00
126	T 09	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉJEDNOKŘÍDLÉ 800/1970mm, VOŠTÍNA , LAK	Ks	1,00000	5 900,00	5 900,00
127	T 10	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉJEDNOKŘÍDLÉ 600/1970mm, VOŠTÍNA , LAK	Ks	1,00000	5 600,00	5 600,00
128	54913711.M	KOVANÍ DVEŘÍ standard klika - klika	kus	12,00000	750,00	9 000,00
		12		12,00000		
129	54914685	Bezpečnostní kování	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00
130	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,97010	1 500,00	1 455,15
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				45 175,80
131	767995106R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg	kg	250,00000	50,00	12 500,00
		250		250,00000		
132	Z 1	KOVOVÁ MŘÍŽ 1100 x 2200mm D+M, POZINK+ RAL BÍLÁ	KS	1,00000	14 950,00	14 950,00
133	31171674.A	Malta chem.2slož.POXY náplň 380 ml-patrona PŘÍSTŘEŠEK,;	kus	12,00000	790,00	9 480,00
		8		8,00000		
		4		4,00000		
134	31175185R	Botka trámová l 80 x 120	ks	20,00000	150,00	3 000,00
135	31175311	Patka sloupku D 140 x 120	ks	4,00000	150,00	600,00
136	31179129	tyč závitová M16, DIN 975, poz.	m	5,34000	870,00	4 645,80
		,16*2*4		1,28000		
		,32*2*4		2,56000		
		,25*6		1,50000		
137	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00000	1 730,00	0,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				315 069,00
138	O 01	PLAST PROSKL. DVEŘE VCHOD DVOJSKL.U=1,1W/m2K, 1,8/2,45m ,. KOVÁNÍ	Ks	1,00000	46 100,00	46 100,00
139	O 02	PLAST OKNO FIX DVOJSKL.U=1,1W/m2K, 2,85/1,6m , RAL	Ks	1,00000	27 360,00	27 360,00
140	O 03	PLAST PROSKL. DVEŘE VCHOD DVOJSKL.U=1,1W/m2K, 1,8/2,35m ,. KOVÁNÍ RAL	Ks	1,00000	32 560,00	32 560,00
141	O 04	PLAST DVEŘE VCHOD PLNÉ S NADSVĚTLÍKEM, 0,85/2,65m ,. BEZP. KOVÁNÍ RAL	Ks	2,00000	26 500,00	53 000,00
142	O 05	PLAST DVEŘE VCHOD, 0,9/2,1 m ,. KOVÁNÍ RAL	Ks	1,00000	14 685,00	14 685,00
143	O 06	D+M PŘÍČKA S DVEŘMI , OBOUSTRANÉ LAMINO TL.25mm, 2,08/2,1m , KOVÁNÍ AL , RAL	Kpl	1,00000	21 840,00	21 840,00
144	O 07,8	SANITÁRNÍ PŘÍČKA OBOUSTR. LAMINO , DESKA 25mm, 2,85/2,1m KOVOVÝ SYST. AL RAL	Kpl	2,00000	35 910,00	71 820,00
145	O 09	Sprchová vanička 800/800mm + skleněná zástěna 860, včetně sifonu a kování	kpl	2,00000	23 852,00	47 704,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				253 914,80
146	771445014R01	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, 600/60	m	37,83000	170,00	6 431,10
		111:2,7*2+5,6*2-,8*3		14,20000		
		112:2,25*2+1,95*2-,8-,7		6,90000		
		115:3,44*2+2,25*2-,8-,7		9,88000		
		117:2,5*2+1,25+,6		6,85000		

147	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 111:2,7*2+5,6*2-0,8*3 112:2,25*2+1,95*2-0,8-0,7 115:3,44*2+2,25*2-0,8-0,7 117:2,5*2+1,25+0,6	m	37,83000 14,20000 6,90000 9,88000 6,85000	117,00	4 426,11
148	771575118RV4	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm, Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmoty) P5 :- 112:4,4 113:4,45 114:5,33 115:7,73 P3: 117:3,5	m2	25,41000 4,40000 4,45000 5,33000 7,73000 3,50000	1 440,00	36 590,40
149	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, stěna - silikonem 111:2,7*2+5,6*2-0,8*3 112:2,25*2+1,95*2-0,8-0,7 113:(1,83+2,9+1,83+2,9)- 8+1,8*5+2,15*2+9+93+1,09+82 114:(93+1,57+82+86+975+1,57+93+1,83)- 7+1,8*7+1,57+93 115:3,44*2+2,25*2-0,8-0,7 117:2,5*2+1,25+0,6 110:1,095*2+1,65*2-7+1,2*7	m	100,60500 14,20000 6,90000 25,70000 23,88500 9,88000 6,85000 13,19000	72,00	7 243,56
150	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm 50	m2	50,00000 50,00000	940,00	47 000,00
151	781441014R00	Dodávka obkladaček 113:(1,83+2,9+1,83+2,9)*1,8 -0,8*2 114:(3,35*2+1,835*2)*1,8 110:(1,65*2+1,095+0,4)*1,2 111:3,6*0,6 Mezisoučet 42,008*1,15 6908	m2	49,00000 17,02800 -1,60000 18,66600 5,75400 2,16000 42,00800 6,30120 0,69080	1 000,00	49 000,00
152	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních 111:2,7*2+5,6*2-0,8*3 112:2,25*2+1,95*2-0,8-0,7 113:(1,83+2,9+1,83+2,9)- 0,8+1,8+2,15*2+0,9+0,93+1,09+0,82 114:(0,93+1,57+0,82+0,86+0,975+1,57+0,93+1,83)- 0,7+1,8*3+1,57+0,93 115:3,44*2+2,25*2-0,8-0,7 117:2,5*2+1,25+0,6 110:1,095*2+1,65*2-0,7+1,2*3 111:3,6*0,6+6*2	m	84,76500 14,20000 6,90000 18,50000 16,68500 9,88000 6,85000 8,39000 3,36000	175,00	14 833,88
153	781415015RT6	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 60X30 cm, Adesilex P 22 (Mapei) 113:(1,83+2,9+1,83+2,9)*1,8 -0,8*2 114:(3,35*2+1,835*2)*1,8 110:(1,65*2+1,095+0,4)*1,2 111:3,6*0,6	m2	42,00800 17,02800 -1,60000 18,66600 5,75400 2,16000	1 150,00	48 309,20
154	78144	Dodávka dlažby P5 :- 112:4,4 113:4,45 114:5,33 115:7,73	m2	33,00000 4,40000 4,45000 5,33000 7,73000	1 000,00	33 000,00

		P3:				
		117:3,5		3,50000		
		SOKL:				
		111:(2,7*2+5,6*2-0,8*3)*,08		1,13600		
		112:(2,25*2+1,95*2-0,8-0,7)*,08		0,55200		
		115:(2,25*2+3,43*2-,8-,7)*,08		0,78880		
		117:(2,5*2+1,25+0,6)*,08		0,54800		
		Mezisoučet		28,43480		
		28,4348*,15		4,26520		
		,3		0,30000		
155	59760104.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm	m	94,00000	40,00	3 760,00
		111:2,7*2+5,6*2-0,8*3		14,20000		
		112:2,25*2+1,95*2-0,8-0,7		6,90000		
		113:(1,83+2,9+1,83+2,9)-		18,50000		
		0,8+1,8+2,15*2+0,9+0,93+1,09+0,82				
		114:(0,93+1,57+0,82+0,86+0,975+1,57+0,93+1,83)-		16,68500		
		0,7+1,8*3+1,57+0,93				
		115:3,44*2+2,25*2-0,8-0,7		9,88000		
		117:2,5*2+1,25+0,6		6,85000		
		110:1,095*2+1,65*2-0,7+1,2*3		8,39000		
		111:3,6*0,6+0,6*2		3,36000		
		Mezisoučet		84,76500		
		84,765*,1		8,47650		
		,7585		0,75850		
156	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	3,68950	900,00	3 320,55
Díl:	776	Podlahy povlakové				288 235,14
157	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm v místě bourané dlažby:	m2	90,28000	230,00	20 764,40
		106:9,13		9,13000		
		107:12,84		12,84000		
		108:4,19		4,19000		
		109:3,51		3,51000		
		114:23,31		23,31000		
		115:25,07		25,07000		
		116:12,23		12,23000		
158	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	80,57000	170,00	13 696,90
		205:25,07		25,07000		
		P2-ZÁTĚŽOVÝ KOBREC:				
		116:7,38		7,38000		
		P2xZÁTĚŽOVÝ KOBREC:				
		101:11,09		11,09000		
		P4 - PVC:				
		111:15,12		15,12000		
		P5 -DLAŽBA:				
		112:4,4		4,40000		
		113:4,45		4,45000		
		114:5,33		5,33000		
		115:7,73		7,73000		
159	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	258,95000	40,00	10 358,00
		P1PVC:				
		106:8,32		8,32000		
		107:12,2		12,20000		
		108:33,86		33,86000		
		109:1,81		1,81000		
		110:1,75		1,75000		
		205:25,07		25,07000		
		P2-ZÁTĚŽOVÝ KOBREC:				
		116:7,38		7,38000		
		P2xZÁTĚŽOVÝ KOBREC:				

		101:11,09		11,09000		
		P3-DLAŽBA:				
		117:3,5		3,50000		
		P4 - PVC:				
		111:15,12		15,12000		
		P5 -DLAŽBA:				
		112:4,4		4,40000		
		113:4,45		4,45000		
		114:5,33		5,33000		
		115:7,73		7,73000		
		Mezisoučet		142,01000		
		116,94		116,94000		
160	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	90,81000	115,00	10 443,15
		P1:				
		106:4*2+2,08*2-,8*3+,7*2		11,16000		
		107:4,29*2+2,85*2-,8*2+,2*4		13,48000		
		108:7,105*2+2,45*2+4*2+,4*2-,8*2-,7*2		24,91000		
		109:1,65*2+1,09*2-,7		4,78000		
		110:1,095+1,645		2,74000		
		205:4,2*2+5,97*2-,8		19,54000		
		P4 -:				
		111:5,6*2+2,7*2-,8*3		14,20000		
161	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	24,06000	197,00	4 739,82
		P2-:				
		116:3,22*2+,38*2+,43*2+2,85*2+,4*2-,8*2-,6		12,36000		
		P2x:				
		101:4,9*2+2,1*2-,8*2-,7		11,70000		
162	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	25,07000	70,00	1 754,90
		205:25,07		25,07000		
163	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	98,13000	325,00	31 892,25
		P1PVC:				
		106:8,32		8,32000		
		107:12,2		12,20000		
		108:33,86		33,86000		
		109:1,81		1,81000		
		110:1,75		1,75000		
		205:25,07		25,07000		
		P4 - PVC:				
		111:15,12		15,12000		
164	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	18,47000	215,00	3 971,05
		P2-:				
		116:7,38		7,38000		
		P2x:				
		101:11,09		11,09000		
165	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	142,01000	25,00	3 550,25
		P1PVC:				
		106:8,32		8,32000		
		107:12,2		12,20000		
		108:33,86		33,86000		
		109:1,81		1,81000		
		110:1,75		1,75000		
		205:25,07		25,07000		
		P2-ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK:				
		116:7,38		7,38000		
		P2xZÁTĚŽOVÝ KOBEREK:				
		101:11,09		11,09000		
		P3-DLAŽBA:				

		117:3,5		3,50000		
		P4 - PVC:				
		111:15,12		15,12000		
		P5 -DLAŽBA:				
		112:4,4		4,40000		
		113:4,45		4,45000		
		114:5,33		5,33000		
		115:7,73		7,73000		
166	23521594.A	Stěrka podlahová samonivelační	kg	2 135,33400	42,00	89 684,03
		P1PVC:				
		106:8,32		8,32000		
		107:12,2		12,20000		
		108:33,86		33,86000		
		109:1,81		1,81000		
		110:1,75		1,75000		
		205:25,07		25,07000		
		P2-ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK:				
		116:7,38		7,38000		
		P2xZÁTĚŽOVÝ KOBEREK:				
		101:11,09		11,09000		
		P3-DLAŽBA:				
		117:3,5		3,50000		
		Mezisoučet		104 98000		
		P4 - PVC:				
		111:15,12		15,12000		
		P5 -DLAŽBA:				
		112:4,4		4,40000		
		113:4,45		4,45000		
		114:5,33		5,33000		
		115:7,73		7,73000		
		Mezisoučet		37,03000		
		-142,01		-142,01000		
		37,03*2*1,9		140,71400		
		104,98*10*1,9		1 994,62000		
167	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta	m	100,00000	90,00	9 000,00
		P1:				
		106:4*2+2,08*2-0,8*3+0,7*2		11,16000		
		107:4,29*2+2,85*2-0,8*2+0,2*4		13,48000		
		108:7,105*2+2,45*2+4*2+0,4*2-0,8*2-0,7*2		24,91000		
		109:1,65*2+1,09*2-0,7		4,78000		
		110:1,095+1,645		2,74000		
		205:4,2*2+5,97*2-0,8		19,54000		
		P4 -:				
		111:5,6*2+2,7*2-0,8*3		14,20000		
		Mezisoučet		90,81000		
		90,81*1		9,08100		
		,109		0,10900		
168	28410248	Podlahovina PVC š. 1,45 m, tl. 2 mm homogenní	m2	108,00000	600,00	64 800,00
		P1PVC:				
		106:8,32		8,32000		
		107:12,2		12,20000		
		108:33,86		33,86000		
		109:1,81		1,81000		
		110:1,75		1,75000		
		205:25,07		25,07000		
		P4 - PVC:				
		111:15,12		15,12000		
		Mezisoučet		98,13000		

		98,13*,1 ,057		9,81300 0,05700		
169	69741110	Koberec smyčkový šíře 4 m P2:- 116:7,38 P2x: 101:11,09 Mezisoučet 18,47*,1 ,683	m2	21,00000	800,00	16 800,00
170	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	4,67613	1 450,00	6 780,39
Díl: 783		Nátěry				28 165,20
171	783616000R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění sloupky 120/60: (3,5*2+2,9*2)*(0,12*2+2*0,06) kleštiny 80/220: 6,63*4*(2*0,08+2*0,22) stropnice 80/160: 6,2*10*(2*0,08+2*0,16) 6,6*6,5	m2	93,18000 4,60800 15,91200 29,76000 42,90000	100,00	9 318,00
172	783782203U00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 3x sloupky 120/60: (3,5*2+2,9*2)*(0,12*2+2*0,06) kleštiny 80/220: 6,63*4*(2*0,08+2*0,22) stropnice 80/160: 6,2*10*(2*0,08+2*0,16) 6,6*6,5*2	m2	136,08000 4,60800 15,91200 29,76000 85,80000	90,00	12 247,20
173	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email zárubně:12*2	m2	24,00000 24,00000	275,00	6 600,00
Díl: 784		Malby				105 968,42
174	784167104R00	Vyhlazení disperz. tmelem HET Ditmel, 2 x (2+2mm) 205:4,2*3,41*2	m2	28,64400 28,64400	653,00	18 704,53
175	784441955U00	Malba latex 2xHET omyv tón s -5m 1,2*25	m2	30,00000 30,00000	197,00	5 910,00
176	784453382U00	Malba 2xdisp HET otěr tón míst -5m 101: (4,9*2+2,1*2)*3,41 106: (4*2+2,0815*2)*3,41 107: (4,29*2+2,85*2)*3,41 108: (7,1*2+2,45*2+4*2)*3,41 109: (1,09*2+1,645*2)*3,41 110: (1,645*2+1,095*2)*3,41 111:15,12 (5,6*2+2,7*2)*3,41 112:4,4 (1,95*2+2,25*2)*3,41 113:4,45 (2,92*2+1,98)*3,41 114:5,33 (2,5*2+1,98*2)*3,41 115:7,73 (3,43*2+2,25*2)*3,41	m2	695,33240 47,74000 41,47580 48,69480 92,41100 18,65270 18,68680 15,12000 56,60600 4,40000 28,64400 4,45000 26,66620 5,33000 30,55360 7,73000 38,73760	117,00	81 353,89

		116:7,38		7,38000		
		(3,435*2+2,25*2)*3,41		38,77170		
		117:3,5		3,50000		
		(3,3*2+2*2)*3,41		36,14600		
		118:3,2		3,20000		
		(3,22+2,8+2,2+1,8)*3,41		34,16820		
		205:(4,2*2+5,97*2)*3,2		65,08800		
		204:(4,2*2+5,55*2)*3,24		63,18000		
		OBKLADY:				
		-42		-42,00000		
Díl:	M21	Elektromontáže				791 247,73
177	210	Eektroinstalace vč. slaboproud	kpl	1,00000	739 939,20	739 939,20
178	211	Demontáž osvětlení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
179	212	Demontáž elektrorozvodů	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
180	213	Stavební výpomoci	kpl	1,00000	38 308,53	38 308,53
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				585 529,00
181	1	VZT	kpl	1,00000	560 529,00	560 529,00
182	2	Stavební výpomoci	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				173 154,35
183	979098213U00	Skládkovné plasty	t	3,50000	5 900,00	20 650,00
		3,5		3,50000		
184	979098214U00	Skládkovné izolace	t	0,41920	5 900,00	2 473,28
		139,72*,003		0,41920		
185	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	44,32233	470,00	20 831,49
186	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,32233	300,00	13 296,70
187	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	664,83491	25,00	16 620,87
188	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,32233	430,00	19 058,60
189	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	44,32233	200,00	8 864,47
190	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	132,96698	370,00	49 197,78
191	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	44,32233	500,00	22 161,16
Díl:	VN	Vedlejší náklady				92 000,00
192	VRN1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00
193	VRN2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
194	VRN3	Výrobní dokumentace stavby	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
195	VRN4	Revize, předepsané zkouškystavebních k-cí a prací	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00

Celkem

5 900 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Vzduchotechnika

REKAPITULACE NÁKLADŮ	- PROJEKT
-----------------------------	------------------

	Dodávka	Montáž
Zař.č.1, 1A - Hygienické zázemí, šatny, úklid	163 390	48 900,00
Zař.č.2 - klimatizace	83 090	23 780,00
Zař.č.3,3A - služebna, větrání	101 900	22 550,00
MEZISOUČET	348 380,00	95 230,00

Náklady na dopravu	5,00%	17 419,00
--------------------	-------	-----------

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	365 799,00	95 230,00
------------------------------------	-------------------	------------------

Komplexní vyzkoušení a zaregulování	40 hod	600,00	kč	24 000
Zaškolení obsluhy	1 hod	600,00	kč	600
návrh provozního předpisu	1 kpl	600,00	kč	600
plošina	20 hod	1 500,00	kč	30 000
značení potrubí vzt dle normových požadavků ČSN	1 kpl	5 000,00	kč	5 000
ekologická likvidace a závěrečný úklid	1 kpl	8 000,00	kč	8 000
Dokladová část (protokoly, atesty, zkoušky, doklady o ekologické likvidaci)	1 kpl	7 000,00	kč	7 000

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	kč	75 200
-------------------------------------	-----------	---------------

IZOLACE, NÁTĚRY,	18 000	6 300
MEZISOUČET	383 799,00	176 730,00

C E L K E M bez DPH	560 529,00	Kč
----------------------------	-------------------	-----------

Poznámka: Modře označené buňky jsou určeny k vyplnění

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	Poznámka: Modře označené buňky jsou určeny k vyplnění V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. pro úplnou nabídku je nutno respektovat výkresovou dokumentaci vč. Technické zprávy a technické specifikace Zař.č.1, 1A - Hygienické zázemí, šatny, úklid						
1.1	Vzduchotechnická jednotka vnitřní provedení podstropní provedení - zavěšeno na táhlech, kotveno do stropu provedení s protiproudým rekuperátorem, plášť izolovaný tl.30mm, izol. výplň bez obsahu škodlivin, revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění všech dílů, na přívodu: Tl.manžeta, uzav.klapka servo, el.přehřívavač, filtr coarse 60% , rekuperace s by pass , el.dohřívavač, ventilátor EC motor na odvodu: filtr coarse 60%, ventilátor EC motor , uzav.kl.,tl.manžeta, V= 480/480m3/h 200/200Pa, vč.sifonu, vč.přizové podložení táhla odpovídající hmotnosti jednotky, jednotka bude dodána vcelku - 72kg	kpl	1	85 000,00	10 000,00	85 000,00	10 000,00
1.1a	profese vzt dodá kompletní část měření a regulace - zhotovitel dodá vlastní projekt Ma,MaR dodá řídicí jednotku, všechna serva, čidla,teploměry, pokojový ovládač, propojovací kabeláže cca 80m, regulace teploty, vzt-MaR zajistí zkompletování a zprovoznění jednotky vzt	ks	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1b	uvedení do provozu technikem výrobce	sada	2	4 000,00		8 000,00	
1.10	protidešťová žaluzie čtyřhranná, přípoj DN250 se sitem proti plátkům	ks	1	3 500,00	600,00	3 500,00	600,00
1.15	Hadice ohebná izol. DN 250- nahrazuje tlumič ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát	ks	1	250,00	150,00	250,00	150,00
1.16	tlumič hluku SONOULTRA SN250 - 600 vnitřní hadice-netkaná textilie, vnější plášť z laminovaného hliníku, tepelná izolace ze sklených vláken tl.25mm	ks	1	2 500,00	400,00	2 500,00	400,00
1.42	Ventil přívodní DN 160 na nástavci na potrubí	ks	3	300,00	200,00	900,00	600,00
1.43	přívodní výústka komfortní na kruhovém potrubí KV K2 R1 825x75 provedení dle architekta-předložit vzorník	ks	1	2 500,00	500,00	2 500,00	500,00
1.50	Hadice ohebná izol. DN 200 ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát	bm	2	200,00	150,00	400,00	300,00
1A.10	protidešťová žaluzie čtyřhranná, přípoj DN200 PZ	ks	1	2 900,00	600,00	2 900,00	600,00
1A.15	tlumič hluku DN200 - 900 vnitřní - minerální vlna opatřena z vnitřní stany netkanou textilií, vnější plášť z galvanizovaného plechu	ks	2	2 800,00	900,00	5 600,00	1 800,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	Poznámka: Modře označené buňky jsou určeny k vyplnění						
1A.40	Ventil odtahový DN 80 vč.zděře	ks	1	150,00	150,00	150,00	150,00
1A.41	Ventil odtahový DN 100 na nástavci na potrubí	ks	2	150,00	200,00	300,00	400,00
1A.42	Ventil odtahový DN 160 na nástavci na potrubí	ks	2	300,00	200,00	600,00	400,00
1A.43	odtahová výustka komfortní na kruhovém potrubí KV K1 R3 625x75 provedení dle architekta-předložit vzorník	ks	1	1 400,00	500,00	1 400,00	500,00
1A.50	Hadice ohebná izol. DN 200 ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické neдрáždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát	bm	2	200,00	150,00	400,00	300,00
1,1A.80	Potrubí kruhové do DN250 , těsné provedení tř.min.C, vč.tvorovek 40% a příslušenství	bm	31	690,00	400,00	21 390,00	12 400,00
1.84	Spojovací a těsnicí materiál, podpěry, závěsy , konzole doplňkový materiál, vypnění prostupů stěnou	sada	1	6 800,00	1 300,00	6 800,00	1 300,00
1.85	odvod kondenzátu - vč.materiálu, potrubí cca d.5m, armatury, sifon, vyvedení přes fasádu- přesné umístění - viz architekt,Si dodá topný kabel a zapojí uvedení do provozu	sada	1	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00
1.86	zhotovení vnitřních otvorů - zapravení provede stavba	ks	6	800,00	500,00	4 800,00	3 000,00
	Celkem:					163 390,00	48 900,00
	Zař.č.2 - klimatizace						
2.1	jednotka vnitřní chladicí kazetová LG Qch = nom5,kW vč. drátový ovládač na stěnu s češtinou a kabeláží dl.cca5m kondenzační jednotka LG UUB1 inverter 230V 50Hz, pružná podložka pod konzole jednotky	kpl	1	65 000,00	12 500,00	65 000,00	12 500,00
2.1a	vzt dodá -propojovací potrubí chladiva R 32, max.dl.do 12m, z toho převýšení cca 0,5m, vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva vč.propojovací kabeláž, zprovoznění vyvakuování, tlaková zkouška	sada	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.1b	potrubí chladiva vedené v budově bude vedeno v liště, povrch dle malby	bm	4	1 200,00	400,00	4 800,00	1 600,00
2.85	Spojovací a těsnicí materiál , podpěry, závěsy, konzole, doplň. materiál dle potřeby vzt	sada	1	5 590,00	1 500,00	5 590,00	1 500,00
2.86	potrubí chladiva vedené vně bude opatřeno krytem odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům	bm	1	1 200,00	680,00	1 200,00	680,00
2.87	odvod kondenzátu - vč.materiálu potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm cca dl.11m, armatury, zhotovení odbočky na odpadním potrubí, uvedení do provozu	sada	1	2 500,00	3 500,00	2 500,00	3 500,00
	Celkem:					83 090,00	23 780,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	Poznámka: Modře označené buňky jsou určeny k vyplnění						
	Zař.č.3,3A - služebna, větrání						
3,1	Vzduchotechnická jednotka v provedení ECO design 2018 Multivac DF EVO 2 s entalpickým výměníkem bez odvodu kondenzátu by pass vnitřní provedení - v.210mm, revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění všech dílů, otočná hrdla dle potřeby na přívodu: Tl.manžeta, uzav.klapka servo, předehřev, filtr G4 , diagonální rekuperátor entalpický , ventilátor s EC motorem na odvodu: filtr , ventilátor s EC motorem, uzav.kl.,tl.manžeta, V= 180/150m3/h vč.silentbloky jednotka bude dodána v celku jednotka dodána s vlastním systémem měření a regulace vč.řídící skříň, propojovací kabeláže, čidla, snímače, servopohony, ovládač dálkový, software, ochrany , zprovoznění	kpl	1	54 600,00	9 000,00	54 600,00	9 000,00
3,10	protidešťová žaluzie hranatá s přechodem na DN160 se sítím proti ptákům v barvě fasády-předložit vzorník k odsouhlasení	ks	1	2 500,00	600,00	2 500,00	600,00
3,40	přívodní drallová výust' 600x600 stavitelné lamely V=180m3/h přípojovací box s regulační klapkou a přechodovým kusem DN160 předložit vzorník ke schválení	ks	1	1 500,00	900,00	1 500,00	900,00
3,50	Hadice ohebná izolovaná DN 160, max.dl připojení 1.2m ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát	bm	3	200,00	150,00	600,00	450,00
3A,10	protidešťová žaluzie hranatá s přechodem na DN160 v barvě fasády-předložit vzorník k odsouhlasení	ks	1	2 900,00	600,00	2 900,00	600,00
3A,40	odtahová drallová výust' 600x600 V=150m3/h přípojovací box s regulační klapkou a přechodovým kusem DN160	ks	1	1 200,00	900,00	1 200,00	900,00
3,50	Hadice ohebná izolovaná DN 160, max.dl připojení 1.2m ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát	bm	2	200,00	150,00	400,00	300,00
3,3A,80	Potrubí kruhové PZ do DN160, těsné min.tř.C vč.tvorovek 30% a příslušenství	bm	12	600,00	400,00	7 200,00	4 800,00
3,85	Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy, konzoly, doplňkový materiál, vykrývací plechy	sada	1	7 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00
3,87	dokumentace výrobní před zahájením prací	sada	1	4 000,00		4 000,00	
3,88	projekt skutečného provedení v počtu 2 parě	sada	1	4 000,00		4 000,00	
3,89	zakrývání vzt - otevřeného potrubí a zařízení jako serva, jednotky, ventilátory, tlumiče (např. igelitem) během stavby s ohledem na stavební práce a prach a zanášení vzt a denní úklid	m2	80	200,00		16 000,00	
	Celkem:					101 900,00	22 550,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	Poznámka: Modře označené buňky jsou určeny k vyplnění IZOLACE, NÁTĚRY,						
	Izolace tepelné a protihlukové TL 40mm	m ²	5	800,00	200,00	4 000,00	1 000,00
	Izolace tepelné parotěsné, kaučukové, lepené tl.20mm	m ²	11	1 000,00	300,00	11 000,00	3 300,00
	Nátěry potrubí podpěrných konstrukcí	m ²	5	600,00	400,00	3 000,00	2 000,00
	Celkem:					18 000,00	6 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: **VYTÁPĚNÍ**

Stavba : MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE
Lidická 316/28, Šlapanice

Zhotovitel: Petr Hladík, U dráhy 546/11, 643 00 Brno - Chrlice

Objednatel : Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice 664 51

Zakázkové číslo :

Datum : 30.12.2024

Rozpočtové náklady celkem	435 497,00 Kč
----------------------------------	----------------------

Základ pro DPH	21 % činí :	435 497,00 Kč
DPH	21 % činí :	91 454,37 Kč
Základ pro DPH	12 % činí :	0,00 Kč
DPH	12 % činí :	0,00 Kč

CENA s DPH CELKEM	526 951,37 Kč
--------------------------	----------------------

Vypracoval Petr Hladík

Podpis:

Poznámky:

Modře vyznačené položky jsou určeny k doplnění

REKAPITULACE OBJEKTU:

Stavba: MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE Lidická 316/28, Šlapanice Objekt: VYTÁPĚNÍ Objednatel: Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice 664 51 Zhotovitel:	Datum:
--	--------

KÓD	ZAKÁZKA	CENA BEZ DPH	DPH SNÍŽENÉ	DPH ZÁKLADNÍ	CENA S DPH
	<u>MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE</u> <u>Lidická 316/28, Šlapanice</u>				
731	Kotelny	129 921,00	0,00	27 283,41	157 204,41
732	Strojovny	6 149,00	0,00	1 291,29	7 440,29
733	Potrubí	78 210,00	0,00	16 424,10	94 634,10
734	Armatury	27 527,00	0,00	5 780,67	33 307,67
735	Otopná tělesa	121 750,00	0,00	25 567,50	147 317,50
713	Tepelné izolace	11 110,00	0,00	2 333,10	13 443,10
800	HZS	37 620,00	0,00	7 900,20	45 520,20
900	Demontáže	23 210,00	0,00	4 874,10	28 084,10
<u>CELKEM:</u>		<u>435 497,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91 454,37</u>	<u>526 951,37</u>

Pořad. Dodáv. Dodávky a montáže zařízení:
číslo /montáž Popis položky

MJ Množství cena / MJ celkem (Kč)

731. Kotelny

<u>Kotel v m.č. 117</u>						
1	D+M	Plynový nástěnný kondenzační kotel tepelný výkon (modulovaný) 5+45kW součástí kotle mimo jiné: nerezový výměník, spalínový ventilátor, pojistný ventil 4 bary, oběhové modulační čerpadlo 1,5m3/hod, dp=30kPa, hrdlo koaxiálního odkouření/sání DN80/125 Třída NOx 6	1	ks	108 515,00	108 515,00
2	D+M	<u>Systém koaxiálního odkouření/sání ze střechy v dimenzi DN80/125</u>	2	ks	1 045,00	2 090,00
2.1	D+M	Trubka plastová pevná koaxiální Ø 80/125 mm, délka 500 mm	2	ks	1 045,00	2 090,00
2.2	D+M	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	1	ks	748,00	748,00
2.3	D+M	Horizontální komínová koncovka Ø 80/125 mm, délka 1050 mm (s manžetou)	1	ks	1 683,00	1 683,00
2.4	D+M	Růžice Ø 125 mm – vnější (černá plastová)	1	ks	275,00	275,00
2.5	D+M	Růžice Ø 125 mm – vnitřní	1	ks	275,00	275,00
2.6	M	Revize odkouření	1	komplet	8 800,00	8 800,00
<u>Systém regulace</u>						
1.1	D+M	Vnější teplotní sonda	1	ks	1 320,00	1 320,00
1.2	D+M	Obslužná jednotka	1	ks	4 290,00	4 290,00
<u>Odvedy kondenzátů</u>						
731.2	D+M	PVC potrubí do DN25 odvedy kondenzátu a odvedy úkapů od kotle, pojišťovacího ventilu Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže Rozvody vedené v kotelně Prořez 7%	5	m	385,00	1 925,00

731. Kotelny celkem

129 921,00

732. Strojovny

3	D+M	Tlaková membránová expanzní nádoba 50/6, (50 litrů, 6 bar, 3/4"), průměr 441mm, h=487mm	1	ks	4 620,00	4 620,00
3.1	D+M	Uzavírací kulový kohout s vypouštěním/napouštěním pro expanzní nádoby DN 20	1	ks	880,00	880,00
3.2	D+M	Tlakoměr 0-4 bary s vyznačením rozsahu pracovního tlaku (1/2")	1	ks	385,00	385,00
3.3	D+M	Uzavírací kohout pod tlakoměr (1/2")	1	ks	264,00	264,00

732. Strojovny celkem

6 149,00

733. Rozvod potrubí

<u>Trubky měděné včetně tvarovek a uložení</u>						
Spojování lisovacími tvarovkami						
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže						
Rozvody topné vody od kotle vedené volně podél stěn v 1.NP k tělesům a ke stávajícím stoupačkám do 2.NP						
<u>Prořez 7%</u>						
733.1	D+M	15x1	96	m	330,00	31 680,00
733.2	D+M	18x1	14	m	352,00	4 928,00
733.3	D+M	22x1	31	m	374,00	11 594,00
733.4	D+M	28x1	45	m	396,00	17 820,00
733.5	D+M	35x1	16	m	418,00	6 688,00
733.6	D+M	Pomocný, kotvící a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí	1	soubor	5 500,00	5 500,00
<u>Zachované části potrubních rozvodů v 1.NP</u>						
	D+M	15x1	22	m		
	D+M	18x1	5	m		

733. Rozvod potrubí - celkem

78 210,00

Pořad. číslo	Dodáv. /montáž	Dodávky a montáže zařízení: Popis položky	MJ	Množství	cena / MJ	celkem (Kč)
-----------------	-------------------	--	----	----------	-----------	-------------

734. Armatury

Armatury pro připojení nových otopných těles:

Otopná desková tělesa s bočním připojením

boční pravé anebo levé připojení

budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:

734.1	D+M	Termostatický ventil dvouregulační přímý - 1/2"	5	ks	495,00	2 475,00
734.2	D+M	Regulační a uzavíratelné šroubení přímé - 1/2"	5	ks	352,00	1 760,00
734.3	D+M	Termostatická hlavice ruční pro termostatické ventily 1/2"	5	ks	275,00	1 375,00
		Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5; bílá				
734.4	D+M	Svěrné šroubení na měděné potrubí 15x1	10	ks	49,50	495,00

Otopná desková tělesa s vestavěným ventilem

pravé spodní připojení

budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:

734.1	D+M	Regulační a uzavíratelné H-šroubení rohové	10	ks	902,00	9 020,00
734.2	D+M	Termostatická hlavice ruční pro termostatické ventily 1/2"	10	ks	275,00	2 750,00
		Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5; bílá				
734.3	D+M	Svěrné šroubení na měděné potrubí 15x1	20	ks	49,50	990,00

Armatury u kotle a na rozvodech ÚT

734.4	D+M	Kulový kohout DN 32	3	ks	495,00	1 485,00
734.5	D+M	Magnetický filtr s cyklonovou technologií DN 32	1	ks	3 179,00	3 179,00
734.6	D+M	Zpětná klapka DN 32	1	ks	500,00	500,00
734.7	D+M	Automatický odvzdušňovací ventil	6	ks	374,00	2 244,00
734.8	D+M	Vypouštěcí kohout DN 15	6	ks	209,00	1 254,00

734. Armatury - celkem

27 527,00

735. Otopná tělesa

Nová topná desková tělesa s bočním připojením

boční pravé anebo levé připojení; bílá barva

součástí těles i stěnové upevňovací konzoly do zděných konstrukcí

735.1	D+M	11-050040-50	2	ks	3 839,00	7 678,00
735.2	D+M	22-060070-50	1	ks	6 215,00	6 215,00
735.3	D+M	22-090060-50	1	ks	7 480,00	7 480,00
735.4	D+M	22-090070-50	1	ks	8 030,00	8 030,00

Nová topná desková tělesa s vestavěným ventilem

pravé spodní připojení, bílá barva

součástí těles i stěnové upevňovací konzoly do zděných konstrukcí

735.5	D+M	21-060090-60	1	ks	5 918,00	5 918,00
735.6	D+M	22-060060-60	1	ks	7 304,00	7 304,00
735.7	D+M	22-060070-60	1	ks	7 645,00	7 645,00
735.8	D+M	22-060080-60	3	ks	8 030,00	24 090,00
735.9	D+M	22-060100-60	1	ks	9 385,00	9 385,00
735.10	D+M	33-050100-60	2	ks	11 110,00	22 220,00
735.11	D+M	33-090110-60	1	ks	15 785,00	15 785,00

Stávající zachovaná desková tělesa v 1.NP

pravé spodní připojení, bílá barva

22-060080-60

33-060100-60

22-060100-60

21-060050-60

2	ks	
1	ks	
1	ks	
1	ks	

735. Otopná tělesa - celkem

121 750,00

Pořad. číslo	Dodáv. /montáž	Dodávky a montáže zařízení: Popis položky	MJ	Množství	cena / MJ	celkem (Kč)
713. Tepelné izolace						
<u>Izolace měděného potrubí vedeného u kotle a pod stropem 1.NP</u>						
<u>Potrubní pouzdro z pěnového polyetylénu pro potrubí:</u>						
713.1	D+M	Izolace d15/10 mm pro Cu 15.1	50	m	60,50	3 025,00
713.2	D+M	Izolace d18/15 mm pro Cu 18.1	10	m	66,00	660,00
713.3	D+M	Izolace d22/15 mm pro Cu 22.1	31	m	71,50	2 216,50
713.4	D+M	Izolace d28/20 mm pro Cu 28.1	45	m	82,50	3 712,50
713.5	D+M	Izolace d35/20 mm pro Cu 35.1	16	m	93,50	1 496,00
713. Tepelné izolace - celkem						11 110,00
800. HZS						
<u>Po provedení instalace topného systému bude provedeno:</u>						
H1	M	Propláchnutí a napuštění topného systému upravenou vodou Pro prvotní napuštění bude použita upravená voda přes – automatický změkčovací kabinet. Úpravna bude obsahovat změkčovací filtr uvnitř solné nádoby a zajistí změkčení pitné vody. Zapůjčení úpravny pro prvotní napuštění topného systému zajistí zhotovitel. Předpokládaný max. objem topné vody v systému je 550 litrů topné vody.	1	komplet	6 820,00	6 820,00
H2	M	Komplexní zkoušky, revize, zaškolení	1	komplet	10 780,00	10 780,00
H3	M	Topná zkouška	24	hod	330,00	7 920,00
H4	D+M	Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci)	1	komplet	8 800,00	8 800,00
H5	M	Případná doregulace-úprava přednastavení ventilů a regulačních šroubení otopných těles v topném systému	1	komplet	3 300,00	3 300,00
HZS - celkem						37 620,00
900. DEMONTÁŽE						
<u>Součástí všech demontáží je i odvoz a ekologická likvidace</u>						
<u>Demontáž technologie plynové kotelny v 1.PP - m.č.002</u>						
D1	Dem	Plynový nástěnný turbo kotel Therm DUO 50T Tepelný výkon 18÷45 kW; kotel pro vytápění 1.NP a 2.NP objektu Demontáž včetně všech armatur pod kotle (armatury uzavírací, vypouštěcí i filtr)	1	komplet	2 750,00	2 750,00
D2	Dem	Demontáž systému plastového koaxiálního odkouření/sání turbo kotle Vedeno přes východní fasádu objektu.	1	komplet	660,00	660,00
D3	Dem	Tlaková membránová expanzní nádoba expanzomat 35 litrů	1	komplet	880,00	880,00
D4	Dem	<u>Demontáž vybraných otopných těles v 1.NP</u> Ve výkrese č. 201 označená desková otopná tělesa Korado VK Demontována budou tělesa v m.č. 103, 106, 108, 109, 110, 111 a 116 – celkem 8 ks Tělesa budou demontována včetně konzol pro uchycení, připojovacích šroubení a ventilů.	8	ks	1 100,00	8 800,00
D5	Dem	<u>Demontáž vybraných úseků potrubních rozvodů v 1.NP</u> Ve výkrese č. 201 označené potrubní části rozvodů topné vody v 1.NP. Jedná se o měděné pájené rozvody vedené volně podél stěn k tělesům v 1.NP (částečně v místě dveří i podlahou 1.NP) a rozvody pod kotlem. Dimenze: 15×1 až 28×1 celková délka rušených rozvodů max. 90 m.	90	m	88,00	7 920,00
D6	Dem	Vypuštění topného systému před demontáží kotle, těles a potrubních úseků přes vypouštěcí armatury. Předpoklad max. objem vypouštěné části topného systému je 550 litrů.	1	komplet	2 200,00	2 200,00
DEMONTÁŽE-celkem						23 210,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE**

Misto: **ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **Petr Hladík**
U dráhy 546/11
643 00 Brno - Chrlice

IČ: **753 02 659**
DIČ: **CZ8203103810**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			102 304,80
PSV			367 642,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			469 946,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	469 946,80 CZK

Cena celkem bez DPH **469946,80 CZK**

v _____ dne **10.01.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			35 762,80
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			16 620,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 080,00
8	Trubní vedení	HSV			14 812,00
97	Prorážení otvorů	HSV			11 030,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			83 480,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			82 600,00
723	Vnitřní plynovod	PSV			27 996,00
725	Zařizovací předměty	PSV			173 566,00
Cena celkem					469 946,80

Položkový rozpočet

S:	MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE
O:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				35 762,80
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,70000	1 690,00	18 083,00
2	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	14,70000	160,00	2 352,00
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	14,70000	40,00	588,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	10,70000	170,00	1 819,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,30000	520,00	3 276,00
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,40000	636,00	2 798,40
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,40000	1 556,00	6 846,40
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				16 620,00
8	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	20,00000	420,00	8 400,00
9	612451111R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená	m2	20,00000	311,00	6 220,00
10	612421121R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých	m2	20,00000	100,00	2 000,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				24 080,00
11	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 10 cm	m2	28,00000	860,00	24 080,00
Díl:	8	Trubní vedení				14 812,00
12	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,00000	822,00	822,00
13	286971403R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	1,00000	3 820,00	3 820,00
14	8-PC	Poklop do šachtové roury 425 mm/B125	kus	1,00000	5 970,00	5 970,00
15	286971672R	Dno šachtové výkyvné 425/160 přímé pro KG	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				11 030,00
16	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	25,00000	350,00	8 750,00
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	300,00	300,00
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,00000	30,00	30,00
19	979100011RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m, svislá doprava z 2.NP ručním nošením	t	1,00000	1 950,00	1 950,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				83 480,00
20	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	130,00	260,00
21	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00000	160,00	800,00
22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000	200,00	400,00
23	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	35,00000	50,00	1 750,00
24	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	30,00000	50,00	1 500,00
25	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	10,00000	50,00	500,00
26	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,00000	380,00	1 900,00
27	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,00000	370,00	1 850,00
28	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	10,00000	840,00	8 400,00
29	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	15,00000	980,00	14 700,00
30	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	15,00000	960,00	14 400,00
31	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	15,00000	1 100,00	16 500,00
32	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	10,00000	1 200,00	12 000,00
33	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	20,00000	230,00	4 600,00
34	721290821R00	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m	t	1,00000	2 290,00	2 290,00
35	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	326,00000	5,00	1 630,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				82 600,00
36	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	15,00000	300,00	4 500,00
37	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65	m	60,00000	50,00	3 000,00
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	60,00000	60,00	3 600,00
39	722181221RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	35,00000	120,00	4 200,00

40	722181221RT9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	5,00000	130,00	650,00
41	722-PC	Izolace návleková, tl.30mm, d35	m	20,00000	400,00	8 000,00
42	722182001RT1	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr	m	40,00000	60,00	2 400,00
43	722182004RT1	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr	m	20,00000	90,00	1 800,00
44	722-PC	Potrubí PP-RCT D20 +tv., +uložení do korýtek vč.zednické výpomoci	m	55,00000	415,00	22 825,00
45	722-PC	Potrubí PP-RCT D25 +tv., +uložení do korýtek vč.zednické výpomoci	m	5,00000	491,00	2 455,00
46	722176112R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm	m	55,00000	250,00	13 750,00
47	722176113R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm	m	5,00000	270,00	1 350,00
48	722PC	Kohout kulový voda šoupátko G 3/4"	kus	1,00000	590,00	590,00
49	722PC	Uzavírací ventil voda s odvodněním G1/2"-kolečko	kus	2,00000	620,00	1 240,00
50	5511001810R	Ventil zpětný G1/2"	kus	1,00000	350,00	350,00
51	5511001811R	Ventil zpětný těžký G3/4"	kus	1,00000	460,00	460,00
52	722170922R00	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4"	kus	1,00000	400,00	400,00
53	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	4,00000	120,00	480,00
54	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	1,00000	150,00	150,00
55	722264322R00	Vodoměr bytový SV DN 15 x 110 mm, Qn 2,5	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00
56	722260921R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000	120,00	120,00
57	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm	m	20,00000	150,00	3 000,00
58	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	1,00000	2 290,00	2 290,00
59	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	588,00000	5,00	2 940,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				27 996,00
60	723163105R00	Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm	m	10,00000	1 200,00	12 000,00
61	723164105RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný	m	10,00000	400,00	4 000,00
62	551310013R	Kohout kulový plyn G3/4" páčka	kus	1,00000	380,00	380,00
63	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4"	kus	1,00000	160,00	160,00
64	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	600,00	600,00
65	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	10,00000	60,00	600,00
66	723-PC	Revizní zpráva	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00
67	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	189,00000	4,00	756,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				173 566,00
68	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	2,00000	6 700,00	13 400,00
69	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00
70	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	2,00000	1 400,00	2 800,00
71	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá 3/6l	kus	2,00000	2 400,00	4 800,00
72	725-PC	Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont.	kus	2,00000	250,00	500,00
73	726211321R00	Modul pro sádkarony, h. 1120 mm	soubor	2,00000	11 700,00	23 400,00
74	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 500 x 410 mm, bílé	soubor	2,00000	3 100,00	6 200,00
75	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	1 127,00	2 254,00
76	725823121RT2	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
77	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	300,00	600,00
78	725860213R00	Sífon umyvadlový D 32/40 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
79	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 40	kus	2,00000	200,00	400,00
80	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15	soubor	6,00000	350,00	2 100,00
81	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	6,00000	170,00	1 020,00
82	725-PC	Nerezový žlab s odtokem DN50, + nerez mřížka+montáž, dl.800mm	kus	2,00000	5 200,00	10 400,00
83	725-PC	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství	kus	2,00000	4 600,00	9 200,00
84	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00000	650,00	1 300,00
85	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	2,00000	150,00	300,00

86	725PC	Výlevka závěsná plastová s mřížkou, bílá+mont.	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00
87	725-PC	Baterie dřezová nástěnná s prodloužením, G1/2"x150mm	ks	1,00000	6 750,00	6 750,00
88	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	500,00	500,00
89	725016105R00	Pisoár, ovládání automatické, bílý+zdroj+mont.	soubor	1,00000	16 800,00	16 800,00
90	725-PC	El. ohřívač vody pod zař. předmět, tlakový, ,10l+bezp.armatura+mont.	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
91	725-PC	El. ohřívač vody nástěnný tlakový , 80l+bezp.armatura+mont.	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00
92	725-PC	El. ohřívač vody nástěnný průtokový, ,11-13,5kW/400V+mont.	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00
93	725539102R00	Montáž elektrických ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	3,00000	3 120,00	9 360,00
94	725530152R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 15 mm	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00
95	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	240,00	240,00
96	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	200,00	400,00
97	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00000	30,00	60,00
98	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	1,00000	200,00	200,00
99	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	3,00000	120,00	360,00
100	725590811R00	Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	1,00000	2 035,00	2 035,00
101	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 829,00000	3,00	5 487,00
102	999-1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU , UPŘESNĚNY INVESTOREM				

Celkem

469 946,80

Poznámky uchazeče k zadání

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Výkaz výměr 2024

Zakázka: **Rekonstrukce MP Šlapanice, elektroinstalace 2024**

Misto **Lidická 316/28, Šlapanice**

Objednatel: **Město Šlapanice,** **IČ:**
Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice **DIČ:**
664 45 Šlapanice

Zhotovitel: **Petr Hladík** **IČ: 753 02 659**
U dráhy 546/11 **DIČ: CZ8203103810**
643 00 Brno - Chrlice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			697 039,20
Vedlejší náklady			42 900,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			739 939,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	739 939,20 CZK
Základní DPH	21 %	155 387,23 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **895 326,43 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			365 668,60
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			316 885,80
M65	Elektroinstalace	MON			14 484,80
VN	Vedlejší náklady	VN			42 900,00
Cena celkem					739 939,20

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce MP Šlapanice, elektroinstalace revize 2024
O:	Lidická 316/28, Šlapanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				365 668,60
1	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky	kus	80,00000	38,04	3 043,04
2	210010002RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky Monoflex 1420	m	450,00000	66,00	29 700,00
3	210010006RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm, včetně dodávky Monoflex 1450	m	35,00000	95,70	3 349,50
4	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	95,00000	132,00	12 540,00
5	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	36,00000	253,00	9 108,00
6	210010323RT1	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	2,00000	374,00	748,00
7	210010315RT3	Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková, včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	1,00000	718,30	718,30
8	210010312RT1	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KO 97/5 s víčkem	kus	6,00000	144,10	864,60
9	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	51,00000	33,00	1 683,00
10	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00000	52,80	528,00
11	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	8,00000	200,20	1 601,60
12	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	10,00000	294,80	2 948,00
13	210110005RT1	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-07629	kus	2,00000	271,70	543,40
14	210110005RT3	Spínač nástěnný křížový - řaz. 66, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-07629	kus	2,00000	319,00	638,00
15	210111011RT6	Zásuvka domovní zapá - provedení 2P+PE s T3, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	1,00000	1 089,00	1 089,00
16	210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C, včetně dodávky spínače 39563-23	kus	3,00000	651,20	1 953,60
17	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	40,00000	368,50	14 740,00
18	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2x 2P+PE, včetně dodávky zásuvky	kus	8,00000	1 430,00	11 440,00
19	210190049R00	Osazenírozvodnic,výklenek, plocha do 1,0 m2	kus	1,00000	550,00	550,00
20	35712201R	Skříň rozvaděčová R1, viz výkres č.104	kus	1,00000	31 851,60	31 851,60
21	210800005RT1	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky CYY 6 ZE/ZL	m	120,00000	71,50	8 580,00
22	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	420,00000	75,90	31 878,00
23	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	1 250,00000	90,20	112 750,00
24	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	150,00000	90,20	13 530,00
25	210800118RT3	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	45,00000	264,00	11 880,00
26	210075001R00	Přípojnice pospojování ekv , včetně dodávky	kus	1,00000	770,00	770,00
27	210201513R00	Svítlidlo LED bytové stropní závěsné 2 upevňov.body, montáž	kus	4,00000	550,00	2 200,00
28	210201514R00	Svítlidlo LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body	kus	21,00000	550,00	11 550,00
29	348360130R1	A1 Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 1 x LED, 32W, 3300lm, Ra80, 4000K	kus	2,00000	1 405,80	2 811,60
30	348360130R2	A2 Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 1 x LED, 44W, 5100lm, Ra80, 4000K	kus	2,00000	1 405,80	2 811,60

31	348360130R3	A3 Vestavné LED svítidlo opálový kryt, 1 x LED, 32W, 4100lm, Ra80, 4000K	kus	7,00000	1 405,80	9 840,60
32	348360130R4	A4 Závěsné LED svítidlo opálový kryt, 1 x LED, 32W, 4100lm, Ra80, 4000K	kus	8,00000	1 405,80	11 246,40
33	348360130R5	B Vestavné LED svítidlo s optikou, černý refl. , širokozářič 80°, 2 linie, čtverec 600x600mm, 42W	kus	6,00000	1 063,70	6 382,20
34	348360130R6	C Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, , průměr 285mm 1 x LED, 20W, 2000lm, Ra80, 4000K	kus	8,00000	673,20	5 385,60
35	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	0,20000	3 924,80	784,96
36	210290752R00	Montáž zařízení nad 1,5 kW	kus	6,00000	605,00	3 630,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				316 885,80
37	222280215R00	Kabel UTP kat.6a v trubkách, vč. kabelu	m	1 880,00000	49,50	93 060,00
38	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	28,00000	451,00	12 628,00
39	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt body	kus	3,00000	1 320,00	3 960,00
40	222323321R00	Tlačítkové tablo do zdi (do 9 tlač.el.vrát.)	kus	2,00000	10 989,00	21 978,00
41	222323317RT1	Zdroj pro BUS 2 do rozvaděče	kus	1,00000	2 359,50	2 359,50
42	222325301R00	Ústředna EZS 50 zon, Aku, GSM, box, zdroj, vč. dodávky	kus	1,00000	25 850,00	25 850,00
43	222325001R00	Detektor PIR na předem připravené úchytné body, vč. dodávky	kus	8,00000	979,00	7 832,00
44	222325014Rt1	Magnetický kontakt dveřní, vč. dodávky	kus	3,00000	770,00	2 310,00
45	222325101Rt1	Detektor tříštění skla, vč. dodávky	kus	3,00000	220,00	660,00
46	222325101R00	Koncentrátor EZS 5/5, vč. dodávky	kus	1,00000	1 812,80	1 812,80
47	222325201R00	Klávesnice ovládací podsvícená, vč. dodávky	kus	2,00000	2 970,00	5 940,00
48	222325265R00	Poplachová siréna na připravené úchyt.body, vč. dodávky	kus	3,00000	2 948,00	8 844,00
49	222325201R00	Klávesnice na předem připravené úchytné body, vč. dodávky	kus	3,00000	2 970,00	8 910,00
50	222280102R00	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	950,00000	73,70	70 015,00
51	222281301RT1	Kabel EZS 2x20AWG + 2x24AWG, vč. dodávky	m	420,00000	60,50	25 410,00
52	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku, vč. dodávky	kus	3,00000	385,00	1 155,00
53	222730161R00	Kompletace a montáž par.antény	kus	1,00000	3 960,00	3 960,00
54	222730401R00	Nastavení a zprovoznění hl.stanice vč. ant.sestavy, vč. dodávky	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
55	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách, vč. dodávky	m	85,00000	49,50	4 207,50
56	222730032R00	Stožár a kotvení na střechu plochou	kus	1,00000	3 179,00	3 179,00
57	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	190,00000	38,50	7 315,00
Díl: M65		Elektroinstalace				14 484,80
58	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního vestavného	kus	9,00000	495,00	4 455,00
59	34828410R	N1 LED nouzové svítidlo LOVATO 3 P, vestavné, optika otevřený prostor, 1W, 1 x Optics for open	kus	6,00000	1 100,00	6 600,00
60	34828410R	N2 Přisazené LED nouzové svítidlo PLEXI LED , s praporkem 1 x PL/1W, 1W, 50lm, Ra80, 4000K	kus	2,00000	1 164,90	2 329,80
61	34828410R	N3 LED nouzové svítidlo LOVATO 3 P, vestavné, , optika pro únikové cesty, 1W 1 x Optics for esc	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				42 900,00
62	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	13 200,00	13 200,00
63	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	13 200,00	13 200,00
64	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00

Celkem

739 939,20

Poznámky uchazeče k zadání