

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **250726**      **Šlapanice hřbitov - veřejné osvětlení**

Objekt: **SO 04**      **Veřejné osvětlení**

Rozpočet: **250726**      **Větev č. 2 - etapa č. 4e**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH**

**0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 250726 - Šlapanice hřbitov - veřejné osvětlení

Popis objektu: SO 04 Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 250726 - Větev č.2 (úsek č. 4.e)

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M210	Materiál	MON			0,00	
M211	Demontáže	MON			0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	250726	Šlapance hřbitov - veřejné osvětlení
O:	SO 04	Veřejné osvětlení
R:	250726	Větev č. 2 - etapa č. 4e

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>								
1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	36,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
2	210202115R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového	kus	6,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
3	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	6,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
4	210204201R00	Montáž stožárové elektrovyžbroje pro 1 okruh	kus	6,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
5	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spoji, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	106,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
6	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	14,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
7	210220302RT6	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus	6,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
8	210800015R00	Montáž vodiče CYK, 10 mm <sup>2</sup> , uloženého v trubce,	m	3,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
9	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , volně uloženého	m	27,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
10	210810013R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm <sup>2</sup> , volně uloženého	m	150,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
11	210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg,	m	150,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
12	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm <sup>2</sup>	kus	11,00000			0,00	URS
13	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000			0,00	Prav./M RTS 25/ I
<b>Díl: M210 Materiál</b>								
14	23170120R	pěna PU, montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetřitelná; 0,75 l	kus	2,00000			0,00	SPCM RTS 25/ I
15	316723308T	Rošt základový pro přírubový stožár výšky 4,5 m	ks	6,00000			0,00	Vlastní
16	31673600T	Stožár hliníkový parkový přírubový pr. 120 mm u základy, výška 4,5 m nad zemí	ks	6,00000			0,00	Vlastní
17	31678611,9T	Svorkovnice stožárová jednopólostková IP 43	kus	6,00000			0,00	Vlastní
18	34111030R	kabel CYKY, instalaci; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, Ivar jádra RE-kulaty jednodrát; počet průřez žil 3x1,5mm <sup>2</sup> ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm <sup>2</sup> ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	27,00000			0,00	SPCM RTS 25/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	250726	Šlapanice hřbitov - veřejné osvětlení
O:	SO 04	Veřejné osvětlení
R:	250726	Větev č. 2 - etapa č. 4e

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	34111076R	kabel CYYK, instalaci: pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm <sup>2</sup> ; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm <sup>2</sup> ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	150,00000			0,00	SPCM RTS 25/ I
20	34141304R	vodič CYY, silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm <sup>2</sup> ; vnější průměr max 7,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,4 mm	m	3,00000			0,00	SPCM RTS 25/ I
21	345-000504	Pojistka 6A E27 komplet	ks	6,00000			0,00	Vlastní
22	345-000600	Trubička smřšťovací z/žl RPZ 32/12	m	3,00000			0,00	Vlastní
23	348200101T	Připojení libovolné elektroniky do svítidla ve standardu Lighting SystemsNEMA, 7 Pin socket, , osazeno komunikačním modulem MSB-C Wireless	ks	6,00000			0,00	Vlastní
24	34899963T	Svitidlo LED sadové DLE, 20W, 2700°K	ks	6,00000			0,00	Vlastní
25	354364902T	Koncovka kabelová Skeldo KSCZ5X-10-25	ks	11,00000			0,00	Vlastní
26	900 99-1111T	Podružný materiál	soubor	1,00000			0,00	Vlastní
Díl: M211 Demontáže 0,00								
27	210202115R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového	kus	6,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
28	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	6,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
29	210204201R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	6,00000			0,00	M21 RTS 25/ I
Díl: M46 Zemní práce při montážích 0,00								
30	460010011RT4	Vytýčení trasy nn vedení v přehled terénu, v obci, délka trasy nad 1000 m	km	0,09000			0,00	RTS 25/ I
31	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	2,40000			0,00	RTS 25/ I
32	460080002R00	Betonový základ do bednění	m3	2,20000			0,00	RTS 25/ I
33	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	2,20000			0,00	RTS 25/ I
34	460100110T00	příručná základ pro sadový stožár, hl. založení 2,5 m	kus	6,00000			0,00	Vlastní
35	460120002RT1	Zához jámy, normina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	6,00000			0,00	RTS 25/ I
36	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	89,00000			0,00	RTS 25/ I
37	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	89,00000			0,00	RTS 25/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	250726	Šlapanice hřbitov - veřejné osvětlení
O:	SO 04	Veřejné osvětlení
R:	250726	Větev č. 2 - etapa č. 4e

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
38	460490012RT1	Fólie vystražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	89,00000		0,00		RTS 25/1
39	460510021RT1	Kabelový přístup z plast. trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70	m	138,00000		0,00		RTS 25/1
40	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhuštěním	m	89,00000		0,00		RTS 25/1
41	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	3,00000		0,00		RTS 25/1
42	460600002RT1	Připlatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním autemobilem	m3	30,00000		0,00		RTS 25/1
43	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhuštění	m2	89,00000		0,00		RTS 25/1
44	460961603T00	Geodetické zaměření skutečného provedení	km	0,90000		0,00		Vlastní
45	1050	Připlatek k odvozu suti ZKD 1km, beton, asfalty	t	5,00000		0,00		Vlastní
46	460600061S00	Odvoz suti -1km	t	5,00000		0,00		Vlastní
47	0054T	Poplatek za recyklaci suti	t	5,00000		0,00		Vlastní
48	00586T	Poplatek za skládku zeminy	t	4,80000		0,00		Vlastní
49	00595T	prohloubení kabelové rýhy pro zemnicí drát - 10x10 cm	m	89,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: VN</b>			<b>0,00</b>					
50	00513T	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	Soubor	4,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: ON</b>			<b>0,00</b>					
51	0001T	Poplatek za recyklaci svítek a zdrojů	kus	6,00000		0,00		Vlastní
52	00560T	Číslování stožárů	ks	6,00000		0,00		Vlastní
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>					