

RAZÍTKO A PODPIS:	INVESTOR: Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice				<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>W</div><div>N</div><div>E</div><div>S</div></div>	<div><div>BAHAU</div><div>BAHAU CZ s.r.o.</div><div>Švihovská 136/8, 301 00 Plzeň, IČO:194 59 611 info@bahau.cz, 776 179 472</div></div>
	STAVBA: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Šlapanice - ulice Husova, Hybešova, Jiráskova, Wurmova					
	MÍSTO STAVBY: KÚ Šlapanice u Brna [762792]				PARÉ ČÍSLO:	<div><div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. RICHARD GÁBOR</div></div>
	ČÁST: Veřejné osvětlení					
	OBSAH VÝKRESU: Výkaz výměr				ČÍSLO VÝKRESU: <div>D8</div>	<div>PROJEKTANT: ING. RICHARD GÁBOR</div>
STUPEŇ: DPS		DATUM: 01/2026	MĚŘÍTKO: ---	FORMÁT: A4		<div>VYPRACOVAL: ING. RICHARD GÁBOR</div>

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 30012026

Stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Šlapanice - ulice Husova, Hybešova, Jiráskova, Wurmova.



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:

Město Šlapanice

IČ:

00282651

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

BAHAU CZ s.r.o.

IČ:

19459611

DIČ:

CZ19459611

Zpracovatel:

Ing. Richard Gábor

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 30012026

Stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Šlapanice - ulice Husova, Hybešova, Jiráskova, Wurmova.

Místo: Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: BAHAU CZ s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Richard Gábor



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 01	Přípolož vedení VO v trase EG.D	0,00	0,00
SO 02	Obnova stožárů a svítidel VO	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Šlapanice - ulice Husova, Hybešova, Jiráskova, Wurmova.

Objekt:

SO 01 - Připolož vedení VO v trase EG.D

Místo:

Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:

Město Šlapanice

Projektant:

BAHAU CZ s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Richard Gábor



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	1 470,000		0,00
2	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	911,400		0,00
3	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	40,000		0,00
4	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	40,000		0,00
5	M	35442235	antikorozi páska	kus	2,000		0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

6	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	1 470,000		0,00
7	M	1000290893	Chránička optického kabelu KOPOS 06040 AB, HDPE, bezhalogenová, 40mm, 750N/20cm, oranžová	m	1 470,000		0,00
8	M	1000290125	Koncovka chráničky optického kabelu KOPOS 05041 KB, HDPE, 40mm, bez ventilu, 1ks	kus	10,000		0,00
9	M	1000289722	Spojka chráničky optického kabelu KOPOS 05040 KB, HDPE, 40mm, 1ks	kus	10,000		0,00
10	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	2 940,000		0,00
11	M	1185970	TRUBKA KOPOFLEX 75 CERVENA KF 09075	m	1 470,000		0,00
12	M	1004014	TRUBKA KOPOFLEX 75 CERNA KF 09075	m	1 470,000		0,00
13	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	90,000		0,00
14	M	1383567	TRUBKA KOPOFLEX 110 CERVEN KF 09110 BB	m	90,000		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Šlapanice - ulice Husova, Hybešova, Jiráskova, Wurmova.

Objekt:

SO 02 - Obnova stožárů a svítidel VO

Místo:

Datum: 30. 1. 2026

Zadavatel:

Město Šlapanice

Projektant:

BAHAU CZ s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Richard Gábor



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

1	K	742410064	Montáž reproduktoru směrového rozhlasu	kus	16,000		0,00
2	K	742410801	Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového	kus	16,000		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

3	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ²	kus	100,000		0,00
4	M	10.050.615	GPH Koncovka SKR 4 38/11 smršťitelná	kus	100,000		0,00
5	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 mm ²	kus	1,000		0,00
6	M	80971293	WAP SPOJKA SMRŠŤ. SVCZ-S4-1 PRO 4X10-4X35MM ² AL/CU, ŠROUB. SPOJOVAČE, wpr6036	kus	1,000		0,00
7	K	210191514	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1.0 a 1.1 bez zapojení vodičů	kus	1,000		0,00
8	M	1256919	SRML 12x160 3.1.1 3D	kus	1,000		0,00
9	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	49,000		0,00
10	M	34774000	L1 - DLE68MINI-20W-OS2612-2700K WL DALI	kus	4,000		0,00
11	M	34774001	L2 - DLE68MINI-25W-OS2612-2700K WL DALI	kus	30,000		0,00
12	M	34774002	L3 - DLE68MINI-30W-OS2613-2700K WL DALI	kus	8,000		0,00
13	M	34774004	L4 - DLE68MINI-35W-OS2613-2700K WL DALI	kus	6,000		0,00
14	M	34774005	L5 - DLE68MINI-35W-OS2612-2700K WL DALI	kus	1,000		0,00
15	K	210204031	Montáž stožárů osvětlení kompozitních samostatně stojících délky do 8 m	kus	46,000		0,00
16	M	1971929	STOZAR SAL-6	kus	38,000		0,00
17	M	1971928	STOZAR SAL-60	kus	7,000		0,00
18	M	1971932	STOZAR SAL-70	kus	1,000		0,00
19	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	3,000		0,00
20	M	31674006	výložník WR 4/2/0,5/90°	kus	3,000		0,00
21	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	43,000		0,00
22	M	31674129	výzbroj stožárová NTB1	kus	43,000		0,00
23	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	3,000		0,00
24	M	31674133	výzbroj stožárová NTB2	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	330,000		0,00
26	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	204,600		0,00
27	M	35442235	antikoroziní páska	kus	2,000		0,00
28	K	210220300	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	46,000		0,00
29	M	8500173740	Svorka připojovací SP	kus	46,000		0,00
30	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	92,000		0,00
31	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	92,000		0,00
32	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	370,000		0,00
33	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	370,000		0,00
34	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	2 100,000		0,00
35	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	2 100,000		0,00
36	K	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnice tras a kolektorů	m	2 100,000		0,00
37	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	42,000		0,00
38	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	42,000		0,00
39	K	PM	Přidružený materiál	%			0,00
40	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%			0,00

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00
41	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,300		0,00
42	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,300		0,00
43	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m ³	28,000		0,00
44	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	250,000		0,00
45	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	16,000		0,00
46	K	460241111	Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m ³	28,000		0,00
47	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m ³	23,000		0,00
48	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	230,000		0,00
49	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	41,500		0,00
50	K	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m ³	24,000		0,00
51	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	250,000		0,00
52	K	460431333	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4	m	16,000		0,00
53	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m ²	250,000		0,00
54	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m ²	250,000		0,00
55	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	21,000		0,00
56	M	10321310	hnojivo vegetačních střeš s dlouhodobým účinkem	kg	21,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	460641111	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu	m3	46,000		0,00
58	M	59383557	<i>Prefabrikovaná základová patka B60</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>		<i>0,00</i>
59	M	59383550	<i>Prefabrikovaná základová patka B50</i>	<i>kus</i>	<i>38,000</i>		<i>0,00</i>
60	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	250,000		0,00
61	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	16,000		0,00
62	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	266,000		0,00
63	M	1147138	<i>VYSTRAZNA FOLIE CERVENA 33/100 330X100</i>	<i>m</i>	<i>266,000</i>		<i>0,00</i>
64	K	460762111	Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu	kus	4,000		0,00
65	M	4400885570	<i>Dlažba betonová DITON STANDARD přírodní 500×500×50 mm</i>	<i>m2</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
66	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	115,000		0,00
67	M	1000290893	<i>Chráníčka optického kabelu KOPOS 06040 AB, HDPE, bezhalogenová, 40mm, 750N/20cm, oranžová</i>	<i>m</i>	<i>115,000</i>		<i>0,00</i>
68	M	1000290125	<i>Koncovka chráničky optického kabelu KOPOS 05041 KB, HDPE, 40mm, bez ventilu, 1ks</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		<i>0,00</i>
69	M	1000289722	<i>Spojka chráničky optického kabelu KOPOS 05040 KB, HDPE, 40mm, 1ks</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
70	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	725,000		0,00
71	M	1185970	<i>TRUBKA KOPOFLEX 75 CERVENA KF 09075</i>	<i>m</i>	<i>610,000</i>		<i>0,00</i>
72	M	1004014	<i>TRUBKA KOPOFLEX 75 CERNÁ KF 09075</i>	<i>m</i>	<i>115,000</i>		<i>0,00</i>
73	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	20,000		0,00
74	M	1383567	<i>TRUBKA KOPOFLEX 110 CERNÁ KF 09110 BB</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>		<i>0,00</i>
75	K	460871173	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	4,000		0,00
76	K	460881215	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 8 cm	m2	24,000		0,00
77	K	460881224	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva obrusná tl 6 cm	m2	24,000		0,00
78	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm	m2	4,000		0,00
79	K	468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm	m2	24,000		0,00
80	K	468041113	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm	m	16,000		0,00
81	K	468041123	Řezání živického podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	16,000		0,00
82	K	469973120	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,600		0,00
83	K	469973125	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,000		0,00
84	K	PM	Přidružený materiál	%			0,00
85	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%			0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

86	K	HZS4121	Pronájem plošiny MP16	hod	91,000		0,00
87	K	HZS4122	Doprava	kpl	1,000		0,00
88	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	24,000		0,00
89	K	HZS4221	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	HZS4222	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000		0,00
91	K	HZS4231	Integrace do řídicího systému VO včetně aktualizace	kpl	1,000		0,00