

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **250726**      **Šlapanice hřbitov - veřejné osvětlení**  
 Objekt: **SO 04**      **Veřejné osvětlení**  
 Rozpočet: **250726**      **Větev č. 1 - etapa č. 6e (včetně úseku č. 5.e)**

Zadavatel \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 250726 - Šlapanice hřbitov - veřejné osvětlení  
Popis objektu: SO 04 Veřejné osvětlení  
Popis rozpočtu: 250726 - Větev č.1 - etapa č.6e (včetně úseku č. 5.e)

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M210	Materiál	MON			0,00	
M211	Demontáže	MON			0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	250726	Šlapanice hřbitov - veřejné osvětlení
SO	04	Veřejné osvětlení
R:	250726	Větev č. 1 - etapa č. 6e (včetně úseku č. 5.e)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>								
1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	60,00000			0,00	M21 RTS 25/I
2	210100701R00	Montáž koncovky venkovní do 1 kV, KV 1, , pro kabely, celoplastové, do průřezu 4x35 mm2	kus	3,00000			0,00	M21 RTS 25/I
3	210202115R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového	kus	10,00000			0,00	M21 RTS 25/I
4	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	10,00000			0,00	M21 RTS 25/I
5	210204201R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	10,00000			0,00	M21 RTS 25/I
6	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	415,00000			0,00	M21 RTS 25/I
7	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	30,00000			0,00	M21 RTS 25/I
8	210220302RT6	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus	11,00000			0,00	M21 RTS 25/I
9	210800015R00	Montáž vodiče CYK 10 mm2, uloženého v trubce,	m	5,50000			0,00	M21 RTS 25/I
10	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	45,00000			0,00	M21 RTS 25/I
11	210810013R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, volně uloženého	m	513,00000			0,00	M21 RTS 25/I
12	210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg,	m	513,00000			0,00	M21 RTS 25/I
13	210100151U00	Ukončení kabelu páska žily 4x16mm2	kus	19,00000			0,00	URS
14	905 R01	Hzs-revizie provoz souboru a st.obj., Revize	h	7,00000			0,00	Prav.M RTS 25/I
<b>Díl: M210 Materiál</b>								
15	23170120R	pěna PU, montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetřitelná; 0,75 l	kus	2,00000			0,00	SPCM RTS 25/I
16	316723308T	Rošt základový pro přírubový stožár výšky 4,5 m	ks	10,00000			0,00	Vlastní
17	31673600T	Stožár hliníkový parkový přírubový pr. 120 mm v základu, výška 4,5 m nad zemí	ks	10,00000			0,00	Vlastní
18	31678611,9T	Svorkovnice stožárová, jednopojistková IP 43	kus	10,00000			0,00	Vlastní
19	34111030R	kabel CYKY, instalací; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	45,00000			0,00	SPCM RTS 25/I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	250726	Šlapanice hřbitov - veřejné osvětlení
SO	04	Veřejné osvětlení
R:	250726	Větev č. 1 - etapa č. 6e (včetně úseku č. 5.e)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
20	34111076R	kabel CYYK, instalaci: pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednoduchý: počet a průřez žil 4x10mm2: počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	513,00000			0,00	SPCM RTS 25/I
21	34141304R	vodič CYY, silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plně holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr max 7,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,4 mm	m	5,50000			0,00	SPCM RTS 25/I
22	345-000504	Pojistka 6A E27 komplet	ks	10,00000			0,00	Vlastní
23	345-000600	Trubička smrtšovací z/žl RPZ 32/12	m	5,50000			0,00	Vlastní
24	348200101T	Připojení libovolné elektroniky do svítidla ve standardu Lighting SystemsNEMA, 7 Pin socket, , osazeno komunikačním modulem MSB-C Wireless	ks	10,00000			0,00	Vlastní
25	34899963T	Svitidlo LED sadové DLE, 20W, 2700°K	ks	10,00000			0,00	Vlastní
26	35436090T	Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 4-25mm2, L750	ks	3,00000			0,00	Vlastní
27	354364902T	Koncovka kabelová Skeldo KSCZ5X-10-25	ks	13,00000			0,00	Vlastní
28	357 12206T	Skříň rozpojovací pro VO, 3 sady poj. odpínačů, provedení plastový pilíř, skříň pro upevnění do zdi	ks	1,00000			0,00	Vlastní
29	358251012R	vložka pojistková nožová vel. 000; charakt. gG; jmen.proud 20 A; jmen.napětí 690 V a.c./250 V d.c.	kus	6,00000			0,00	SPCM RTS 25/I
30	358-91111T	Zkratová propojka	kus	3,00000			0,00	Vlastní
31	900 99-1111T	Podružný materiál	soubor	1,00000			0,00	Vlastní
<b>Díl: M211 Demontáže</b>								
32	210202115R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového	kus	10,00000			0,00	M21 RTS 25/I
33	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	10,00000			0,00	M21 RTS 25/I
34	210204201R00	Montáž stožárové elektrovyzbroje pro 1 okruh	kus	10,00000			0,00	M21 RTS 25/I
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>								
35	460010011R14	Výtyčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy nad 1000 m	km	0,46000			0,00	RTS 25/I
36	460050703R11	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	4,00000			0,00	RTS 25/I
37	460070618T00	Jáma pro protlak	m3	7,50000			0,00	Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	250726	Šlapanice hřbitov - veřejné osvětlení
SO	04	Veřejné osvětlení
R:	250726	Větev č. 1 - etapa č. 6e (včetně úseku č. 5.e)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
38	460080002R00	Betonový základ do bednění	m3	3,60000			0,00	RTS 25/ I
39	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	3,60000			0,00	RTS 25/ I
40	460100110T00	přiručná základ pro sadový stožár, hl. založení 2,5 m	kus	10,00000			0,00	Vlastní
41	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	14,00000			0,00	RTS 25/ I
42	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3. ruční výkop rýhy	m	374,00000			0,00	RTS 25/ I
43	460270085T00	Osazení rozpojovací pilířové skříňe VO	ks	1,00000			0,00	Vlastní
44	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	383,00000			0,00	RTS 25/ I
45	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	383,00000			0,00	RTS 25/ I
46	460510021RT1	Kabelový přístup z plast. trub. DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70	m	439,00000			0,00	RTS 25/ I
47	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	3,00000			0,00	RTS 25/ I
48	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	13,50000			0,00	RTS 25/ I
49	460600002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním autemobilem	m3	135,00000			0,00	RTS 25/ I
50	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	383,00000			0,00	RTS 25/ I
51	460961603T00	Geodetické zaměření skutečného provedení	km	0,46000			0,00	Vlastní
52	1050	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km, beton, asfally	t	83,00000			0,00	Vlastní
53	4606000061S00	Odvoz suti -1km	t	8,30000			0,00	Vlastní
54	466 99.1112T00	Protlak řízený DN 110	m	70,00000			0,00	Vlastní
55	0054T	Poplatek za recyklaci suti	t	8,30000			0,00	Vlastní
56	00586T	Poplatek za skládku zeminy	t	24,00000			0,00	Vlastní
57	00595T	prohloubení kabelové rýhy pro zemnicí drát - 10x10 cm	m	374,00000			0,00	Vlastní
<b>Díl: VN Vedlejší náklady 0,00</b>								
58	00513T	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	Soubor	6,00000			0,00	Vlastní
<b>Díl: ON Ostatní náklady 0,00</b>								
59	0001T	Poplatek za recyklaci svítidel a zdrojů	kus	10,00000			0,00	Vlastní
60	00560T	Číslování stožárů	ks	10,00000			0,00	Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	250726	Šlapanice hřbitov - veřejné osvětlení
SO	04	Veřejné osvětlení
R:	250726	Větev č. 1 - etapa č. 6e (včetně úseku č. 5.e)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	