

Stavba :	N932 Rekonstrukce místní komunikace	-	Rozpočet :
Objekt :	SO 07 Veřejné osvětlení		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N932 Rekonstrukce místní komunikace	Rozpočet:
Objekt :	SO 07 Veřejné osvětlení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210020555R00	Demontáž venkovního vedení VO	m	160,00		
2	210040551R00	Šablony a proud.spoje-šroubovou svorkou do 50 mm2 demontáž	kus	8,00		
3	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	12,00		
4	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	6,00		
5	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	3,00		
6	210202010R00	Montáž svítidla na stožár	kus	3,00		
7	210202010R0R	Demontáž svítidla	kus	2,00		
8	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový včetně nákladů na autojeřáb	kus	3,00		
9	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru	kus	3,00		
10	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	125,00		
11	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	16,00		
12	210280001U00	Revize	kus	1,00		
13	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	134,00		
14	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	24,00		
15	210191515U00	Montáž rozpojovací skříň RF 4:3	m	2,00		
16	345--0002	ELEKTROVÝZBROJ -IP 43	kus	3,00		
17	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	78,00		
18	31673520	Stožár osvětlovací 6 metrů nad zemí -SB 6 vzor Brno bez termoplastu	kus	3,00		
19	34111032	KABEL SIL CYKY-J 3X1,5	M	24,00		
20	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	125,00		
21	34523415	VLOZKA POJ E27 2410 6A NORMA	KUS	3,00		
22	348-01	Pouliční led svítidla 40W	kus	3,00		
23	35441895	SVORKA PRIPOJ SP1 D6-12MM FEZ	KUS	4,00		
24	35441996	SVORKA VODOV SR 03 VOD D6-12	KUS	12,00		
25	357-RF 4:3	Rozpojovací skříň RF 4:3 včetně pojistek	KUS	2,00		
26	900 00	Nezmeritelné práce - vytýčení stav sítí + vytýčení sítí	h	8,00		
27	907 R00	Projektová dokumentace skutečného stavu	h	8,00		
28	911 00	GEODETICKE ZAMERENI	hod	8,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
28	460010011RT2	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci délka trasy do 500 m	km	0,11		
29	460030039U00	Rozebrání zámk dlažba písek sucho	m2	4,00		
30	460030061R00	Kladení dlažby do lože ze šterku	m2	4,00		
31	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	3,00		
32	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	97,00		
33	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	13,00		
34	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	110,00		
35	4605100K1T00	Uložení kabelové chráničky průměr 63 včetně dodávky	m	121,00		
36	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	97,00		
37	460560303RT1	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	13,00		
38	460620013T1	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU HOR.3 RUČNÍ VYROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÍ	M2	110,00		
39	460650011RT2	Podkladová vrstva ze šterku tl.25 cm ze šterkodrti tl. 25 cm	m2	4,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				