



Chráničky na stávající kabely

Staníčení	Délka	Poznámka
0,001	2,00	sděl. kabel
0,004	9,00	vedení VN
0,005	8,00	vedení VN
0,133 - 0,147	50	sděl. kabel
	37,00	

Postup prací:

- Vytyčení, nasondování a obnažení.
- Kontrola správcem kabelů.
- Uložení kabelů do dělené chráničky.
- Přiložení rezervní chráničky dle určení správce a obetonování.
- Kontrola správcem kabelů.
- Geodetické zaměření a předání příslušnému správci.

Chránička je zřízena na telekomunikační kabely a kabely NN. Kabel bude uložen do žlábků TK1. Společně s rezervní chráničkou bude obetonováno. Rezervní chráničkou bude protaženo silonové lanko a oba konce budou utěsněny. Správce před záhozem provedené dílo zkontroluje. Počet chrániček bude upřesněn při provádění po dohodě se správcem, rezerva bude určena správcem. Provedené úpravy budou před záhozem překontrolovány a geodeticky zaměřeny. Při realizaci musí být dodržena ČSN 73 6005.

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Milan Jokl
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Martin Rambousek
Zodpovědný projektant	Ing. Martin Rambousek
Vypracoval	Ing. Martin Rambousek
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	město Šlapanice
Objednatel	město Šlapanice

Formát	2A4	Měřítko	1:100	Stupeň	RDS	Datum	05/2018	Zákazové číslo	1451616-21
--------	-----	---------	-------	--------	-----	-------	---------	----------------	------------

Projekt

PROJEKČNÍ SLUŽBY PRO MĚSTO ŠLAPANICE, DÍLČÍ ČÁST 3 - ZEMĚDĚLSKÁ

C. Stavební část
C.1 SO 101 Silnice - 1. část

Příloha	Souprava		
VÝKRES CHRÁNIČKY	Číslo přílohy	C.1.7	Revize
			0