



**Dodatečná informace č. 2
k zakázce**

**„Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně
opravy kanalizace ulice Hybešova“.**

Identifikační údaje o zadavateli:

Název: Město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice
IČ: 002 82 651
Zastoupené: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

Identifikační údaje o veřejné zakázce:

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
neomezenému počtu zájemců (dodavatelů)
Limit veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka

Věc: Dodatečná informace k zadávací dokumentaci č. 2

Vážení dodavatelé – uchazeči,

Zadavatel obdržel od uchazeče dotazy, na které odpovídá a zároveň upravuje specifikaci ve výkazu
výměr:

Kanalizace ul. Hybešova

Dotaz č.1

V odpovědi na materiál přípojek uličních vpustí je určena min. kruhová tuhost materiálu přípojky SN 8.
V položkách soupisu prací zůstává SN 10. Má uchazeč nacenit tento materiál dle dodatečné
informace a ignorovat v popisu položky udaný materiál s SN 10, nebo zadavatel upraví popis položek
v soupisu prací?

Odpověď č.1

Ignorujte požadavek materiálu SN 10 a naceňte podle dodatečné informace.

Ul. Husova

Dotaz č.2

Pol. č. 30 – prosím o opravu výměry. Není započítán výkopek z drenáže.

Odpověď č.2

Doplněna položka výkopku rýhy drenáže.



Dotaz č.3

Pol. č. 31 – k této položce chybí specifikace materiálu drenáže, nebo doplnit do popisu položky specifikaci materiálu.

Odpověď č.3

Doplněna položka specifikace trub drenáže

Dotaz č.4

Pol. č. 46, 74 – u pol. č. 46 snížit množství na 2 ks (uliční vpusti – dodávka a montáž) a u pol. č. 74 změnit popis na dodávku a montáž dvorní vpusti z dílů TBV-Q 300 dle PD, jinak je tato položka zmatečná (určuje dodávku vyrovnávacího prstence na uliční vpust DN 450).

Odpověď č.4

Položky opraveny podle připomínky

Dotaz č.5

Pol. č. 58 – výpočet pro betonové lože pod obrubníky je chybný (asi nebude spotřebován 1 m³ na pokládku 3 m obrubníků). Reálně a i dle PD je spotřeba cca 0,07 m³/m. Přitom pol. č. 55 již dle ÚRS obsahuje betonové lože a není třeba pro něj uvádět položku zvlášť. Ta samá nesrovnalost se týká položek pokládky obrub betonového lože u SO 02 Ulice Hybešova. Prosím o úpravu.

Odpověď č.5

Položka opravena – bet. lože pod obrubníky je počítáno v tloušťce nad 10 cm (cca 5 cm). Na ul. Hybešově kubatura lože souhlasí, je zde větší tloušťka lože (cca 17 cm) pod silničními a nájezdovými obrubníky, 24 cm pod varovným pásem.

Dotaz č.6

Dle PD (TZ, výkres č.6 – odvodnění) se přípojky od nových uličních a dvorních vpustí napojují do stávající kanalizace DN 400 (bez určení jejího materiálu – zřejmě beton) jádrovým vývrtem. Položka pro napojení těchto přípojek v soupisu prací chybí. V DI zadavatel omylem zaměnil napojení přípojek s kanalizací v ul. Hybešova, kde se přípojky napojují do odboček dodaných při opravě stávající kanalizace. Prosím o doplnění položky.

Odpověď č.6

Napojení přípojek opraveno na položky jádrového vývrtu.

Na základě této dodatečné informace zadavatel upravuje lhůtu pro odevzdání nabídek na **4.4.2019 v 10:00 hod.**

Ve Šlapanicích dne 21.3.2019

.....
Ing. Jaroslav Lepl
Vedoucí investic