


PARKOVIŠTÈ ULICE ŠVEHLOVA, ŠLAPANICE

D.3 VYTÝČENÍ

M.1:250




WYTYCZOWACI BODY

VYTYČOVACÍ BODY			
PARKOVIŠTĚ ULICE ŠVEHLLOVÁ, ŠLAPANICE			
Č.B.	Y	X	Z
1	-1 165 353.319	-590 185.296	239.30
2	-1 165 339.690	-590 188.738	239.30
3	-1 165 325.437	-590 131.785	238.19
4	-1 165 327.133	-590 131.353	238.16
5	-1 165 325.898	-590 126.508	238.13
6	-1 165 329.289	-590 125.644	238.10
7	-1 165 342.085	-590 176.788	238.90
8	-1 165 350.588	-590 174.614	239.10

<i>Revisze</i>	<i>Papis revisze</i>	<i>Datum revisze</i>

Pozn. :
Trasy stávejících inž. sítí je nutno považovat za orientační a před zahájením zemních prací je nutno veškeré sítě vytyčit přímo na staveništi

 AQUA[®] PROCON	AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Jan Polášek
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	Ing. Milan Jolík
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Martin Rambousek
<i>Výpracoval</i>	Lukáš Kasal
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek

<i>Investor</i>	město Šlapanice
<i>Objednatel</i>	město Šlapanice

Formát	3A4	Měřítiko	1..250	Stupeň	DUR / DSP	Datum	09/2018	Zakázkové číslo	1477317-16
--------	-----	----------	--------	--------	-----------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	PARKOVIŠTĚ ULICE ŠVEHLOVA, ŠLAPANICE		
Číslo	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
Čas			
Priloha	VYTÝČENÍ	Číslo přílohy D.3	Revize 0
Souprava			