# ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F

## C PRÁCE ZÁMEČNICKÉ

24/Z ZÁBRADLÍ PODÉL VENKOVNÍ TERASY
PROVÉST DLE ČSN 74 3305

V=1,0 M
CEL.DÉLKA CCA 21,0 BM

POPIS :
VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ VÝŠKY V=1,0 M S MADLEM V=0,90M
SLOUPKY 40/40/2,5 S MADLEM A VODOROV. PRVKEM 40/40/2,5
VÝPLŇ ZE SVISLÝCH PRVKŮ OCEL. PAS. 40/5 VE VZDÁLENOSTI 75 MM
KOTVENO Z BOČNÍ STRANY K OCEL. KONSTRUKCI TERASY – ŠROUBY
MADLO V=0,9M – TRUBKA TR. 50X2 VE VÝŠCE 900 MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ










## VÝPIS MATERIÁLU PRO 1BM

24/Z

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MADLO | 40/40/2,5 | 1,00 BM | | a 2,89 kg/m | 2,89 KG |
| SLOUPEK | 40/40/2,5 | 1,12 BM | 2 KS | a 2,89 kg/m | 6,47 KG |
| VODOROV. VÝPLŇ | 40/40/2,5 | 0,96 M | | a 2,89 kg/m | 2,77 KG |
| SVISLÁ VÝPLŇ | PAS. 40/5 | CCA9,70M | | a 1,57 kg/m | 15,23 KG |
| KOTEVNÍ DESKA (120X100/8) + KOTEV. ŠROUBY | | 2 KS | 0,24M | a 6,28 kg/m | CCA 1,50 KG |
| MADLO TR. 50X2 | | 1,00 BM | | a 2,368 kg/m | 2,368 KG |
| OCEL.PRVKY PL. 20/5 | | 2 ks | | a 0,79 kg/m2 | 0,32 KG |
| | | | | HMOTNOST | 31,54 KG |
| | | | | + PŘIRÁŽKA 10% | |
| | | | | HMOTNOST 1 BM | 34,70 KG/M |

## POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZJISTIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ
NUTNOST ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

M 1 : 50