

## VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

OZN.	NÁZEV PRVKU	TYP	ROZMĚRY			POČET (ks)
			L	B	H	
S1	PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ STROPNÍ PANEL SPIROLL	viz poz.102	5 050	1190	160	21
S2	PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ STROPNÍ PANEL SPIROLL	viz poz.102	6 250	1190	160	19
S3	PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ STROPNÍ PANEL SPIROLL	viz poz.102	6 250	800	160	2

## VÝPIS PRŮVLAKŮ

OZN.	NÁZEV PRVKU	DÉLKA	VÁHA kg/m	VÁHA kg/ks	ULOŽENÍ sh
Pr1	OCELOVÝ NOSNÍK HEB 240	4 000	83,20	333	+3,283
Pr2	OCELOVÝ NOSNÍK HEB 240	5 600	83,20	466	+3,283

S4 DOBETONÁVKA - ŽELEZOBETON C25/30, VÝZTUŽ SVAŘOVANÁ SÍŤ TYP KY (100x100x8) PŘI HORNÍM I DOLNÍM OKRAJI , TL. DOBETONÁVKY BUDE SHODNÁ S TL. PANELU V DANÉM MÍSTĚ


## POZNÁMKY

V1,V2 ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE - viz výkres věnců

P1 Prostup panelem pro svislé potrubí

-PODROBNÝ POPIS PRVKŮ A KONSTRUKCÍ S OZNAČENÍM 100 A VÝŠE - VIZ SPECIFIKACE PRVKŮ A KONSTRUKCÍ 1.2.1.15

O PANELY PO ULOŽENÍ PO OBVODU DO ŠÍŘKY ZDIVA OBETONOVAT BETON C 25/30

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	 AED s.r.o. Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@tprojekt.cz, www.tprojekt.cz	
ing. Tuček	Gálová	Gálová		
Investor	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice			
Stavba	Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G			Formát 4A4
Objekt	SO 02 Zázemí haly			Datum 12/2018
Obsah výkresu	Půdorys stropu			Stupeň DPS
				Zak. číslo 07/2018
				Měřítko 1:100
				Číslo výkresu 1.2.2.2