DETAIL A1 - KOTVENÍ JAKL RÁMŮ
M 1 : 10



DETAIL A2 - KOTVENÍ JAKL RÁMŮ
M 1 : 10



DETAIL A3 - KOTVENÍ JAKL RÁMŮ
M 1 : 10



PŮDORYS OBKLADU 1.NP
M 1 : 10



PŮDORYS OBKLADU 2.NP
M 1 : 10



ŘEZ III
M 1 : 50



DETAIL B
M 1 : 10



DETAIL C
M 1 : 10



DETAIL D
M 1 : 10



POHLED I
M 1 : 50



POHLED II
M 1 : 50



POHLED RÁM A1
M 1 : 50



POHLED RÁM A2
M 1 : 50



VÝPIS PRVKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY (MM)	KS	POZNÁMKA
A1	OCEL. JACKL RÁM	100/100/6 OL. 14960	1	PŘIVAŘENO A CHEM. KOTVENO PŘES OCEL. KOTVENÍ DESKU 250/250/10 mm DO ŽB STROPNÍ DESKY, 4xHILTI HSL-3 D=12 mm PŘIVAŘENO K OCEL. PRACNÁM ZABETONOVANÝM DO ŽB PILÍŘE, POZINKOVÁNO A LAKOVÁNO
A2	OCEL. JACKL RÁM	100/100/6 OL. 21217	1	PŘIVAŘENO A CHEM. KOTVENO PŘES OCEL. KOTVENÍ DESKU 250/250/10 mm DO PODKL. BETONU, 4xHILTI HSL-3 D=12 mm PŘIVAŘENO K OCEL. PRACNÁM ZABETONOVANÝM DO ŽB PILÍŘE, POZINKOVÁNO A LAKOVÁNO
B	OCEL. JACKL ROŠT	60/60/4	DL. 76,52 BM	PŘIVAŘENO NEBO KOTVENO K JAKL RÁMŮM POZINKOVÁNO A LAKOVÁNO
C	DŘEVĚNÝ DVISLÝ HRANOL THERMOBOROVICE	88/88	DL. 271,70 BM	HRANOL S VYFRÉZOVANÝMI DRÁŽKAMI PRO OSAZENÍ NA OCEL. PÁSOVNY KOTVENÝ Z BOKU HRANOLU ZAPUŠTĚNÝM ŠROUBEM
D1	OCEL. KOTVENÍ DESKA	250/250/10	2	CHEM. KOTVENO PŘES DO PODKL. BETONU, 4xHILTI HSL-3 D=12 mm
D2	OCEL. KOTVENÍ DESKA	250/250/10	1	CHEM. KOTVENO PŘES DO ŽB STROPNÍ DESKY, 4xHILTI HSL-3 D=12 mm
D3	OCEL. KOTVENÍ DESKA	250/250/10	1	CHEM. KOTVENO PŘES DO ŽB STROPNÍ DESKY, 4xHILTI HSL-3 D=12 mm
E	OCEL. PÁSOVINA	50/60/6	446	PŘIVAŘENO NA VODOROVNÝ JACL ROŠTU, POZINKOVÁNO A LAKOVÁNO OSAZENO DO DRÁŽKY VE SVISLÉM DŘEVĚNÉM HRANOLU S OVOREM PRO KOTVENÍ

JEDNÁ SE O ČISTÉ DÉLKY PRVKŮ NUTNO PŘIPOČÍTAT MNOŽSTVÍ NA PROŘEZY

POZNÁMKA

- ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘIZPŮSOBIT ÚDAJŮM ZJIŠTĚNÝM NA STAVENIŠTI
- NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACE
- SPOJE DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH PRVKŮ NUTNO ŘEŠIT DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ DODAVATELE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: JTSK,Bpv

0,000 = PODLAHA 1.NP = 221,000 m n.m.

T
37

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ARCHIX s.r.o.
ŽABČOVICKÁ 16b
615 00 BRNO
E-MAIL: INFO@ARCHIX.CZ TEL: +420 542 212 971
WWW.ARCHIX.CZ

AUTORIZACE

ČÍSLO PARÉ

ARCHITEKT: ING.ARCH. MILAN PODROUŽÍK
KONTROLOVAL: ING.ARCH. MILAN PODROUŽÍK
INVESTOR: MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7 ŠLAPANICE, 664 51
HIP: ING.ARCH. MILAN PODROUŽÍK
VYPRACOVAL: ING. ROMAN KOPLÍK

ZAKÁZKA: 17_021
STUPEŇ PROJEKTU: DPS
DATUM: 02/2019

NÁZEV AKCE: **DŮM V PARKU**
P.Č. 904/3, 905, 907/1, 907/4, 907/11, 904/1, 480, 481 v K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA

MĚŘÍTKO: 1 : 10, 1 :50

NÁZEV VÝKRESU: **DETAIL OBKLADU ŠTÍTOVÉ STĚNY**

ČÍSLO VÝKRESU: D.127

© Copyright 2010 - ARCHIX s.r.o.