


STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 01/AM
----------------	-------------

ŠATNÍ LAVIČKA OBOUSTRANNÁ

- ROZMĚR: 800/4500 MM, V. 1500 MM (DLE SCHÉMATU)
- POPIS:
- VEŠKERÉ PRVKY JSOU TVOŘENY Z NÁBYTKÁŘSKÉ BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY TL. 12, 25 A 40, OBOUSTRANNĚ OBLEPENÉ HPL V DANÉM UNIDEKORU
  - HRANY PONECHÁNY V PŘEKLIŽCE BUDOU NAOLEJOVANÉ A OSTRÉ KRAJE SRAŽENÉ DO 1 MM FAZETY
  - SVAŘOVANÝ KOVOVÝ SOKL Z PROFILŮ 50/20 MM, OPATŘEN REKTIFIKACÍ
  - DO PLNÝCH BOKŮ BUDOU SKRZ PROŘEZÁNY OTVORY VE TVARU OČÍ SOVY (LOGA ŠKOLY) A ZBYLÁ KRESBA SOVY BUDE PROVEDENA VYFRÉZOVÁNÍM DO HL. CCA 5 MM
  - VE VYZNAČENÉ PLOŠE LOGA BUDE DO VYFRÉZOVANÉ PLOCHY VLEPENA KOVOVÁ DESKA TL. 1,5 MM, OPATŘENÁ BAREVNÝM NÁSTŘIKEM, ODPOVÍDAJÍCÍ BAREVNOSTI PŘÍSLUŠNÉ LAVIČKY
  - OBĚ ŠATNÍ STĚNY DVOJLAVIČKY BUDOU VYBAVENY 54 KS HÁČKŮ - VIZ ILUSTRACNÍ OBRÁZEK
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- VEŠKERÉ PLOCHY SMĚREM VEN BUDOU V UNIDEKORU HPL DLE RAL 1013
  - VEŠKERÉ VNITŘNÍ PLOCHY KAŽDÉ STRANY DVOJLAVIČKY BUDOU V UNIDEKORU HPL DLE PĚTI BAREV: RAL 1037, RAL 3016, RAL 5015, RAL 6017, RAL 6027 (ROZMÍSTĚNÍ DLE SCHÉMATU)
  - KOVOVÝ SOKL V RAL 5011
- POZNÁMKA:
- PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !
  - JEDNÍM KUSEM DVOJLAVICE PROCHÁZÍ SLOUP PRŮŘEZU 500/550 MM. SLOUP BUDE OBLOŽEN Z KAŽDÉ STRANY DO V. PRVKU ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEKLIŽKOU TL. 12 MM S PŘÍSL. HPL


SCHÉMA BAREVNOSTI VNITŘNÍCH ČÁSTÍ




HÁČKY




PŮDORYS




ŘEZ PŘÍČNÝ



POHLED P1



POHLED P2



UMÍSTĚNÍ 1.08

POČET 5 ks