

STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912


POPIS / SCHÉMA	OZN.: 08/AM
----------------	-------------

VÍCEFUNKČNÍ NÁSTĚNKA DO DRUŽINY

- ROZMĚR: CCA 10,7 M², ROZMĚRY VIZ SCHÉMA
- POPIS:
- PŘÍMO LEPENÁ KORKOVÁ ROLE TL. 10 MM S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
 - AGLOMEROVANÝ PŘÍRODNÍ MLETÝ KOREK S POLYURETANOVÝM POJIDLEM; FRAKCE 1-2 mm, HUSTOTA ~230 kg/m³, PEVNOST V TAHU >400 kPa
 - KOREK BUDE NA STĚNU LEPEN POMOCÍ DISPERZNÍHO KONTAKTNÍHO LEPIDLA NA KOREK
 - NÁSTĚNKA BUDE OPATŘENA BAREVNÝM AKRYLÁTOVÝM NÁTĚREM V UVEDENÉM ODSTÍNU
 - PLOCHA STĚNY VE VYŘEZANÝCH OTVORECH BUDE PROVEDENA SPECIÁLNÍM VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM JAKO POPISOVATELNÝ MAGNETICKÝ POVRCH. PŘED NÁTĚREM JE NUTNÉ PROVÉST ÚPRAVU STÁVAJÍCÍ ZDI PŘETMELENÍM MALÍŘSKÝM TMELEM A PŘEBROUŠENÍM DO HLADKA. TATO ÚPRAVA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY. NA UPRAVENÝ POVRCH BUDE NANESEN MAGNETICKÝ NÁTĚR. TEN BUDE NÁSLEDNĚ PŘETŘEN 3-4 VRSTVAMI STANDARDNÍHO DISPERZNÍHO PODKLADNÍHO BÍLÉHO NÁTĚRU. JAKO FIALNÍ VRSTVA BUDE POUŽIT NÁTĚR UMOŽŇUJÍCÍ BUDOUCÍ POPISOVÁNÍ.
 - TVAR OTVORŮ POPISOVATELNÉ MAGNETICKÉ ZDI VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍHO LOGOMANUÁLU ŠKOLY (JDE O OKO SOVY)
 - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE 15 KS MALÝCH NEODYMOVÝCH MAGNETŮ !

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- NÁTĚR KORKOVÉ NÁSTĚNKY V ODSTÍNU DLE RAL 1013
 - POPISOVATELNÝ MAGNETICKÝ POVRCH - BÍLÁ DLE RAL 9010

- POZNÁMKA:
- PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !
 - NA POPISOVATELNOU ZEĎ SE NESMÍ POUŽÍVAT FIXY NA BÁZI LIHU!



UMÍSTĚNÍ 1.09

POČET 1 ks