

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OZN.	NÁZEV	PLOCH A [m²]	ozn. podlahy	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
1.01	ZÁDVEŘÍ	8,20		STÁVAJÍCÍ - KOBERCOVÁ ČIST. ZÓNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA - OPRAVA PO ROZVODECH LOKÁLNĚ 10% - VYMALBA	OPRAVA OMÍTKY STROPU PO INSTALACÍCH 10%, ČÁSTEČNÝ PODHLED - VÝMALBA	
1.02	CHODBA	16,00		STÁVAJÍCÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA - ÚPRAVA PODLAHY U NOVÉHO OTVORU	ŠTUKOVÁ OMÍTKA - DOPLNIT OMÍTKU NA NOVÝCH KONSTRU + LOKÁLNĚ 10% - VYMALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA - OPRAVA PO ROZVODECH LOKÁLNĚ 10% - VYMALBA	úprava podlahy a soklu u nového otvoru
1.03	STROJOVNA VÝTAHU	7,50		STÁVAJÍCÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA - DOPLNIT OMÍTKU NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH + LOKÁLNĚ 10% - VYMALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA - OPRAVA PO ROZVODECH LOKÁLNĚ 10% - VYMALBA	
1.04	ZÁDVEŘÍ	6,30		STÁVAJÍCÍ - KOBERCOVÁ ČIST. ZÓNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
1.05	CHODBA	14,00		STÁVAJÍCÍ - POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
1.06	CHODBA	6,80		STÁVAJÍCÍ - POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
1.07	ZÁDVEŘÍ	2,50		STÁVAJÍCÍ - KOBERCOVÁ ČIST. ZÓNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
1.08	PŘÍPRAVNA JÍDLA	7,80		STÁVAJÍCÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
1.09	PŘÍPRAVNA JÍDLA	7,70		STÁVAJÍCÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
1.10	ÚKLIDOVÁ M., PRÁDELNA	12,70		STÁVAJÍCÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
1.11	CHODBA	13,34		STÁVAJÍCÍ - POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
1.20	KANCELÁŘ - Ř. ŠKOLKY	9,40		STÁVAJÍCÍ - POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
1.21	ŠATNA	12,80		STÁVAJÍCÍ - POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
1.22	PŘEDSÍŇ	3,00		STÁVAJÍCÍ - POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
1.23	WC, PRÁDELNA	4,60		STÁVAJÍCÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
1.24	HERNA DĚTÍ	119,90		STÁVAJÍCÍ - POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA - DOPLNIT OMÍTKU NA STĚNÁCH LOKÁLNĚ 10% - VYMALBA		- DOPLNIT SOKL
1.25	CHODBA	13,10	P1	NOVÁ - POVLAKOVÁ KRYTINA	- DOPLNIT OMÍTKU NA STĚNÁCH LOKÁLNÍ OPRAVY 10% - VYMALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA - OPRAVA PO ROZVODECH LOKÁLNĚ 10% - VYMALBA	
1.26	UMÝVÁRNA, WC - DĚTI	15,80		STÁVAJÍCÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
1.27	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,10		STÁVAJÍCÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	

LEGENDA ZNAČEK

- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- VSTUP ZE ZAHRADY

VÝPIS PŘEKLADŮ:

I 140	1400 mm	2 ks
I 100	700 mm	3 ks

LEGENDA MATERIÁLŮ

- VNITŘNÍ PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ TL. 100, 150 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA skladba D1

autor :	Ing. arch. Michaela Jandová
projektant :	Ing. arch. Michaela Jandová
investor :	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
název akce :	Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí 1664/6 Šlapanice
část dokumentace :	D1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Půdorys 1.NP - návrh	
datum :	leden 2022
stupeň :	DPS
měřítko :	1:50
č. výkresu :	08

KUBE, s.r.o.
Herrova 56, 616 00 Brno
+420 543 245 544
kube@kube.cz