

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: **D1.4 Zařízení pro vytápění budov**

Stavba : Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí 1664/6, Šlapanice

Projektant : TERMING, spol. s r.o. - Ing. Jan Henzl

Objednatel : Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Zakázkové číslo : 22-010

Datum : 26.01.2022

Rozpočtové náklady celkem		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
CENA s DPH CELKEM		0 Kč

Vypracoval Ing. Jan Henzl

Podpis:

Poznámky:

Rozpočet byl zpracován jako orientační s cenami dostupnými projekční firmě.

REKAPITULACE OBJEKTU:

Stavba:	Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí 1664/6, Šlapanice	Datum:	26.01.2022
Objekt:	D1.4 Zařízení pro vytápění budov		
Objednatel:	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice	Projektant:	TERMING, spol. s r.o.
Zhotovitel:		Zpracoval:	Ing. Jan Henzl

KÓD	ZAKÁZKA	CENA BEZ DPH	DPH SNÍŽENÉ	DPH ZÁKLADNÍ	CENA S DPH
-----	---------	-----------------	----------------	-----------------	------------

	<u>Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí 1664/6, Šlapanice</u>				
733	Potrubí	0	0	0	0
734	Armatury	0	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	0	0	0
713	Tepelné izolace	0	0	0	0
800	HZS	0	0	0	0
900	Demontáže	0	0	0	0

CELKEM:**0****0****0****0**

Pořad. číslo	Dodáv. /montáž	Dodávky a montáže zařízení: Popis položky	MJ	Mno žství	cena / MJ	celkem (Kč)
-----------------	-------------------	--	----	-----------	-----------	-------------

733. Rozvod potrubí

		Trubky plastové Al-Pex včetně tvarovek a uložení				
		Spojování lisovacími mosaznými tvarovkami				
		Rozvody kompletní včetně tvarovek a uložení a montáže				
		Rozvody vedené podlahami, přípojky k tělesům vedeny volně				
		<u>Prořez 7%</u>				
733.1	D+M	16x2	119	m		0
733.2	D+M	18x2	17	m		0
733.3	D+M	Zhotovení přípojek (odboček) na stávající potrubní trasy pro napojení nových otopných těles, větev: A, B, C, D, E	10	ks		0

733. Rozvod potrubí - celkem

0

734. Armatury

		<u>Armatury pro připojení otopných těles:</u>				
		<u>Desková tělesa typu VK s pravým spodním napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u>				
734.1	D+M	KIT Vekolux v rozsahu: - H šroubení uzavíratelné rohové - Termostatická hlavice ruční - Svěrné šroubení pro Al-Pex potrubí 16x2 - 2ks	13	kity		0
		<u>Nadpodlažní konvektory budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:</u>				
734.2	D+M	Termostatický ventil s přednastavením přímý DN15	3	ks		0
734.3	D+M	Regulační uzavíratelné šroubení přímého DN 15	3	ks		0
734.4	D+M	Svěrné šroubení pro Al-Pex potrubí 16x2 - 2ks	6	ks		0
734.5	D+M	Termostatická hlavice ruční	3	ks		0

734. Armatury - celkem

0

735. Otopná tělesa

		<u>Otopná desková tělesa typu VK (vestavěný ventil) - bílá barva</u>				
		pravé spodní připojení				
735.1	D+M	11-050040-60	4	ks		0
735.2	D+M	21-050040-60	1	ks		0
735.3	D+M	21-050050-60	1	ks		0
735.4	D+M	21-090050-60	1	ks		0
735.5	D+M	21-090060-60	2	ks		0
735.6	D+M	21-090070-60	1	ks		0
735.7	D+M	22-060090-60	1	ks		0
735.8	D+M	22-060100-60	1	ks		0
735.9	D+M	22-060140-60	1	ks		0

		<u>Nadpodlažní konvektory</u>				
		Konvektory budou instalovány na nožk vyšky 10cm na čistou podlahu.				
		Značení konvektoru: 013-160-15				
		013-výška v cm, 160-délka v cm, 15-hloubka v cm				
		pravé spodní připojení				
735.10	D+M	NK: 013-160-15	2	ks		0
735.11	D+M	NK: 013-180-15	1	ks		0

735. Otopná tělesa - celkem

0

713. Tepelné izolace

		<u>Potrubní pouzdro z polyetylenu pro potrubí:</u>				
		Pro Al-Pex potrubí vedené po objektu podlahami k tělesům				
713.1	D+M	Izolace d18/10 mm pro Al-Pex 16x2	119	m		0
713.2	D+M	Izolace d18/10 mm pro Al-Pex 18x2	17	m		0

713. Tepelné izolace - celkem

0

800. HZS

H1	M	Zaregulování otopné soustavy	1	komplet	0
H2	M	Topná zkouška	24	hod	0
H3	M	Napuštění topného systému upravenou vodou (celkem max. 70 litrů nové vody plus voda ze stávajícího systému částečně vypuštěná při napojování - max. 100 litrů) a odvzdušnění systému	1	komplet	0
H4	D+M	Stavební výpomoc (zhotovení sond, prostupů, sekání drážek) <u>Hlavní stavební práce budou provedeny jako součást Stavebního řeprojektu</u>	1	komplet	0

HZS - celkem

0

900. DEMONTÁŽE

Součástí všech demontáží je i odvoz a ekologická likvidace

Demontáže otopných těles:

D1	Dem	Stávající trubkový registr s dřevěným opláštěním v m.č. 209c před francouzským oknem u JZ fasády včetně přípojovacích armatur	1	komplet	0
D2	Dem	Stávající desková tělesa 11-050160-60 v m.č. 208 a 210 včetně přípojovacích armatur	2	komplet	0
D3	Dem	Stávající deskové těleso 11-050200-60 v m.č. 206 včetně přípojovacích armatur	1	komplet	0
D4	Dem	Stávající deskové těleso 11-050120-60 v m.č. 303 včetně přípojovacích armatur	1	komplet	0

DEMONTÁŽE-celkem

0