

## A



VIZ. E 01

- VÝŠKA ZÁSUIEK NAD PODLAHOU +0,3 M, POKUD NENÍ OZNAČENO JINAK.

autor :	Ing. arch. Michaela Jandová
projektant :	Ing. Vojtěch Florian
investor :	Město Šlapanice, Masarykovo nám. čp. 1007, 664 51 Šlapanice
název akce :	Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí 1664/6 Šlapanice
část dokumentace :	D1.7 - SI a SLP ELEKTROINSTALACE
Předmět : Půdorys 3.NP - SI elektroinstalace	č. výkresu : E 03

TABUĽKA MÍSTNOSTÍ 3.NP						
OZN.	NÁZEV	plocha [m <sup>2</sup> ]	ozn. posch.	PODLAHA	STĚNY	STROP
3.01	CHODBA, SCHODISŤE	14,30	3,55	STÁVAJÍCÍ POVLAKOVÁ KRYTINA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA - VYMALBA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA - VYMALBA
3.03a	CHODBA	15,90	3,55	NOVÁ - POVLAKOVÁ KRYTINA	STUKOVÁ OMÍTKA - 10% - DOPLNIT OMÍTKU NA STĚNÁCH LOKÁLŤE 10% - VYMALBA	STUKOVÁ OMÍTKA - DOPLNIT OMÍTKU LOKÁLŤE 10% - VYMALBA. ČÁSTEČNÉ SOK PROTIPOŽÁRNÍ POKRÝVLO
3.02	RELAXAČNÍ MÍSTNOST	86,00	2,70 - 3,60	NOVÁ - POVLAKOVÁ KRYTINA	STUKOVÁ OMÍTKA - DOPLNIT OMÍTKU NA STĚNÁCH LOKÁLŤE 10% - VYMALBA	OPRAVA OMÍTKY STŘEPU PO INSTALACI 20%
3.03	KANCELÁŘ ŘEDITELKY MŠ	27,80	2,70 - 3,60	NOVÁ - POVLAKOVÁ KRYTINA	STUKOVÁ OMÍTKA - DOPLNIT OMÍTKU NA STĚNÁCH LOKÁLŤE 10% - VYMALBA	OPRAVA OMÍTKY STŘEPU PO INSTALACI 20%
3.04	ARCHIV	7,90	3,55	NOVÁ - POVLAKOVÁ KRYTINA	STUKOVÁ OMÍTKA - DOPLNIT OMÍTKU NA STĚNÁCH LOKÁLŤE 10% - VYMALBA	OPRAVA OMÍTKY STŘEPU PO INSTALACI 20%
3.05	WC	6,90	2,70 - 3,60	NOVÁ - KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA + KER. OBKLAD V-2020 - DOPLNIT OMÍTKU NA STĚNÁCH LOKÁLŤE 10%	OPRAVA OMÍTKY STŘEPU PO INSTALACI 20%
3.06	SKLAD KROJŮ	11,00	2,70 - 3,60	STÁVAJÍCÍ - POVLAKOVÁ KRYTINA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
3.07	SKLAD	13,70	2,70 - 3,60	STÁVAJÍCÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
3.08	KANCELÁŘ	12,80	2,70 - 3,60	STÁVAJÍCÍ - POVLAKOVÁ KRYTINA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
3.09	KANCELÁŘ	7,50	2,70 - 3,60	STÁVAJÍCÍ - POVLAKOVÁ KRYTINA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
3.10	KOTELNA	7,60	2,70 - 3,60	STÁVAJÍCÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
3.11	WC	5,60	3,60	NOVÁ - KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA + KER. OBKLAD V-2020 - DOPLNIT OMÍTKU NA STĚNÁCH LOKÁLŤE 10%	OPRAVA OMÍTKY STŘEPU PO INSTALACI 20%
3.12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,30	3,60	NOVÁ - KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA + KER. OBKLAD V-2020 - DOPLNIT OMÍTKU NA STĚNÁCH LOKÁLŤE 10%	OPRAVA OMÍTKY STŘEPU PO INSTALACI 20%