

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019, uzavřené dne 27.12. 2019 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Šlapanice
Sídlem:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zastoupené:	
Ve věcech smluvních:	Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou
Ve věcech technických:	investičním referentem OISM
IČ:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Bankovní spojení:	

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:	3V&H, s.r.o
Sídlem:	Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený:	
Ve věcech smluvních:	Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou
Ve věcech technických:	Ing. Milanem Veleckým, jednatelem
IČ:	46992715
DIČ:	CZ46992715
Bankovní spojení:	

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634

(dále jen Zhotovitel)

I. Důvod změny ve smlouvě

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019 ze dne 27.12.2019, jejímž předmětem je stavba "Dům v parku Riegrova", tento Dodatek č. 2, ve kterém se Smluvní strany dohodly na změně lhůty výstavby PROJEKTU 1 (SO 01 Hudební altán) z důvodů ležících na straně Objednatele s odvoláním na článek II. odst. 2.4.1. a na změně rozsahu díla o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, avšak které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změnový list a rozpočty změn jsou přílohou tohoto dodatku.

I. Předmět dodatku- změny smlouvy

Smlouva o dílo ev. č. 0364/2019 se mění takto:

1. Článek II. Doba plnění

- stávající znění odd. 2.2.2. se vypouští a nahrazuje novým zněním takto:

2.2.2. Řádné ukončení stavebních prací a předání části díla PROJEKT 1 Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání
nejpozději do 80 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí celého staveniště

2. Článek IV. Cena

4.1. CENA DÍLA

Výše sjednané celkové ceny se mění takto:

Původní cena smlouvy o dílo	39.999.999,- Kč bez DPH
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. 01	+ 86.096,- Kč bez DPH
Celková cena bez DPH	40.086.095,- Kč bez DPH
DPH 21%	8.418.079,95 Kč
Cena celkem	48.504.174,95 Kč

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ev.č. 0364/2019 ze dne 27.12.2019 zůstávají beze změn.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 2, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle Dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:


Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019 byl schválen na 67. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 27.10.2020.

Ve Šlapanicích dne 30.10.2020

V Uherském Brodě dne 30.10.2020

Za Objednatele:

MĚSTO ŠLAPANICE



Mgr. Michaela Trněná, starostka

Za Zhotovitele:




Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715



Ing. Martina Hornáková, jednatelka



Ing. Milan Velecký, jednatel

Přílohy: Změnový list č. 01

ZMĚNOVÝ LIST – STAVBA:

číslo ZL: 01

„DŮM V PARKU RIEGROVA, ŠLAPANICE“

Zhotovitel: 3V&H, s.r.o, Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Změnový list vystavil:

Datum: 19.10.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Vícepráce – změna výšky splaškové kanalizace – nové prostupy
2. Méněpráce - spodní stavba Dům v parku
3. Méněpráce – sklep
4. Méněpráce – změna druhé vrstvy bednění krovu (nepohledová)
5. Vícepráce – hudební altán – markýza
6. Vícepráce – chybějící sloup VO
7. Méněpráce – hudební altán- odpočet skládacích vrat na pódiu
8. Méněpráce – hudební altán – dřevěné konstrukce
9. Vícepráce- hudební altán – ocelová konstrukce
10. Méněpráce – hudební altán – odpočet multikanálu
11. Vícepráce – hudební altán – zpevněné plochy

Popis a zdůvodnění změny:

Po zahájení prací bylo zjištěno, že bude nutné z důvodů zajištění provedení prací na základě změn proti předpokládané skutečnosti a v důsledku toho podle požadavků zadavatele a se souhlasem obou projektantů v rámci autorského dozoru provést tyto úpravy v průběhu díla:

Ad 1) Při napojování ležaté kanalizace do šachty bylo zjištěn rozdíl oproti PD, z důvodu nutnosti dodržení spádu ležaté kanalizace bylo nutné některé prostupy základovými konstrukcemi upravit a některé nově vytvořit.

Cena víceprací je 12.462,- Kč bez DPH.

Ad 2) V důsledku nesoudržné a nezahutitelné zeminy – navážky v části pod základy a betonovou deskou došlo ke změnám provádění výkopů pro základy (část byla odečtena), k navýšení požadovaného bednění výkopů a k revizi výztuže betonové desky.

Cena méněprací je 71.013,- Kč bez DPH.

Ad 3/ V původní PD bylo uvažováno se zbouráním celého sklepa, bylo provedeno pouze ubourání části klenby a následně odtěžení zeminy pro zajištění přístupového schodiště, sklep byl vyklizen a podstojkován do doby provedení konečných stavebních úprav.

Cena méněprací je 30.017,- Kč bez DPH.

Ad 4/ Bylo zjištěno, že druhá vrstva bednění krovu nemusí být pohledová, dražší hoblovaná prkna byla nahrazena levnějšími OSB deskami.

Cena méněprací je 26.171,- Kč bez DPH.

Ad 5/ Na konstrukci altánu bude připevněna látková markýza pro zajištění přístínění prostoru pro účinkující.

Cena víceprací je 114.500,- bez DPH.

Ad 6/ Bylo rozhodnuto, že v rámci rekonstrukce VO v parku bude opraven (vyměněn) i sloup VO nad schodištěm.

Cena víceprací je 11.750,- Kč bez DPH.

Ad 7/ Původně uvažovaná skládací vrata na pódiu budou nahrazena pohledovým laťováním.

Cena méněprací je 43.235,- Kč bez DPH.

Ad 8/ Při zpracování výrobní dokumentace dřevěných konstrukcí došlo k přepočtu jejich požadovaného množství a provedení.

Cena méněprací je 2.005,- Kč bez DPH.

Ad 9/ Při zpracování výrobní dokumentace ocelových konstrukcí došlo k přepočtu jejich požadovaného množství a provedení.

Cena víceprací je 145.808,- Kč bez DPH.

Ad 10/ V rozpočtu prováděcí PD bylo uvažováno se dvěma multikanály (1x pro altán, 1x pro přeložku VN). Vzhledem k tomu, že přeložka kabelu VN již byla provedena, stačí pro stavbu pouze jeden.

Cena méněprací je 177.846,- Kč bez DPH.

Ad 11/ Jedná se o změny v provádění zpevněných ploch kolem altánu:

- rozšíření zpevněné plochy z žulových odseků po provedené přeložce kabelu VN

- odpočet rozebrání ploch kolem původního altánu - bylo provedeno při bourání

Cena víceprací je 151.863,- Kč

Počet připojených listů specifikací: 11

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: **350.287,- Kč**

Cena víceprací bez DPH: **436.383,- Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:


86.096,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 30.10.2020

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Milan Velecký, jednatel



Datum:2020

Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

8 01 Uherský Brod
CZ46992715

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2019/18 Dům v parku Riegrova**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **01 Změna výšky kanalizace - nové prostupy**

Objednatel: **Město Šlapanice** IČO: **00282651**
Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: **CZ00282651**
66451 Šlapanice

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: **46992715**
Prakšická 2495 DIČ: **CZ46992715**
68801 Uherský Brod

Vypracoval: **Ing. Tomáš Velecký**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 462,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 462,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 462,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH 12 462,00 CZK

30.10.2020

 Za zhotovitele

dne 30.10.2020


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 462,00	100
Cena celkem					12 462,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	01	Změna výšky kanalizace - nové prostupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 462,00
1	970051250	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm	m	1,10000	5 420,00	5 962,00
2	96-NC001	Dosekání otvoru ručně	h	1,00000	350,00	350,00
3	139601103	Podkopávka základu pro lež. kanalizaci - ruční	hod	3,00000	350,00	1 050,00
4	96-NC002	Bourání základů z betonu prostého - ruční	hod	7,00000	350,00	2 450,00
5	96-NC003	Bourání základů z betonu železobetonového - ruční	hod	3,00000	350,00	1 050,00
6	96-NC004	Proměření nových výšek kanalizace - chyba projektové dokumentace	hod	4,00000	400,00	1 600,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 02 Spodní stavba Dům v parku

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
66451 Šlapanice

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
68801 Uherský Brod

Vypracoval: Ing. Tomáš Velecký

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-71 013,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-71 013,02

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-71 013,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-71 013,02 CZK**

30 -10- 2020


v




Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

dne

30. 10. 2020



Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-52 851,93	74
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-45 811,24	65
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 650,15	-39
Cena celkem					-71 013,02	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	02	Spodní stavba Dům v parku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-52 851,93
1	564231111	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	579,02050	79,70	46 147,93
		nevhodné zpětné násypy navážkou - náhrada hutnitelným materiálem :		259,62175		
		4,99*12,37+7,17*5,41+5,41*4,86+4,99*4,9+10,765*5+0,87				
		*2 945+10 395*5				
		24,475*2,61*5		319,39875		
2	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	-63,33301	200,00	-12 666,60
		POD DOMEM : -9,41*(25,175+74)*,7		-170,70211		
		-12,7*(9,26+6)*1,1		-137,74420		
		-9,4*9,86*(,9+1,2)/2		-97,31820		
		skutečnost : (25,175+0,74)*9,41*0,6		146,31609		
		(12,7*(9,26+0,6))*0,9		112,69980		
		9,4*9,86*0,9		83,41560		
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	-63,33301	20,00	-1 266,66
4	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	-228,33310	275,00	-62 791,60
		-63,3331		-63,33310		
		-165		-165,00000		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-165,00000	75,00	-12 375,00
6	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 103% PS	m3	-165,00000	25,00	-4 125,00
		násyp za sklepem : -4,5*5,2*4		-93,60000		
		-17*2,1*2		-71,40000		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-165,00000	35,00	-5 775,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-45 811,24
8	274272160	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	17,92087	2 170,00	38 888,29
		nahrazení 0,25 bm základu ztraceným bedněním -		8,93813		
		nesoudržná zemina : 0,25*(24,57-.5+4,99+4,99)*1,05				
		0,25*(2,61+5,25)*1,05		2,06325		
		0,25*(7,17+2,02*2+3,48+4,86+.25+5,41+.9+.25)*1,05		6,91950		
9	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	-1,96753	33 000,00	-64 928,49
		DOLNÍ + HORNÍ SoD : -6,0075		-6,00750		
		skutečnost KARI 6/150/150 : 2,959*1,1		3,25490		
		lemování pol.2,3 :		0,23067		
		0,4/1000*1,1*383*1,1+0,4/1000*1,1*0,4*234*1,1				
		distance pol. 1 : 0,4/1000*0,7*1800*1,1		0,55440		
10	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25) XC1	m3	-12,61050	3 250,00	-40 984,13
		odpočet horní části základu 0,25 m : -0,6*0,25*(24,57-.5+4,99+4,99)		-5,10750		
		-0,8*.25*(2,61+5,25)		-1,57200		
		-0,9*0,25*(7,17+2,02*2+3,48+4,86+.25+5,41+.9+.25)		-5,93100		
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	27,09000	500,00	13 545,00
		Bednění základového pasu u sklepa : 19,35*0,7*2		27,09000		
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	27,09000	150,00	4 063,50
13	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,10923	33 000,00	3 604,59
		pr.8 - váha 0,4 kg/bm :				
		vodorovně : 0,4/1000*(24,57-		0,02731		
		0,5+4,99+4,99+2,61+5,25+7,17+2,02*2+3,48+4,86+0,25+5.41+0.9+0.25)				

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	02	Spodní stavba Dům v parku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

svisle : $0,4/1000 \cdot (0,4+0,25+0,1) \cdot (24,57-$

$0,08192$

$0,5+4,99+4,99+2,61+5,25+7,17+2,02 \cdot 2+3,48+4,86+0,25+$

$5,41+0,9+0,25)/0,25$

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					27 650,15
14	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	138,25077	200,00	27 650,15

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 03 SKLEP

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
66451 Šlapanice

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
68801 Uherský Brod

Vypracoval: Ing. Tomáš Velecký

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-30 016,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-30 016,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 016,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-30 016,68 CZK**

30 -10- 2020

v  dne



30. 10. 2020



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			261 571,85	-871
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 304,07	-58
96	Bourání konstrukcí	HSV			-308 892,60	1 029
Cena celkem					-30 016,68	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	03	SKLEP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				261 571,85
1	122301102	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	190,87750	200,00	38 175,50
		Odkopávka zeminy kolem sklepa : 9,6*2*(5,41+0,9)		121,15200		
		8,5*1,3*(5,41+0,9)		69,72550		
2	122501101	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m3	m3	76,29750	602,00	45 931,10
		odkopávka pro vchod do sklepa - skála : 1,8*16,955*2,5		76,29750		
3	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	76,29750	310,00	23 652,23
4	167101151	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	76,29750	357,50	27 276,36
5	199000003	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	76,29750	282,50	21 554,04
6	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	190,87750	275,00	52 491,31
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	190,87750	75,00	14 315,81
8	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	190,87750	200,00	38 175,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				17 304,07
9	411353101	Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - zřízení	m2	24,25238	547,00	13 266,05
		podstojkování klenby sklepa : 3,86*2*3,1415/2*2,0		24,25238		
10	411353102	Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - odstranění	m2	24,25238	166,50	4 038,02
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-308 892,60
11	96-NC001	Vykližení sklepa	kpl	1,00000	5 400,00	5 400,00
		2x4= 8hod * 300 = 2400 :				
		Doprava+skladkovné = 3000 : 1		1,00000		
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-616,26000	250,00	-154 065,00
13	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	-616,26000	55,00	-33 894,30
14	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	-616,26000	105,00	-64 707,30
15	981011316R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC	m3	-308,13000	200,00	-61 626,00
		SKLEP - SoD odpočet : -10*6*6		-360,00000		
		bourání klenby sklepa : (1,5+6,3)*(3,9*2*0,5+5,5*0,5)		51,87000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2019/18	Dům v parku Riegrova	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	04	Změna druhé vrstvy bednění krovu - nepohledové	
Objednatel:	Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7 66451 Šlapanice		IČO: 00282651 DIČ: CZ00282651
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod		IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715
Vypracoval:	Ing. Tomáš Velecký		

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-26 170,75
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-26 170,75

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-26 170,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-26 170,75 CZK

30 -10- 2020

v



3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Velecký Milan, Ing.

Za zhotovitele

Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

dne 30.10.2020

Holá!

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-26 170,75	100
Cena celkem					-26 170,75	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	04	Změna druhé vrstvy bednění krovu - nepohledové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-26 170,75
1	762811210	Montáž záklopu, vrchní na sraz, OSB	m2	347,78400	78,00	27 127,15
		20,6*(3,4+,22)*2*1		149,14400		
		26*(3,6+,22)*2*1		198,64000		
2	762812240RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm	m2	-347,78400	320,00	-111 290,88
		STŘECHA - SoD : -20,6*(3,4+,22)*2*1		-149,14400		
		-26*(3,6+,22)*2*1		-198,64000		
3	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm	m2	399,95160	145,00	57 992,98
		347,784*1,15		399,95160		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 05 Hudební altán - markýza

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
66451 Šlapanice

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
68801 Uherský Brod

Vypracoval: Ing. Tomáš Velecký

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	114 500,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	114 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	114 500,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **114 500,00 CZK**

30 -10- 2020

v  Partner Vaší stavby
www.3vah.cz
3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715


Velecký Milan, Ing.
Za zhotovitele

dne

30. 10. 2020


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			114 500,00	100
Cena celkem					114 500,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	05	Hudební altán - markýza

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				114 500,00
1	767-99-0004	Dodávka + montáž výsuvná markýza kazetová pro hl. pódium, vč. kotvení, elektromotoru, vč. napojení, kapotáže, podrobněji viz výrobek č. 8 dle PD	ks	-1,00000	62 500,00	-62 500,00
2	767-99-0004B	RESOBOX š. 9000 mm /výsuv 3000 mm, v ceně pohon Somfy WT (vypínač na stěně), otřesové čidlo montáž, doprava	ks	1,00000	177 000,00	177 000,00


Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2019/18	Dům v parku Riegrova	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	06	Hudební altán - chybějící sloup (veřejné osvětlení)	
Objednatel:	Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7 66451 Šlapanice		IČO: 00282651 DIČ: CZ00282651
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod		IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715
Vypracoval:	Ing. Tomáš Velecký		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				11 749,53
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				11 749,53

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		11 749,53 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			11 749,53 CZK

30 -10- 2020

v  Partner vaší stavby
www.3vah.cz

3V & H, s.r.o.

dne

30. 10. 2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21-M	Elektromontáže - viz situace	HSV			11 749,53	100
Cena celkem					11 749,53	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	06	Hudební altán - chybějící sloup (veřejné osvětlení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21-M		Elektromontáže - viz situace				11 749,53
1	210202016	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek	kus	1,00000	517,50	517,50
2	210202016-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek	kus	1,00000	345,00	345,00
3	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,00000	788,01	788,01
4	210204002-D	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,00000	677,15	677,15
5	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,00000	560,12	560,12
6	210290862-1	Očíslování sloupu	kus	1,00000	201,14	201,14
7	316722-EKM 2035	stožár.svorkovice IP 43 - 2xE27	ks	1,00000	943,06	943,06
8	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	5,00000	12,66	63,30
9	722-60/45/3	Kuželový stožár výšky 4,5m, oboust.zinkovaný + RAL 7043	ks	1,00000	7 654,25	7 654,25

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: 07 Hudební altán - odpočet skládacích vrat na pódiu

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Ing. Tomáš Velecký

Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 314,68
PSV			-72 550,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-43 235,32

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-43 235,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-43 235,32 CZK**

30 -10- 2020

v  Partner Vaší stavby
 www.3vah.cz
 3V & H, s.r.o.

dne

30.10.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 314,68	-68
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-72 550,00	168
Cena celkem					-43 235,32	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	07	Hudební altán - odpočet skládacích vrat na pódiu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				29 314,68
1	31132182V01	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, třídy PB 3	m3	1,50480	3 650,00	5 492,52
2	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	13,68000	625,00	8 550,00
3	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	13,68000	225,00	3 078,00
4	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,36952	33 000,00	12 194,16
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-72 550,00
5	767-99-0002	Dodávka + montáž skládací dveře úložného prostoru za pódiem, kolejnice, rám z oc.prof.,cem.tř.deska, v. 900 mm, š. 8x 1100mm, vč. příslušenství a nátěru, podrobněji viz PD	soubor	-1,00000	72 550,00	-72 550,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2019/18 Dům v parku Riegrova**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **08 Hudební altán - dřevěné konstrukce**

Objednatel: **Město Šlapanice** IČO: **00282651**
Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: **CZ00282651**
66451 Šlapanice

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: **46992715**
Prakšická 2495 DIČ: **CZ46992715**
68801 Uherský Brod

Vypracoval: **Ing. Tomáš Velecký**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-2 005,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 005,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 005,12 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **-2 005,12 CZK**

v  3V & H, s.r.o.

dne

30. 10. 2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			34 803,95	-1 736
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-50 000,00	2 494
783	Nátěry	PSV			13 190,93	-658
Cena celkem					-2 005,12	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	08	Hudební altán - dřevěné konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				34 803,95
1	76219500V01	Spojovací a ochranné prostředky pro obložení stěn, kotevní prvky dle PD a statiky	m3	0,93830	1 350,00	1 266,71
2	762395000V02	Spojovací a ochranné prostředky pro zastropení, kotevní prvky dle PD a statiky	m3	-0,13860	1 350,00	-187,11
3	76241711V01	Montáž laťového obložení stěn a stropu	m	-50,00000	155,00	-7 750,00
4	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	132,00000	185,00	24 420,00
5	60515862V01	Hranol konstrukční masivní KVH 50x100 mm - změna 60x100 mm	m3	0,42020	12 500,00	5 252,50
6	60515865V01	Hranol konstrukční masivní KVH 140x200 mm - změna 140x180 mm	m3	-0,13860	12 500,00	-1 732,50
7	60515865V02	Hranol konstrukční masivní KVH 50x200 mm - změna 60x180 mm	m3	0,51810	12 500,00	6 476,25
8	762-NC001	Skrytý spoj trámů zastřešení stropní konstrukce - P6. 160/100, rothoblaas SBD 7,5x155 mm - 3ks	ks	48,00000	125,00	6 000,00
9	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,42324	2 500,00	1 058,10
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-50 000,00
10	767-99-0005	Dodávka + montáž demontovatelný panel vedl. pódia, rám z oc.prof., cem.tř.deska, aret. nožičky, vč. laťování, 1000 x (2400+1500) mm, vč. příslušenství a nátěru, podrobněji viz výrobek č. 9 dle PD	ks	-10,00000	5 000,00	-50 000,00
Díl: 783		Nátěry				13 190,93
11	783222100	Nátěr syntetický dřev. konstrukcí dvojnásobný - RAL 7021	m2	73,84000	159,50	11 777,48
Nátěr záklopu stoní konstrukce spodní - RAL 7021 : 14,2*5,2				73,84000		
12	783782412R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné ochrana proti UV záření a povětrnosti, dvojnásobné	m2	31,41000	45,00	1 413,45

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: 09 Hudební altán - ocelová konstrukce

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Ing. Tomáš Velecký

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			145 807,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			145 807,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 807,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **145 807,90 CZK**

v [Redacted Signature] ne 30 -10- 2020

30.10. 2020

[Redacted Stamp]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			145 807,90	100
Cena celkem					145 807,90	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	09	Hudební altán - ocelová konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				145 807,90
1	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-226,86600	40,00	-9 074,64
2	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	-706,82500	40,00	-28 273,00
3	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	-2 124,31800	40,00	-84 972,72
4	767-NC001	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti	kg	4 370,45181	40,00	174 818,07
		průvlek P01 : 47,69*4,78*2		455,91640		
		průvlek P02/P05 : 47,69*8,8*2		839,34400		
		průvlek P03 : 47,69*4,8*3		686,73600		
		vzpínadlo - P04 :		471,16200		
		47,69*8,8*1+17,1*0,3*2+10,26+6,3+12,47+10,39+1,81				
		příhrada - P06 : 3,3*48+1,36*60+1,01+7,56		248,57000		
		sloup S1.1 : 47,69*5*3		715,35000		
		sloup S1.2 : 47,69*4,95*1		236,06550		
		sloup S1.3 : 47,69*4,75*1		226,52750		
		sloup S2.1 : 47,69*1,6		76,30400		
		sloup S2.2 : 47,69*1,4		66,76600		
		sloup S2.3 : 47,69*1,6		76,30400		
		kotevní plotny : 151,10		151,10000		
		Z02 : 3,354*4,22*4+28,33		84,94552		
		Z01 : 3,354*3,086*2+14,66		35,36089		
5	767-NC003	Systém táhel Macalloy z vysokopevnostní oceli S520 - pr.30mm vč. vidlice, napínák, čep	kpl	1,00000	26 887,00	26 887,00
6	767-NC004	Předeprnutí vzpínadla momentovým klíčem (150 kN)	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00
7	14587221R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 2,00 mm; a = 25,0 mm; b = 25,0 mm	t	-0,08398	32 500,00	-2 729,35
8	1458722V01	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 200 x 5 mm	t	-2,29427	32 500,00	-74 563,78
9	1458722V02	Profil kruhový ROR S355 38 x 4 mm	t	-0,30718	32 500,00	-9 983,35
10	1458722V03	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 45 x 2 mm	t	-0,10862	32 500,00	-3 530,15
11	1458722V04	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 200 x 8 mm	t	-0,45617	32 500,00	-14 825,53
12	1458722V05	Profil kruhový S450 prům. 30 mm	t	-0,05411	32 500,00	-1 758,58
13	767-NC002	Prvky ocelové - ocel S235	t	5,02602	32 500,00	163 345,65
		Začátek provozního součtu				
		průvlek P01 : 47,69*4,78*2		455,91640		
		průvlek P02/P05 : 47,69*8,8*2		839,34400		
		průvlek P03 : 47,69*4,8*3		686,73600		
		vzpínadlo - P04 :		471,16200		
		47,69*8,8*1+17,1*0,3*2+10,26+6,3+12,47+10,39+1,81				
		příhrada - P06 : 3,3*48+1,36*60+1,01+7,56		248,57000		
		sloup S1.1 : 47,69*5*3		715,35000		
		sloup S1.2 : 47,69*4,95*1		236,06550		
		sloup S1.3 : 47,69*4,75*1		226,52750		
		sloup S2.1 : 47,69*1,6		76,30400		
		sloup S2.2 : 47,69*1,4		66,76600		
		sloup S2.3 : 47,69*1,6		76,30400		
		kotevní plotny : 151,10		151,10000		
		Z02 : 3,354*4,22*4+28,33		84,94552		
		Z01 : 3,354*3,086*2+14,66		35,36089		

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	09	Hudební altán - ocelová konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu				
		4370,45181*1,15/1000		5,02602		
14	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,78731	2 500,00	4 468,28

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: 10 Hudební altán - odpočet multikanálu

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Ing. Tomáš Velecký

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-177 845,66
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-177 845,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-177 845,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -177 845,66 CZK

v 30 -10- 2020 dne 30. 10. 2020
 Partner Vaší stavby
 3V & H, s.r.o.
 Prakšická 2495
 IČO: 46992715
 Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
MK	Multikanál	MON			-177 845,66	100
Cena celkem					-177 845,66	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	10	Hudební altán - odpočet multikanálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: MK		Multikanál				-177 845,66
1	460510313	Multikanály plastové do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 9-cestné	m	-43,00000	1 092,50	-46 977,50
2	345730010-1	multikanál z HDPE 9W-42NH/CZ nehořlavý 1118 mm	kus	-43,00000	2 765,52	-118 917,36
3	345730180	sponka pro Multikanál ocelová S-0100/CZ	kus	-172,00000	22,08	-3 797,76
		-43*4		-172,00000		
4	345730190	ucpávka pro Multikanál DPCR	kus	-2,00000	4 076,52	-8 153,04

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: 11 Hudební altán - zpevněné plochy

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Ing. Tomáš Velecký

Rozpis ceny			Celkem
HSV			85 303,68
PSV			66 559,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			151 863,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	151 863,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **151 863,42 CZK**

30 -10- 2020

v



Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Velecký Milan, Ing.

Za zhotovitele

dne

30. 10. 2020

Handwritten signature

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			109 828,49	72
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 519,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			-37 397,45	-25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 353,64	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			66 559,74	44
Cena celkem					151 863,42	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	11	Hudební altán - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				109 828,49
1	564861113RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	40,69000	235,00	9 562,15
		SoD : -4,5*7,4		-33,30000		
		-52,0		-52,00000		
		skutečnost : 4,5*7,4		33,30000		
		40,3*2,3		92,69000		
2	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	40,30000	755,00	30 426,50
		SoD : -109,56		-109,56000		
		skutečnost : 4,5*7,4		33,30000		
		52,0+40,3*1		92,30000		
		14,5*1,2+5,3*1,0+0,3*5,2		24,26000		
3	916161111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek velkých , s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	19,40000	455,00	8 827,00
		SoD : -(1,2+14,5+7,4)		-23,10000		
		-(4,5+7,4)		-11,90000		
		-(40,0+1,3*2)		-42,60000		
		revize obrub - skutečnost : 4,5+14,5+1,2+7,4		27,60000		
		5,75+2,3*2+40,3+2,3+5,7+2,05+2,7+6		69,40000		
4	583800V01	Žulové odseky netříděné	t	-6,55675	2 500,00	-16 391,88
		SoD : -(14,5*1,2+5,3*1,0+0,3*5,2)*0,15*2,73*0,6*1,1		-6,55675		
5	583800V02	Žulové odseky tříděné	t	45,54837	2 750,00	125 258,02
		SoD : -29,38734		-29,38734		
		skutečnost : 4,5*7,4*0,15*2,73*1,1		14,99999		
		(40,3*2,3)*0,15*2,73*1,1		41,75221		
		(14,5*1,2+5,3*1,0+0,3*5,2)*0,15*2,73*1,1		10,92792		
		(77,6+19,4)*0,068*1,1		7,25560		
6	58380155R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm	t	-18,76600	2 550,00	-47 853,30
		SoD : -4,5*7,4/2,5/2*1,1		-7,32600		
		-52,0/2,5/2*1,1		-11,44000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 519,00
7	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	45,00000	78,20	3 519,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-37 397,45
8	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	-50,00000	75,00	-3 750,00
		původní dlažba : -50,0		-50,00000		
9	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-30,00000	65,00	-1 950,00
		pův. obrubník : -30,0		-30,00000		
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-44,25000	275,00	-12 168,75
11	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-309,85000	17,00	-5 267,45
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-17,85000	250,00	-4 462,50
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-124,95000	25,00	-3 123,75
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-44,50000	150,00	-6 675,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 353,64
15	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	46,76821	200,00	9 353,64

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	11	Hudební altán - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				66 559,74
16	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-0,68956	65,00	-44,82
		obruba zatrav. dlažby : -0,614348		-0,61435		
		obruba zatrav. dlažby- trny : -0,07521		-0,07521		
17	767995105R00B	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	897,15000	65,00	58 314,75
		Začátek provozního součtu				
		0,66350		0,66350		
		0,15242		0,15242		
		0,08123		0,08123		
		Konec provozního součtu				
		Chyba v základním rozpočtu kg / tuny :		897,15000		
		(0.66350+0.15242+0.08123)*1000				
18	13285060R	ocel betonářská žebírková tyč BSt 500 S (IV S); d = 14,0 mm	t	0,08123	32 500,00	2 639,98
		obruba- zatravnovací dlažba- trny :		0,02007		
		(4,5+4,15*2)/0,5*0,6*1,21/1000*1,08				
		(5,7+2,7)*2/0,5*0,6*1,21/1000*1,08		0,02635		
		7,4*3/0,5*0,6*1,21/1000*1,08		0,03481		
19	13331788R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 10,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm	t	0,15242	32 500,00	4 953,65
		SoD : -(4,5+4,15*2)*11,86/1000*1,08		-0,16395		
		-(5,7+2,7)*2*11,86/1000*1,08		-0,21519		
		-7,4*3*11,86/1000*1,08		-0,28436		
		revize : (4,5*2+4,15*2)*11,86/1000*1,08		0,22159		
		(5,7+2,7)*2*11,86/1000*1,08		0,21519		
		7,4*4*11,86/1000*1,08		0,37914		
20	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,27847	2 500,00	696,18