PŘED REALIZACI JE NUTNÉ OVĚŘIT STAV, DN A MATERIÁL MÍSTNÍM ŠETŘENÍM NA MÍSTĚ

VEDENO POD STROPEM, NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ 20

STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU VPUST ZASLEPIT POD NÁŠLAPNOU VRSTVOU

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ 1

V PODHLEDU

STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ 3, PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ NESMÍ NARUŠIT ZAŘÍZENÍ ELEKTRO!

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ 16

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ 21

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ 18

STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ, STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ZRUŠIT!

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ 4

STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ZAZÁTKOVAT POD NÁŠLAPNOU VRSTVOU

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ 14

PODOMÍTKOVÁ VODNÍ I MECH. ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DLE POLOHY VZT

NOVÁ RAMPA (NÁSLUP JAKO BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SV.VÝŠKA (m) PO STROP	PO PODHL.	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
101	VSTUPNÍ CHODBA	45,90	~3,00	~2,60	STÁVAJÍCÍ POVRCHY – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
102	CHODBA	21,30	~3,00	~2,60				
103	NEOBSAZENO							
104	CHODBA	29,10	~3,00	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~80 mm	ROZEBRATELNÝ SÁDROKARTON. PODHLED
105	CHODBA	25,20	~3,00	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~80 mm	ROZEBRATELNÝ SÁDROKARTON. PODHLED
105a	ZÁDVEŘÍ	6,90	~3,00	~2,40	ČISTÍCÍ KOBEREC		SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA VÝŠKY 60 mm	ROZEBRATELNÝ SÁDROKARTON. PODHLED
106	KANCELÁŘ SOCIÁL. PRACOVNÍKŮ	15,60	~3,00	~2,60	PVC		MDF DYHOVANÁ SOKLOVÁ LIŠTA	HLADKÝ PEVNÝ SÁDROKARTON. PODHLED
107	REDISTRIBUCE JÍDLONOSIČŮ	16,60	~3,00		KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2150 mm	
108	MANIPULACE	5,90	~3,00		KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2150 mm	
109	KANCELÁŘ A ŠATNA AKTIV. PRACOVNÍKŮ D.S.	15,60	~3,00	~2,60	PVC		MDF DYHOVANÁ SOKLOVÁ LIŠTA	HLADKÝ PEVNÝ SÁDROKARTON. PODHLED
110	PŘEDSÍŇ	1,90	~3,00	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~80 mm	ROZEBRATELNÝ SÁDROKARTON. PODHLED
111	HYGIENICKÁ BUŇKA ZAMĚSTNANCI – GASTROPROV.	4,50	~3,00	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000 mm	PEVNÝ VODĚODOLNÝ SÁDROKARTON. PODHLED
112	ŠATNA ZAMĚSTNANCI – GASTROPROVOZ	3,60	~3,00	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~80 mm	HLADKÝ PEVNÝ SÁDROKARTON. PODHLED
113	HYGIENICKÁ BUŇKA ZAMĚSTNANCI – DOMÍ STAC.	3,80	~3,00	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000 mm	PEVNÝ VODĚODOLNÝ SÁDROKARTON. PODHLED
114	STROJOVNA VÝTAHU	4,90	~2,20–~2,90		STÁVAJÍCÍ POVRCHY – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
115	VÝTAH	3,50						
116	VÝDEJNA	11,60	~2,98		KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000 mm	
117	JÍDELNA DENNÍHO STACIONÁŘE	21,30	~2,98	~2,70	PVC + MDF DYHOVANÁ SOKLOVÁ LIŠTA		KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM ~2000 mm	ROZEBRATELNÝ MOZAIKOVÝ SÁDROKARTON. PODHLED
118	REHABILITACE	16,50	~2,98	~2,75	PVC + MDF DYHOVANÁ SOKLOVÁ LIŠTA		KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM ~2000 mm	HLADKÝ PEVNÝ SÁDROKARTON. PODHLED
119–121	SKLEPY	16,90	~3,00		STÁVAJÍCÍ POVRCHY – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
122	GARÁŽ	23,70	~3,00					
123	KOTELNA	25,20	~2,84–~2,99					
124	ŠATNA KLIENTI DS	9,40	~2,99	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~80 mm	ROZEBRATELNÝ SÁDROKARTON. PODHLED
125	ODPOČINKOVÁ ZÓNA DS	23,70	~3,00	~2,70	PVC		MDF DYHOVANÁ SOKLOVÁ LIŠTA	ROZEBRATELNÝ MOZAIKOVÝ SÁDROKARTON. PODHLED
126	SKLAD POMŮCEK DS	2,00	~3,00		PVC		MDF DYHOVANÁ SOKLOVÁ LIŠTA	
127	WC + SPRCHA MUŽI/ZTP	6,20	~3,00	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000 mm	PEVNÝ VODĚODOLNÝ SÁDROKARTON. PODHLED
128	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,00	~3,00		KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000 mm	
129	WC + SPRCHA ŽENY/ZTP	5,40	~3,00	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000 mm	PEVNÝ VODĚODOLNÝ SÁDROKARTON. PODHLED
130	PRACOVNÍ ČÁST DS	48,00	~2,99	~2,70	PVC		MDF DYHOVANÁ SOKLOVÁ LIŠTA	ROZEBRATELNÝ MOZAIKOVÝ SÁDROKARTON. PODHLED
131	STROJOVNA VÝTAHU	8,40	~2,20–~2,90		STÁVAJÍCÍ POVRCHY – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
132	VÝTAH	5,90						
133	ZAHRADA DS	74,80			ZPEVNĚNÁ PLOCHA – KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ			
134	POKOJ	16,50	~3,00					
135	LOŽNICE	3,90	~3,00					
136	KUCHYNĚ	12,50	~3,00					
137	KOUPELNA	9,10	~3,00					
138	PŘEDSÍŇ	10,50	~3,00					
139	POKOJ	21,60	~3,00					

Zařizovací předměty

- U – UMYVADLO
- S – SPRCHA
- WC – ZÁVĚSNÝ KLOZET
- Si – SPRCHA INVALIDÉ
- Ui – UMYVADLO INVALIDÉ
- D – DŘEZ (PŘÍPRAVA)
- WCi – ZÁVĚSNÝ KLOZET INVALIDÉ
- Kond. – KONDENZÁT
- G–VU – VÝLEVKA S UMYVADLEM (PŘÍPRAVA)
- G–DD – DVOJDŘEZ (PŘÍPRAVA)
- G–M – MYČKA NA NÁDOBÍ (PŘÍPRAVA)
- G–D – DŘEZ S TLAKOVOU SPRCHOU (PŘÍPRAVA)
- G–MT – MIKROVLNNÁ TROUBA (PŘÍPRAVA)
- G–PV – PODLAHOVÁ VPUST GASTRO
- PV – PODLAHOVÁ VPUST

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÝCH TRUB PPHD SPOJOVANÝCH PRYŽOVÝMI KROUŽKY. VEŠKERÉ ARMATURY, ČISTÍCÍ KUSY, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTILY BUDOU PŘÍSTUPNÉ K ÚDRŽBĚ A REVIZI. PLASTOVÉ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠŤKA STĚNY. TRASY POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. STÁVAJÍCÍ ROZVODY NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD. PŘI REALIZACI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI TZB A PBŘ A STÁVAJÍCÍMI ROZVODY TZB. PROSTUPY NOSNÝMI PRVKY JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM. PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ VYBAVIT PROTIPOŽÁRNÍM OPATŘENÍM DLE PLATNÉHO PBŘ. ROZVODY PRO GASTRO (DN, UMÍSTĚNÍ) BUDOU PŘÍPADNĚ PŘIZPŮSOBENY PLATNÉ PD GASTRA.

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- (D) DEŠŤOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- (1) SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- (S) SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

LEGENDA NÁPOJNÝCH BODŮ DLE PD GASTRO

LEGENDA VODA

V 1 s.v. 1/2´, 0,30m vysoko, (pračkový) rohový ventil - myčka (rezerva změkčovač)
V 2 s.v. a t.v. 1/2´, 1,25m vysoko, rozteč 150mm - dřezy, umyvadla
V 3 s.v. a t.v. 1/2´, 0,55m vysoko, rohový ventil - dřez, komb.výlevka s umyvadlem

LEGENDA ODPADŮ

O 1 odpad o 50mm, 0,50m vysoko, přes sifon u jednotlivých zař. - myčka (komerční)
O 2 odpad o 50mm, 0,45m vysoko, přes sifon - dřez hl. 300mm, dvojdřez hl. 150mm
O 3 odpad o 50mm, 0,20m vysoko, přes sifon - kombinovaná výlevka/umyvadlo
O 4 odpad - podlahové vpusti a rošty (umístění vpustí dle stavebního řešení)

±0,000 = 1.NP (vstup); výš. systém místní
souřadný systém S-JTSK

INVESTOR:	Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice
MÍSTO:	Hřbitovní 1700/12, 664 51 Šlapanice, kat. území Šlapanice u Brna [762 792]
STUPEŇ:	**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**
ODDÍL:	D.1.4.2 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
AKCE:	

!POParch — POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno | IČ 04593103

DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Zdenek Vaněrka	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jan Podešva
VYPRACOVAL:	Ing. Zdenek Vaněrka		
OBSAH VÝKRESU:	**PŮDORYS 1. NP KANALIZACE**	FORMÁT: 8xA4 / ČÍSLO ZAKÁZKY: 2304 / Č. VÝKR. / SADA:	
		DATUM: 07/2023 / MĚŘÍTKO: 1:50	**D.1.4.2-02**