

Výkaz výměr

Poz. číslo	Název: DS-Šlapanice	Měrná jednotka	Počet
Zařízení č.1 - Větrání pracovní a odpočinkové zóny DS			
1.01	Rekuperační jednotka MultiVAC HRDF1-070-EE, včetně el. ohřívače, předehřívače a ovladače, 2 x zpětná klapka na sání a výfuk vzduchu RSK250	kpl	1
1.02	MAA 250/900 tlumič hluku	ks	4
1.03	PRG 315 protidešťová žaluzie, síto proti hmyzu, RAL-antracit	ks	2
1.04	čtvercová vířivá vyúst', pro přívod, 400x400mm / 16 lamel s boxem	ks	4
1.05	čtvercová vířivá vyúst', pro odvod, 400x400mm / 16 lamel s boxem	ks	1
1.06	Plastový talířový ventil odvodní 100, včetně zděře	ks	2
1.07	Plastový talířový ventil odvodní 125, včetně zděře	ks	5
1.08	Kruhové spiro potrubí Ø100, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	1
	Kruhové spiro potrubí Ø125, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	1
	Kruhové spiro potrubí Ø200, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	27
	Kruhové spiro potrubí Ø250, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	36
	Kruhové spiro potrubí Ø315, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	1
1.09	Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice - Ø100	bm	4
	Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice - Ø125	bm	13
	Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice - Ø200	bm	10
1.10	Tepelná izolace kaučuk tl. 30 mm s Al polepem, samolepící	m2	15
1.11	Demontáž stávajícího VZT potrubí	bm	20
	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1
Zařízení č. 2 – Větrání hygienického zázemí v 1.NP			
2.01	TD 350/125 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem, RSK 125 zpětná klapka, 2x VBM 125 spojovací manžeta	kpl	4
2.02	TD 500/160 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem, RSK 160 zpětná klapka, 2x VBM 160 spojovací manžeta	kpl	1
2.03	PRG 315 protidešťová žaluzie, RAL-antracit	ks	2
2.04	PRG 250 protidešťová žaluzie, RAL-antracit	ks	4
2.05	MAA 160/900 tlumič hluku	ks	2
2.06	Plastový talířový ventil odvodní 125, včetně zděře	ks	1
2.07	Plastový talířový ventil odvodní 160, včetně zděře	ks	6
2.08	smu 425X125, stěnová mřížka	ks	2
2.09	Kruhové spiro potrubí Ø125, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	15
	Kruhové spiro potrubí Ø160, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	23
	Kruhové spiro potrubí Ø200, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	10
	Kruhové spiro potrubí Ø315, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	1
2.10	Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice - Ø125	bm	2
	Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice - Ø160	bm	12
2.11	Požární izolace Ultimate-UpProtect wired mat 4.0, EI30	m2	22
	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1

Zařízení č. 3 – Větrání výdeje jídla

3.01	TD 1000/250 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem, RSK 250 zpětná klapka, 2x VBM	kpl	1
	250 spojovací manžeta		
3.02	MAA 250/900 tlumič hluku	ks	2
3.03	PRG 315 protidešťová žaluzie, RAL-antracit	ks	1
3.04	Ovody vyústka, jednořadá do kruhového potrubí NOVA-C 1-400x125-ZN	ks	2
3.05	Kruhové spiro potrubí Ø250, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	21
	Kruhové spiro potrubí Ø315, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	1
	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1

Zařízení č. 4 – Větrání kotelny

4.01	TD 500/160 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem, RSK 160 zpětná klapka, 2x VBM	kpl	1
	160 spojovací manžeta		
4.02	MAA 160/900 tlumič hluku	ks	2
4.03	PRG 315 protidešťová žaluzie, RAL-antracit	ks	2
4.04	VKA 160 výfukový kus	ks	1
4.05	VKA 200 výfukový kus	ks	1
4.05	Kruhové spiro potrubí Ø160, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	40
	Kruhové spiro potrubí Ø315, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	1
4.06	Požární izolace Ultimate-UpProtect wired mat 4.0, EI30	m2	26
	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1

Zařízení č. 5 – Větrání prádelny a sušárny

5.01	TD 800/200 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem, RSK 200 zpětná klapka, 2x VBM	kpl	2
	200 spojovací manžeta		
5.02	MAA 200/900 tlumič hluku	ks	4
5.03	PRG 250 protidešťová žaluzie, RAL-antracit	ks	2
5.04	VKA 200 výfukový kus	ks	2
5.06	Kruhové spiro potrubí Ø160, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	10
	Kruhové spiro potrubí Ø250, v provedení safe, včetně tvarovek	bm	1
	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1

Zařízení č. 6 - Chlazení místnosti 107

6.01	Přemístění (demontáž/montáž) venkovní kondenzační jednotky Split systém inverter, Typ: stávající KLIM jednotka 230V, včetně ocelové konstrukce pod jednotku	ks	1
6.02	Přemístění (demontáž/montáž) stávající nástěnné jednotky do místnosti 107, včetně infraovladače	ks	1
6.03	Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres)	bm	5
	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1

O.1	Montáž VZT zařízení	kpl	1
O.2	Doprava	kpl	1

O.3	Zkoušky technologie zařízení	kpl	1
O.4	Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému	kpl	1
O.5	Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele	kpl	1
O.6	Předávací dokumentace včetně dokumentace skutečného provedení	kpl	1
