

VEDOUČÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	ZPRACOVATEL: ING. ROMAN KOPLÍK BRNĚNSKÁ 28 664 51 ŠLAPANICE rkoplik@centrum.cz	
ING. ROMAN KOPLÍK	ING. ROMAN KOPLÍK		
KONTROLOVAL:	INVESTOR:		
ING. ROMAN KOPLÍK	MĚSTO ŠLAPANICE	ZAKÁZKA: 23_005	
	MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, ŠLAPANICE, 664 51		
NÁZEV AKCE:			
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ŠLAPANICE - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ LABORATOŘÍ		STUPEŇ PROJEKTU: OHLÁŠENÍ, DPS	
P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13		DATUM: 01/2024	
NÁZEV VÝKRESU:		Č. VÝKRESU:	
PRŮVODNÍ ZPRÁVA		A	

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

Název stavby:	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ŠLAPANICE – ZMĚNA UŽÍVÁNÍ LABORATOŘÍ
Místo stavby:	p.č. 1894/1 v k.ú. Šlapanice u Brna, ul. Karla Čapka 1656/13
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro ohlášení a provedení stavby

Základní charakteristika stavby a její účel:

Záměrem je změna užívání stávajících laboratoří umístěných v pravé části stávajícího zdravotního střediska na ul. Karla Čapka 1656/13 ve Šlapanicích, p.č. 1894/1 v k.ú. Šlapanice u Brna. Stávající laboratoře se nacházejí v přízemí objektu. Dojde k dispozičním změnám ve stávajících laboratořích. Ze dvou laboratoří na severní straně vznikne nově ordinace kardiologa se samostanou sesternou. Z laboratoří na jižní straně vzniknou dvě nové ordinace psychologa a nová ordinace diabetologa se samostanou sesternou. Sesterna vznikne ze stávající denní místnosti, která bude přesunuta na východní stranu ke kotelně místo stávající šatny. Pro šatnu bude nově využívána stávající kancelář. Čekárna zůstane zachována a bude sloužit i pro nové pacienty. Nově v ní bude umístěno elektronické vyvolávací zařízení pro všechny ordinace. Stávající umývárna bude nově využívána jako sklad pro správu objektu a bude nově přístupná ze sousední kotelny. Stávající objekt zdravotního střediska je půdorysně ve tvaru písmene L. Dilatačně je rozdělen na dvě části. Část dvoupodlažní v pravém křídle, částečně podsklepenou a část jednopodlažní rohovou. Objekt je zastřešen valbovou střechou. Přípojky inženýrských sítí jsou stávající a nebude do nich zasahováno. Z důvodu změny dispozice dojde i k zásahu do stávajících okenních otvorů na jižní fasádě. Okna v nových ordinacích budou vyměněna za nová. V rámci stavební úprav dojde k přípravě na budoucí klimatizaci. Vnitřní jednotky jsou navrženy v každé ordinaci a sesterně nade dveřmi. Venkovní jednotky jsou umístěny na severní fasádě objektu.

Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání stávajícího objektu.

Úroveň 0,000 = PODLAHA 1.NP = 219,450 m n. m.

Stavebník:	Město Šlapanice Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice 664 51
-------------------	--

Zpracovatel projektové dokumentace:

Ing. Roman Koplík, ČKAIT 1005610

Brněnská 28

664 51 Šlapanice

rkoplik@centrum.cz

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Celá stavba bude realizována jako jeden stavební objekt.

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Obhlídka staveniště
- Částečná původní projektová dokumentace opravy fasády 12/2014
- Objednávka investora
- Požárně bezpečnostní řešení říjen 2012

Leden 2024

Ing. Roman Koplík